

Projekt tipskog nadvožnjaka

Gotovac, Kristina

Undergraduate thesis / Završni rad

2020

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:146348>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-20***

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJU



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

ZAVRŠNI RAD

Kristina Gotovac

Split, 2020.



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Projekt tipskog nadvožnjaka

Kristina Gotovac

Split, 2020.

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

STUDIJ: **STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**

KANDIDAT: **Kristina Gotovac**

BROJ INDEKSA: **1701**

KATEDRA: **Katedra za betonske konstrukcije i mostove**

PREDMET: **Mostovi**

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Tema: Projekt tipskog nadvožnjaka

Opis zadatka: Potrebno je izraditi projekt s proračunom nadvožnjaka iznad autose. Nadvožnjak je armiranobetonski. Za rasponsku konstrukciju predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Proračun provesti prema EC1, EC2.

U Splitu, ožujak 2020.

Voditelj Završnog rada:



Prof. dr. sc. Domagoj Matešan

Projekt tipskog nadvožnjaka

Sažetak:

U radu je prikazan projekt tipskog nadvožnjaka preko autoceste. Nadvožnjak se sastoji od dva jednak raspona (19 m) te ima stup u pojasu razdvajanja projektiran kao „V“. Niveleta nadvožnjaka je oko 8,5 m iznad nivelete autoceste tako da ima dosta prostora za slobodni profil ispod nadvožnjaka. Projekt sadrži proračun glavnih nosača, karakteristične građevinske nacrte i tehnički opis.

Ključne riječi:

Nadvožnjak, numerički model, građevinski projekt, proračun nosive konstrukcije

Design of the overpass above highway

Abstract:

This paper presents the design of the overpass above highway. The structure is consist of two equal spans (19 m) and has column in the separation zone designed as „V“. Elevation of the overpass is 8,5 meters above highway elevation giving enough space for traffic beneath the overpass. The work includes the technical description of the construction, calculation of the main span girders as well as characteristic construction plans.

Keywords:

Overpass, numerical model, structural design, superstructure design

SADRŽAJ

1. TEHNIČKI OPIS.....	2
1.1. Općenito.....	2
1.2. Nosiva konstrukcija.....	2
1.3. Oprema i još neka rješenja.....	3
2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA.....	7
2.1. Predgovor.....	7
2.2. Proračun uzdužnih rasponskih nosača nakon sprezanja nosača s kolničkom pločom.....	8
2.3. Numerički model.....	14
2.4. Prikaz opterećenja i rezultata proračuna.....	19
2.5. Proračun uzdužnih rasponskih nosača nakon sprezanja nosača s kolničkom pločom.....	32
2.6. Armatura za sprezanje nosača i ploče.....	37
2.7. Skica armature srednjeg nosača.....	38
3. PREDMJER.....	39
3.1. Donji ustroj.....	39
3.2. Gornji ustroj.....	40
4. TROŠKOVNIK.....	42
5. GRAFIČKI PRILOZI.....	47
6. LITERATURA.....	58

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. OPĆENITO

Nadvožnjak "KG-2020" omogućava prijelaz lokalne ceste preko autoceste. Os lokalne ceste, odnosno os nadvožnjaka, siječe os autoceste pod kutom 90° . Na mjestu prijelaza autocesta je u usjeku ~ 8.00 m. Nadvožnjak ima dva raspona veličine $19 + 19 = 38$ m, sa stupom lociranim u osi autoceste. U odnosu na os lokalne ceste, početak objekta je na ST 2+000.000 i završetak na ST 2+049.600, pa ukupna duljina nadvožnjaka iznosi 49.60 m.

U poprečnoj dispoziciji objekt ima dvije prometne trake širine po 3.375 m, te dvije uzdignute pješačke staze širine po 0.8 m i prostore širine od po 0.25 m za smještaj ograde. Širina kolnika na objektu iznosi 6.75 m, širina objekta između ograda iznosi 8.4 m, dok ukupna širina nadvožnjaka iznosi 8.7 m. Kolnik ima jednostrešni poprečni nagib od 2.5 %, dok nagibi pješačkih staza, uzdignutih za 0.20 m iznad razine kolnika, iznose po 2.0 % prema kolniku.

1.2. NOSIVA KONSTRUKCIJA

1.2.1. Rasponski sklop

Predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Usvojeno je 7 nosača u poprečnoj dispoziciji nadvožnjaka. Unutrašnji nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.75 m. S monolitnom pločom iznad njih debljine 0.20 m, ukupna visina ovih nosača iznosi 0.95 m. Rubni nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.95 m.

Širina gornje pojasnice unutrašnjih nosača iznosi 1.16 m, dok je širina gornje pojasnice rubnih nosača 1.36 m. Širina hrbta iznosi 0.40 m i stalna je po visini i duljini nosača. Nosači su položeni jedan do drugoga, tako da su im pojASNICE na razmaku od oko 2.0 cm. Ovakvo rješenje nosača omogućava izvedbu monolitnog dijela kolničke ploče bez ikakve potrebne oplate.

Nakon montaže uzdužnih nosača, vrši se betoniranje poprečnih nosača i kolničke ploče.

Nakon sprezanja s kolničkom pločom debljine 0.20 m, ukupna visina rasponskog sklopa iznosi 0.95 m. Kolnička ploča je formirana od monolitnog dijela debljine 0.20 m i gornjeg pojasa T nosača, koji su međusobno spregnuti.

Iznad upornjaka i stupova uzdužne grede su povezane i ukrućene poprečnim nosačima. Poprečni nosači iznad stupova su širine 1.40 m i visine 1.05 m, dok su nosači iznad upornjaka širine 0.70 m i visine 1.05 m. Radi prolaza cijevi za odvodnju, u poprečnim nosačima treba ostaviti otvore prema detaljima iz projekta. U poprečnim nosačima iznad upornjaka treba ostaviti niše za ugradnju prijelazne naprave, također prema detaljima iz projekta.

1.2.2. Stup

Predviđen je relativno jednostavan i racionalan stup, s naglaskom na njegovo oblikovanje. Visine stupa u osi iznosi 7.95 m, a širina stupa uzduž osi mosta je konstanta i iznosi 0.70 m. Ostale profilacije stupa vidljive su u projektu. Vrh stupa je kruto vezan s rasponskom konstrukcijom. Ovo omogućava prilično dobra kvaliteta temeljnog tla. Uzdužni i poprečni nagibi gornje plohe stupa prate ogovarajuće nagibe kolnika ceste na tom mjestu.

Stup je temeljen na temelju samcu, tlocrtnih dimenzija 6.00×5.00 m i visine 1.00 m. Nakon uređenje podlage izvesti sloj podbetona (C12/15) debljine 0.15 m.

1.2.3. Upornjaci

Predviđeni su klasični puni upornjaci s paralelnim krilima kruto vezanim sa stupom upornjaka. Debljina stupa upornjaka iznosi 1.35 m, a krila 0.70 m. Visina temelja stupa upornjaka iznosi 0.80 cm, a visina temelja krila 0.80 m.

Sve plohe upornjaka u dodiru s tlom treba hidroizolirati prema projektu. Iza upornjaka izvesti drenažu i kameni drenažni "klin" prema priloženim crtežima i pravilima struke.

Prijelazne ploče su duljina 4.00 m i debljine 0.25 m, s uzdužnim padom od 10% prema trupu ceste. Na nasipu ispod prijelazne ploče postići zbijenost $MS \geq 80$ MPa.

1.3. Oprema i još neka rješenja

1.3.1. Pješačka staza

Pješačka se staza formira nakon izrade hidroizolacije kolničke ploče. Najprije se izvode tanjurasta sidra za vezu kolničke ploče, vijenca i betona pješačke staze, a u svemu prema

predviđenim rješenjima. Nakon toga se ugrađuju kameni rubnjaci u sloj cementnog morta. Potom se montiraju betonski elementi vijenca.

1.3.2. Hidroizolacija

Za hidroizolaciju kolničke ploče, predviđena je kvalitetna jednoslojna hidroizolacija iz zavarenih bitumenskih traka debljine 5mm.

Plohe stupa i upornjaka koje su u dodiru s tlom hidroizolirati će se s dva sloja specijalnog bezbojnog vodonepropusnog premaza na bazi polimera, koji penetrira u beton, a u svemu prema projektu betona. Izvedba hidroizolacije po pravilima struke i uputama proizvođača premaza.

1.3.3. Zastor

Zastor na kolničkoj ploči rasponske konstrukcije formira zaštitni sloj asfaltbetona AB 8 debljine 3 cm, ugrađen iznad hidroizolacije (kao njena zaštita), te habajući sloj asfaltbetona AB 11s debljine 4 cm. Kakvoća i kontrola asfaltbetona u svemu treba zadovoljavati važeće norme i pravila struke, kao i sama izvedba asfaltnih slojeva.

Na spojevima asfaltbetona s rubnjakom i prijelaznom napravom, u zastoru ostaviti reške dubine sve do hidroizolacije i širine 2 cm, a prema detaljima u projektu. Reške zaliti masom za zalijevanje reški, koja mora biti trajnoelastična i vodonepropusna.

Za trup ceste između krila upornjaka predviđena su rješenja sukladna onima na prilaznim dijelovima ceste.

1.3.4. Prijelazne naprave

Predviđene su uobičajene vodonepropusne prijelazne naprave, koje udovoljavaju svim tehničkim zahtjevima, s mogućnošću dilatiranja do ± 40 mm.

1.3.5. Ležajevi

Nad upornjacima su predviđena po dva klasična elastomerna ležaja, koji također trebaju udovoljavati svim tehničkim zahtjevima.

Ležajevi su oslonjeni na uzdignute betonske klupice, čime je omogućeno umetanje preša ispod rasponskih nosača, njihovo odizanje i izmjena ležajeva.

1.3.6. Odvodnja

Predviđen je zatvoreni sustav odvodnje. Naime, vode s kolnika prihvaćaju se preko slivnika u sabirnu odvodnu cijev, te iza krila odvode u sabirnu šahtu.

1.3.7. Ograda

Pješačka ograda objekta predviđena je iz čeličnih cijevi, s rješenjima prema projektu. Ograda je usidrena u monolitni beton pješačke staze, a visine je 1.10 m. Treba imati uzornu geometriju, jer o njenom izgledu umnogome ovisi ukupni estetski dojam objekta.

Na dijelu poprečnog profila autoceste, predviđena je metalna zaštitna ograda prema važećim propisima i uzancama.

1.3.8. Vođenje elektro i TT instalacija

Elektro i TT instalacije vođene su kroz PVC cijevi $\phi 160$ mm, koje su ugrađene u pješačke staze s obje strane objekta.

1.3.9. Uređenje pokosa nasipa

Pokose nasipa izvesti nagiba 1:1.5, uz lagano nabijanje. Pokose treba zatravniti i hortikulturno zasaditi raslinjem iz okoliša, tako da se što bolje uklope u postojeći ambijent. Pokosi trebaju biti stabilni i otporni na djelovanje atmosferilija, uz primjeran izgled i uklapanje u okoliš.

1.3.10. Uređenje okoliša

Nakon izgradnje predmetne građevine, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se građevina što bolje uklopila u postojeći prirodni ambijent.

1.3.11. Probno opterećenje

Prije stavljanja objekta u uporabu, potrebno je izvršiti probno ispitivanje glavne rasponske konstrukcije objekta, a sukladno važećim propisima.

1.3.12. Održavanje objekta

Objekt se treba održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravila struke.

2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA

2.1 PREDGOVOR

Svi su proračuni provedeni sukladno važećim normama, propisima i pravilima struke. Ovisno o realnoj potrebi, korišteni su pojednostavljeni inženjerski modeli ili složeniji računski modeli na bazi MKE.

Pri proračunu sila i dimenzioniranju vođeno je računa o utjecajima načina građenja i drugim specifičnostima, a sve u svrhu postizanja dostatne sigurnosti građevine.


Za proračun rasponske konstrukcije na utjecaje prometnog opterećenja, korišten je prostorni štapni model konstrukcije.

Pri dimenzioniranju pojedinih elemenata konstrukcije, dio sila je određen u skladu s teorijom preraspodjele (adaptacije), a sva su dimenzioniranja provedena prema graničnim stanjima.

Za sve armirane elemente korištena je rebrasta armatura B 450C.


2.2 PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA (STANJE PRIJE SPREZANJA S KOLNIČKOM PLOČOM)

2.2.1. POPREČNI PRESJEK RASPONSKE KONSTRUKCIJE



Slika 1. Poprečna dispozicija mosta

2.2.2. UZDUŽNA I POPREČNA DISPOZICIJA JEDNOG NOSAČA



Slika 2. Uzdužna i poprečna dispozicija jednog nosača


$$A_n = 0.382 \text{ m}^2$$

$$\gamma_n = 22.5 \text{ kN/m}^3$$

Sile od vlastite težine nosača	Sile od težine kolničke ploče (za jedan nosač)
$g_n = 0.382 \cdot 25.5 = 9.74 \text{ kN/m}'$ $R_{g1}^A = R_{g1}^B = \frac{g_n \cdot l}{2} = \frac{9.74 \cdot 18.10}{2} = 88.15 \text{ kN}$ $M_{g1}^{l/2} = \frac{g_n \cdot l^2}{8} = \frac{9.74 \cdot 18.10^2}{8} = 398.87 \text{ kNm}$ $V_{g1} = R_{g1}^A = 88.15 \text{ kN}$	$g_{pl} = 0.20 \cdot 1.18 \cdot 25.5 = 6.02 \text{ kN/m}'$ $R_{g2}^A = R_{g2}^B = \frac{g_{pl} \cdot l}{2} = \frac{6.02 \cdot 18.10}{2} = 54.5 \text{ kN}$ $M_{g2}^{l/2} = \frac{g_{pl} \cdot l^2}{8} = \frac{6.02 \cdot 18.10^2}{8} = 246.5 \text{ kNm}$ $V_{g2} = R_{g2}^A = 54.5 \text{ kN}$

2.2.3. DIMENZIONIRANJE ZA FAZU PRIJE SPREZANJA NOSAČA I PLOČE

- DIMENZIONIRANJE NA MOMENT SAVIJANJA



$$M_{g1} = 398.87 \text{ kNm} ; \quad M_{g2} = 246.5 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot (M_{g1} + M_{g2}) = 1.35 \cdot (398.87 + 246.5) = 871.25 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{871.25 \cdot 100}{116 \cdot 68^2 \cdot 2.33} = 0.049$$

za $\varepsilon_{s1} = 10\%$;


oci tan o: $\varepsilon_{c2} = 1.4\%$; $\xi = 0.123$; $\zeta = 0.956$

$$x = \xi \cdot d = 0.123 \cdot 68 = 8.36 \text{ cm} \approx h_{pl} = 9 \text{ cm}$$

$$A_{s1,1} = \frac{M_{sd}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{871.25 \cdot 100}{0.956 \cdot 68 \cdot 39.2} = 34.2 \text{ cm}^2$$

Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=100\%$									
Lom preko betona $\varepsilon_{c2}=3.5\%$									
Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=5.0\%$									
ε_{c2} [%]	ε_{s1} [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	α_1	k_d	μ_{sd}	ε_{c2} [%]	ε_{s1} [%]	$\xi=x/d$
									$\zeta=z/d$
0.1	20.0	0.005	0.986	0.000	69.409	0.000	0.1	10.0	0.010
0.2	20.0	0.010	0.971	0.001	35.119	0.001	0.2	10.0	0.020
0.3	20.0	0.015	0.985	0.002	23.636	0.002	0.3	10.0	0.029
0.4	20.0	0.020	0.993	0.003	17.938	0.003	0.4	10.0	0.038
0.5	20.0	0.024	0.992	0.005	14.559	0.005	0.5	10.0	0.048
0.6	20.0	0.029	0.990	0.007	12.233	0.007	0.6	10.0	0.057
0.7	20.0	0.034	0.988	0.009	10.670	0.009	0.7	10.0	0.065
0.8	20.0	0.038	0.987	0.011	9.457	0.011	0.8	10.0	0.074
0.9	20.0	0.043	0.985	0.014	8.515	0.014	0.9	10.0	0.083
1.0	20.0	0.048	0.983	0.017	7.765	0.017	1.0	10.0	0.091
1.1	20.0	0.052	0.982	0.020	7.154	0.020	1.1	10.0	0.099
1.2	20.0	0.057	0.980	0.023	6.647	0.023	1.2	10.0	0.107
1.3	20.0	0.061	0.978	0.026	6.221	0.026	1.3	10.0	0.115
1.4	20.0	0.065	0.977	0.030	5.868	0.029	1.4	10.0	0.123
1.5	20.0	0.070	0.975	0.033	5.546	0.033	1.5	10.0	0.130
1.6	20.0	0.074	0.973	0.037	5.236	0.036	1.6	10.0	0.138
1.7	20.0	0.078	0.971	0.041	5.038	0.039	1.7	10.0	0.145
1.8	20.0	0.083	0.970	0.044	4.830	0.043	1.8	10.0	0.153
1.9	20.0	0.087	0.968	0.048	4.646	0.046	1.9	10.0	0.160
2.0	20.0	0.091	0.966	0.052	4.483	0.050	2.0	10.0	0.167
2.1	20.0	0.095	0.964	0.055	4.338	0.053	2.1	10.0	0.174
2.2	20.0	0.099	0.962	0.059	4.207	0.056	2.2	10.0	0.180
2.3	20.0	0.103	0.960	0.062	4.090	0.060	2.3	10.0	0.187
2.4	20.0	0.107	0.958	0.066	3.983	0.063	2.4	10.0	0.194
2.5	20.0	0.111	0.957	0.069	3.885	0.066	2.5	10.0	0.200
2.6	20.0	0.115	0.955	0.073	3.780	0.069	2.6	10.0	0.206
2.7	20.0	0.119	0.953	0.076	3.713	0.073	2.7	10.0	0.213
2.8	20.0	0.123	0.951	0.080	3.636	0.076	2.8	10.0	0.219
2.9	20.0	0.127	0.949	0.083	3.565	0.079	2.9	10.0	0.225
3.0	20.0	0.130	0.947	0.086	3.499	0.082	3.0	10.0	0.231
3.1	20.0	0.134	0.945	0.090	3.427	0.085	3.1	10.0	0.237
3.2	20.0	0.138	0.944	0.093	3.379	0.088	3.2	10.0	0.242
3.3	20.0	0.142	0.942	0.096	3.325	0.090	3.3	10.0	0.248
3.4	20.0	0.145	0.940	0.099	3.274	0.093	3.4	10.0	0.254
3.5	20.0	0.149	0.938	0.102	3.225	0.096	3.5	10.0	0.259

Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=20.0\%$									
Lom preko betona $\varepsilon_{c2}=3.5\%$									
Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=5.0\%$									
ε_{c2} [%]	ε_{s1} [%]	$\xi=x/d$	$\zeta=z/d$	α_1	k_d	μ_{sd}	ε_{c2} [%]	ε_{s1} [%]	$\xi=x/d$
									$\zeta=z/d$
0.1	20.0	0.005	0.986	0.000	69.409	0.000	0.1	10.0	0.010
0.2	20.0	0.010	0.971	0.001	35.119	0.001	0.2	10.0	0.020
0.3	20.0	0.015	0.985	0.002	23.636	0.002	0.3	10.0	0.029
0.4	20.0	0.020	0.993	0.003	17.938	0.003	0.4	10.0	0.038
0.5	20.0	0.024	0.992	0.005	14.559	0.005	0.5	10.0	0.048
0.6	20.0	0.029	0.990	0.007	12.233	0.007	0.6	10.0	0.057
0.7	20.0	0.034	0.988	0.009	10.670	0.009	0.7	10.0	0.065
0.8	20.0	0.038	0.987	0.011	9.457	0.011	0.8	10.0	0.074
0.9	20.0	0.043	0.985	0.014	8.515	0.014	0.9	10.0	0.083
1.0	20.0	0.048	0.983	0.017	7.765	0.017	1.0	10.0	0.091
1.1	20.0	0.052	0.982	0.020	7.154	0.020	1.1	10.0	0.099
1.2	20.0	0.057	0.980	0.023	6.647	0.023	1.2	10.0	0.107
1.3	20.0	0.061	0.978	0.026	6.221	0.026	1.3	10.0	0.115
1.4	20.0	0.065	0.977	0.030	5.868	0.029	1.4	10.0	0.123
1.5	20.0	0.070	0.975	0.033	5.546	0.033	1.5	10.0	0.130
1.6	20.0	0.074	0.973	0.037	5.236	0.036	1.6	10.0	0.138
1.7	20.0	0.078	0.971	0.041	5.038	0.039	1.7	10.0	0.145
1.8	20.0	0.083	0.970	0.044	4.830	0.043	1.8	10.0	0.153
1.9	20.0	0.087	0.968	0.048	4.646	0.046	1.9	10.0	0.160
2.0	20.0	0.091	0.966	0.052	4.483	0.050	2.0	10.0	0.167
2.1	20.0	0.095	0.964	0.055	4.338	0.053	2.1	10.0	0.174
2.2	20.0	0.099	0.962	0.059	4.207	0.056	2.2	10.0	0.180
2.3	20.0	0.103	0.960	0.062	4.090	0.060	2.3	10.0	0.187
2.4	20.0	0.107	0.958	0.066	3.983	0.063	2.4	10.0	0.194
2.5	20.0	0.111	0.957	0.069	3.885	0.066	2.5	10.0	0.200
2.6	20.0	0.115	0.955	0.073	3.780	0.069	2.6	10.0	0.206
2.7	20.0	0.119	0.953	0.076	3.713	0.073	2.7	10.0	0.213
2.8	20.0	0.123	0.951	0.080	3.636	0.076	2.8	10.0	0.219
2.9	20.0	0.127	0.949	0.083	3.565	0.079	2.9	10.0	0.225
3.0	20.0	0.130	0.947	0.086	3.499	0.082	3.0	10.0	0.231
3.1	20.0	0.134	0.945	0.090	3.427	0.085	3.1	10.0	0.237
3.2	20.0	0.138	0.944	0.093	3.379	0.088	3.2	10.0	0.242
3.3	20.0	0.142	0.942	0.096	3.325	0.090	3.3	10.0	0.248
3.4	20.0	0.145	0.940	0.099	3.274	0.093	3.4	10.0	0.254
3.5	20.0	0.149	0.938	0.102	3.225	0.096	3.5	10.0	0.259



$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b \cdot d^2 \cdot f_{sd}}$$

$$\mu_{sd} = \mu_{sd} = 0.85 \cdot a_v \cdot \xi \cdot \zeta$$


$$Z = \zeta \cdot d$$

$$A_{s1} = 0.1 \cdot \frac{f_{sd}}{\sigma_{s1}}$$

$$A_{s1} = 0.1 \cdot \frac{f_{sd}}{\sigma_{s1}}$$

$$A_{s1} = 0.1 \cdot \frac{f_{sd}}{\sigma_{s1}}$$

- DIMENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU



Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd1} = [\tau_{Rd} \cdot k \cdot (1.2 + 40 \cdot \rho_l) + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.6 - d = 1.6 - 0.68 = 0.92 < 1.0 \Rightarrow k = 1.0$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$\sum A_s \approx 34.0 \text{ cm}^2 \quad \rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{34.0}{40 \cdot 75} = 0.0113$$

$$V_{Rd1} = [0.037 \cdot 1.0 \cdot (1.2 + 40 \cdot 0.0113) + 0.15 \cdot 0.0] \cdot 40 \cdot 68 = 166.26 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot z$$

$$\nu = 0.7 - \frac{f_{ck}}{200} = 0.7 - \frac{35}{200} = 0.525 > 0.5 \Rightarrow \nu = 0.525$$

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot 0.525 \cdot 2.33 \cdot 40 \cdot (0.96 \cdot 68) = 1597.1 \text{ kN}$$

$$V_{Rd1} = 166.26 \text{ kN} < V_{sd} = 192.5 \text{ kN} < V_{Rd2} = 1597.1 \text{ kN}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{sd} = 192.58 \text{ kN}$$

$$V_{sd}/V_{Rd2} = 192.58/1597.1 \approx 0.12 \Rightarrow V_{sd} = 0.12 V_{Rd2}$$

$$s_{w,\max} = \min \{0.8 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} = \min \{0.8 \cdot 68 = 54.4; 30.0\} \Rightarrow s_{w,\max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{\min} = 0.0011 \quad (C35/45)$$

Odabrane spone $\emptyset 10$ ($A_{sw}=0.79 \text{ cm}^2$):

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw,min}}{\rho_{\min} \cdot b_w} = \frac{2 \cdot 0.79}{0.0011 \cdot 40} = 35.9 \text{ cm}$$

Odabrane spone $\emptyset 10/30$.

Ukupna nosivost betona i odabrane poprečne armature:

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd1} + V_{wd} = V_{Rd1} + \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{s_w} = 166.26 + \frac{2 \cdot 0.79 \cdot 39.13 \cdot (0.9 \cdot 68)}{30} = \\ = 166.26 + 126.12 = 292.38 \text{ kN}$$

Tablice za dimenzioniranje na poprečnu silu:

Karakteristika betona	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60	
f_{ck} (MPa)	Čvrstoća na valjku	12	16	20	25	30	35	40	45	50
$f_{c,cub}$ (MPa)	Čvrstoća na kocki	15 (MB 15)	20 (MB 20)	25 (MB 25)	30 (MB 30)	37 (MB 40)	45 (MB 45)	50 (MB 50)	55 (MB 55)	60 (MB 60)
τ_{Rd} (MPa)	Posmična čvrstoća	0.18	0.22	0.26	0.30	0.34	0.37	0.41	0.44	0.48

Klasa betona	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
ρ_{min}	0.0007				0.0011			0.0013	

Broj	Računska poprečna sila V_{sd}	Maksimalni razmak spona u smjeru glavne vlačne armature $s_{w,max}$
1	$V_{sd} \leq 0.2 V_{Rd2}$	0.8 d; 30 cm
2	$0.2 V_{Rd2} < V_{sd} \leq 0.67 V_{Rd2}$	0.6 d; 30 cm
3	$V_{sd} > 0.67 V_{Rd2}$	0.3 d; 20 cm

Broj	Računska poprečna sila V_{sd}	Maksimalni razmak vertikalnih krakova spona u poprečnom smjeru
1	$V_{sd} \leq 0.2 V_{Rd2}$	1.0 d; 80 cm
2	$0.2 V_{Rd2} < V_{sd} \leq 0.67 V_{Rd2}$	0.6 d; 30 cm
3	$V_{sd} > 0.67 V_{Rd2}$	0.3 d; 20 cm

2.3. NUMERIČKI MODEL

Za proračun unutarnjih sila uslijed djelovanja opterećenja izrađen je proračunski model konstrukcije.

Proračun nosive konstrukcije građevine provodi se pomoću Aspalathos software-a.

Predmetna nosiva konstrukcija modelirana je štapnim elementima.

Gornji ustroj mosta modeliran je upinjanjem štapova u uzdužnom smjeru (koji predstavljaju uzdužni utjecaj montažnih grednih nosača spregnutih s AB pločom) sa štapovima u poprečnom smjeru (koji predstavljaju utjecaj AB ploče u poprečnom smjeru).

Takvim načinom modeliranja postigli smo sustav nosača krutog roštilja.


Ekvivalentnost štapova s elementima mosta ostvarena je preko odgovarajućih duljina štapova te krutostima poprečnih presjeka.

Stup mosta modeliran je štapnim elementima čije dimenzije prate os stupa. Krutosti štapova odgovaraju krutostima poprečnih presjeka stupa. Na dno stupa modeliran je upeti ležaj koji predstavlja vezu stupa s tlom, koja je ostvarena preko temelja stupa.


Modeliranje upornjaka nije potrebno jer je veza rasponske konstrukcije s upornjacima ostvarena preko ležajeva. Shodno tome modelirani su klizni ležajevi na pozicijama koje odgovaraju stvarnim pozicijama ležajeva na upornjacima.

U konačnici mase poprečnih štapova koje simuliraju utjecaj ploče u poprečnom smjeru su isključene jer je masa ploče uvrštena u masu uzdužnih štapova.

Osnovni gabariti proračunskog modela, svojstva materijala te poprečnih presjeka prikazani su u nastavku:



Slika 3: Prikaz numeričkog modela




Slika 4: Prikaz renderiranog numeričkog modela



Slika 5: Tlocrt mosta




Slika 6: Pogled okomito na most




Slika 7: Pogled u smjeru mosta

2.3.1. PRIKAZ PRORAČUNSKOG MODELA




2.3.2. GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE POPREČNIH PRESJEKA

Raspontski nosač:




$$\begin{aligned} A &= 0,618 \text{ m}^2 \\ I_y &= 0,045 \text{ m}^4 \\ I_z &= 0,045 \text{ m}^4 \\ E &= 35000 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Kolnička ploča:




$$\begin{aligned} A &= 0,38 \text{ m}^2 \\ I_y &= 0,01 \text{ m}^4 \\ I_z &= 0,114 \text{ m}^4 \\ E &= 35000 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Poprečni nosač - stup:



$$\begin{aligned} A &= 1,47 \text{ m}^2 \\ I_y &= 0,135 \text{ m}^4 \\ I_z &= 0,240 \text{ m}^4 \\ E &= 35000 \text{ MPa} \end{aligned}$$

Poprečni nosač - upornjak:



$$\begin{aligned} A &= 0,735 \text{ m}^2 \\ I_y &= 0,068 \text{ m}^4 \\ I_z &= 0,030 \text{ m}^4 \\ E &= 35000 \text{ MPa} \end{aligned}$$

2.4. PRIKAZ OPTEREĆENJA I REZULTATA PRORAČUNA

U proračun su uzeta sljedeća osnovna opterećenja:


- vlastita težina
- dodatno stalno opterećenje
- pokretno opterećenje – maksimalni moment u prvom polju
- pokretno opterećenje – maksimalni moment na ležaju – nad stupom
- pokretno opterećenje – maksimalna poprečna sila pri upornjaku
- pokretno opterećenje – maksimalna poprečna sila pri stupu

2.4.1. SILE OD DODATNOG STALNOG TERETA


- Kolnički zastor $0,08 \cdot 20 = 1,76 \text{ kN/m}^2$
- Pješačka staza $0,03 \cdot 25 = 7,50 \text{ kN/m}^2$
- Ograda $= 0,70 \text{ kN/m}^1$
- Cijev za odvodnju $= 0,50 \text{ kN/m}^1$
- Vijenac $0,55 \cdot 0,12 \cdot 25 = 1,65 \text{ kN/m}^1$

Pretpostavlja se da se ukupno opterećenje raspodjeljuje na uzdužne nosače:


- Srednji nosači $1,76 \cdot 1,18 = 2,08 \text{ kN/m}^2$
- Krajnji nosač lijevo $7,5 \cdot (1,18 + 0,81)/2 + 0,5 = 7,96 \text{ kN/m}^1$
- Krajnji nosač desno $7,5 \cdot (1,18 + 0,81)/2 = 7,46 \text{ kN/m}^1$
- Rubovi $(1,65 + 0,7) \cdot 1,9 = 4,47 \text{ kN}$



Slika 8: Dodatno stalno opterećenje



Slika 9: Dodatno stalno opterećenje – momenti My (kNm)




Slika 10: Dodatno stalno opterećenje – poprečne sile Tz (kN)

2.4.2. POKRETNO OPTEREĆENJE

Pokretna opterećenja na mostu zamjenjuju se tipskim opterećenjima na način propisan EC1. Za cestovne mostove tipska opterećenja predstavljaju tipska vozila čije dimenzije ovise o kategoriji ceste.

Postupak provedbe opterećenja pokretnim opterećenjem prometnog mosta prikazan je na slici 11 gdje broj 1 predstavlja glavni trak širine 3 m postavljen uz rubnjak. Ostatak mosta opterećen je kao na slici.

Tipska vozila postavljaju se u odgovarajućim pozicijama za dobivanje maksimalnih reznih sila u polju, pri stupu i pri upornjaku. Proračuni su prikazani u nastavku.



Slika 11: Prikaz načina opterećivanja mosta pokretnim opterećenjem

• **POKRETNO OPTEREĆENJE U POPREČNOM PRESJEKU**

KONCENTRIRANE SILE OD TIPSKOG VOZILA

$$F_1 = 57,12 \text{ kN}$$

$$F_2 = 97,63 \text{ kN}$$

$$F_3 = 105,84 \text{ kN}$$

$$F_4 = 135,95 \text{ kN}$$

$$F_5 = 22,25 \text{ kN}$$

$$F_6 = 87,38 \text{ kN}$$

KONTINUIRANO OPTEREĆENJE NA UZDUŽNIM NOSAČIMA (s lijeva na desno)

nosač 1: $q_1 = 6,10 \text{ kN/m'}$


nosač 2,3: $q_{2,3} = 10,62 \text{ kN/m'}$

nosač 4: $q_4 = 4,51 \text{ kN/m'}$


nosač 5,6,: $q_{5,6,7} = 2,95 \text{ kN/m'}$

nosač 7: $q_8 = 3,5 \text{ kN/m'}$


- **POKRETNO OPTEREĆENJE (za maksimalni moment u prvom polju)**



Slika 12: Pokretno opterećenje za maksimalni moment u prvom polju





Slika 13: Pokretno opterećenje – maksimalni momenti u prvom polju – momenti My (kNm)




Slika 14: Pokretno opterećenje – maksimalni momenti u prvom polju – poprečne sile Tz (kN)


- POKRETNO OPTEREĆENJE (za maksimalne momente pri stupu)



Slika 15: Pokretno opterećenje za maksimalne momente pri stupu





Slika 16: Pokretno opterećenje – maksimalni momenti pri stupu – momenti M_y (kNm)




Slika 17: Pokretno opterećenje – maksimalni momenti pri stupu – poprečne sile T_z (kN)


- POKRETNO OPTEREĆENJE (za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku)



Slika 18: Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku





Slika 19: Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri upornjaku – momenti M_y (kNm)




Slika 20: Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri upornjaku – poprečne sile T_z (kN)


- **POKRETNO OPTEREĆENJE** (za maksimalnu poprečnu silu pri stupu)



Slika 21: pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri stupu




Slika 22: Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri stupu – momenti My (kNm)



Slika 23: Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri stupu – poprečne sile Tz (kN)

2.5. PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA (STANJE NAKON SPREZANJA NOSAČA S KOLNIČKOM PLOČOM)

2.5.1. UZDUŽNI PRESJEK U OSI MOSTA




Slika 24: Uzdužna dispozicija mosta

Utjecaj		1-1	2-2	3-3
Vlastita težina nosača	M_{g1} [kNm]	0.0	398.87	0.0
	V_{g1} [kN]	88.15	0.0	88.15
Težina kolničke ploče	M_{g2} [kNm]	0.0	246.5	0.0
	V_{g2} [kN]	54.5	0.0	54.5
Dodatni stalni teret	$M_{\Delta g}$ [kNm]	0.0	82,71	135,60
	$V_{\Delta g}$ [kN]	20,16	0.0	32,46
Najnepovoljnije prometno opterećenje	M_q [kNm]	0.0	870,23	682,76
	V_q [kN]	262,70	0.0	258,47

2.5.2. PRESJEK U POLJU

- DIMENZIONIRANJE NA MOMENT SAVIJANJA



$$C\ 35/45 \Rightarrow f_{ck} = 35.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{35.0}{1.5} = 23.3 \text{ MPa}$$

$$B\ 450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 85 \text{ cm}$$

$$b = 118 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 82.71 \text{ kNm} ; \quad M_q = 870.23 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 82.71 + 1.50 \cdot 870.23 = 1417.0 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b d^2 f_{cd}} = \frac{1.417.0 \cdot 100}{118 \cdot 85^2 \cdot 2.33} = 0.0713$$

$$za \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$oci \tan o : \varepsilon_{c2} = 1.8\%; \xi = 0.153; \zeta = 0.944$$

$$x = \xi \cdot d = 0.153 \cdot 85 = 13.01 \text{ cm} < h_{pl} = 30.0 \text{ cm}$$

$$A_{s1,2} = \frac{M_{sd}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{1417.0 \cdot 100}{0.950 \cdot 85 \cdot 39.2} = 45.05 \text{ cm}^2$$


$$A_{s1,1} = 34.2 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1} = A_{s1,1} + A_{s1,2} = 34.2 + 45.05 = 79.25 \text{ cm}^2$$

Odabrano: 10 Ø 32 (A_{s,sv} = 80.42 cm²)

2.5.3. PRESJEK IZNAD STUPA

- DIMENZIONIRANJE NA MOMENT SAVIJANJA



$$C\ 35/45 \Rightarrow f_{ck} = 35.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{35.0}{1.5} = 23.3 \text{ MPa}$$

$$B\ 450\ C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$M_{\Delta g} = 135.60 \text{ kNm} ; \quad M_q = 682.76 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 135.60 + 1.50 \cdot 682.76 = 1207.2 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b d^2 f_{cd}} = \frac{1207.2 \cdot 100}{40 \cdot 86^2 \cdot 2.33} = 0.175$$

$$za \varepsilon_{s1} = 10\%; \quad \text{oci tan o: } \varepsilon_{c2} = 3.5\%; \quad \zeta = 0.892, \mu_{sd,lim} = 0,159$$

$$M_{Rd,lim} = \mu_{sd,lim} \cdot b \cdot d^2 \cdot f_{cd} = 0.159 \cdot 40 \cdot 86^2 \cdot 2.33 = 1095.9 \text{ kNm}$$

$$M_{Rd,lim} < M_{Ed} \rightarrow \text{dvostruko armiranje}$$


$$As_1 = \frac{M_{Rd,lim}}{\zeta_{lim} d f_{yd}} + \frac{M_{Ed} - M_{Rd,lim}}{(d - d_2) f_{yd}} = \frac{1095.9 \cdot 100}{0.892 \cdot 86 \cdot 39.2} + \frac{(1207.2 - 1095.9) \cdot 100}{(86 - 6) \cdot 39.2} = 36.44 + 3.55 = 39.99 \text{ cm}^2$$

Odabrano : 11Ø 22 (As,stv = 41.81 cm²)

$$As_2 = \frac{M_{Ed} - M_{Rd,lim}}{(d - d_2) f_{yd}} = \frac{(1207.2 - 1095.9) \cdot 100}{(86 - 6) \cdot 39.2} = 3.55 \text{ cm}^2$$

Odabrano : 2Ø 22 (As,stv = 7.60 cm²)

- DIMENZIONIRANJE NA POPREČNU SILU U PRESJEKU 3-3 (PRI STUPU)



$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 88.15 \text{ kN} ; V_{g2} = 54.5 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 32.46 \text{ kN} ; V_q = 258.47 \text{ kN} \\
 V_{sd} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (88.15 + 54.5 + 32.46) \\
 &\quad + 1.5 \cdot 258.47 = 624.10 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$\begin{aligned}
 V_{Rd1} &= [\tau_{Rd} \cdot k \cdot (1.2 + 40 \cdot \rho_l) + 0.15 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d \\
 k &= 1.6 - d = 1.6 - 0.89 = 0.71 < 1.0 \Rightarrow k = 1.0
 \end{aligned}$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$\sum A_s \approx 75.0 \text{ cm}^2 ; \rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{75.0}{40 \cdot 100} = 0.02 \geq 0.02 ; \rho_l = 0.02$$

$$V_{Rd1} = [0.037 \cdot 1.0 \cdot (1.2 + 40 \cdot 0.02) + 0.15 \cdot 0.0] \cdot 40 \cdot 89 = 263.44 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot \nu \cdot f_{cd} \cdot b_w \cdot z$$

$$\nu = 0.7 - \frac{f_{ck}}{200} = 0.7 - \frac{35}{200} = 0.525 > 0.5 \Rightarrow \nu = 0.525$$

$$V_{Rd2} = 0.5 \cdot 0.525 \cdot 2.33 \cdot 40 \cdot (0.9 \cdot 89) = 1959.65 \text{ kN}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{sd} = 624.10 \text{ kN}$$

$$V_{sd} / V_{Rd2} = 624.10 / 1959.65 \approx 0.32 \Rightarrow V_{sd} = 0.32 V_{Rd2}$$

$$s_{w,\max} = \min \{0.6 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} =$$

$$\min \{0.6 \cdot 89 = 53.4; 30.0\} \Rightarrow s_{w,\max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{\min} = 0.0011 \quad (\text{C } 35/45)$$

Odabrane spone Ø10 ($A_{sw} = 0.79 \text{ cm}^2$):

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw,min}}{\rho_{min} \cdot b_w} = \frac{2 \cdot 0.79}{0.0011 \cdot 40} = 35.9 \text{ cm}$$

Odabrane spone Ø10.

Potreban razmak spona:


$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.1 \text{ kN/cm}^2$$

$$s_{w,pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{sd} - V_{Rd1}} = \frac{4 \cdot 0.79 \cdot 39.1 \cdot (0.9 \cdot 89)}{624.10 - 263.44} = 27.44 \text{ cm}$$


$$s_{w,pot} \leq 27.44 \text{ cm}$$

Odabrano: Ø10/25 – 4-rezne pri stupu.

2.6. ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE



$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 88.15 \text{ kN} ; \quad V_{g2} = 54.5 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 32.46 \text{ kN} ; \quad V_q = 258.47 \text{ kN} \\
 V_{sd} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (88.15 + 54.5 + 32.46) \\
 &+ 1.5 \cdot 258.47 = 624.10 \text{ kN}
 \end{aligned}$$



$$\left. \begin{aligned}
 A_n &= 0.382 \text{ m}^2 & h_{t,n} &= 0.447 \text{ m} \\
 A_{pl} &= 0.236 \text{ m}^2 & h_{t,pl} &= 0.85 \text{ m}
 \end{aligned} \right\} \quad A_u = 0.618 \text{ m}^2 \quad h_{t,u} = 0.601 \text{ m}$$

$$S = A_{pl} \cdot (h_{t,pl} - h_{t,u}) = 0.236 \cdot 0.249 = 0.0588 \text{ m}^3$$

$$I_u = 0.045 \text{ m}^4$$

$$V_{sd,\max} = 624.10 \text{ kN}$$

$$Q_{sd} = \frac{V_{sd,\max} \cdot S}{I_u} = \frac{624.10 \cdot 0.0588}{0.045} = 815.49 \text{ kN/m}$$

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.1 \text{ kN/cm}^2$$

$$A_{s,req} = \frac{Q_{sd}}{f_{yw,d}} = \frac{815.49}{39.1} = 20.86 \text{ cm}^2 / 1.0 \text{ m} / \text{m'}$$


Odarbano: $4\varnothing 12/20 + 2\varnothing 10/30 = (4 \cdot 1.13 \cdot 5 + 2 \cdot 0.79 \cdot 3.33) = 27.86 \text{ cm}^2$

2.7. SKICA ARMATURE SREDNJEgoslovnog nosača


Prikazana je samo skica glavne armature. Ostalo prema armaturnom planu.

2.7.1. UZDUŽNI PRESJEK NOSAČA

B450C



2.7.2. POPREČNI PRESJEK NOSAČA a-a



3. PREDMJER RADOVA

3.1. DONJI USTROJ

3.1.1. ZEMLJANI RADOVI

3.1.1.1. Iskop za temelj stupa

$$7,00 \times 5,90 \times 1,85 = 76,41 \text{ m}^3$$

76,41 m³

3.1.1.2. Zatrpuvanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa

$$(76,41) - (6,2 + 30,0) = 40,21 \text{ m}^3$$

40,21 m³

3.1.2. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.1.2.1. Podložni beton C12/15 ispod temelja stupa

$$7,00 \times 5,90 \times 0,15 = 6,20 \text{ m}^3$$

6,20 m³

3.1.2.2. Beton C35/40 temelja stupa

$$6,00 \times 5,00 \times 1,00 = 30,00 \text{ m}^3$$

30,0 m³

3.1.2.3. Beton C35/40 tijela stupa

$$31,76 \times 0,70 = 22,23 \text{ m}^3$$

22,23 m³

3.1.2.4. Armatura elemenata donjeg ustroja (samo stupa)
betoniranih na licu mjesta iz B 450C

$$22,23 \times 150 = 3334,5 \text{ kg}$$

3334,50 kg

3.1.3. OSTALI RADOVI

3.1.3.1. Elastomerni ležajevi iznad upornjaka

AEL 350/45

4 kom

**3.2.GORNJI
USTROJ**

3.2.1. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.2.1.1. Predgotovljeni uzdužni rasponski T nosači

3.2.1.1.1. Srednji nosač l = 18,10 m

3.2.1.1.1.1. Beton C35/40

$$0,382 \times 18,10 = 6,91 \text{ m}^3$$

$$6,91 \text{ m}^3$$

3.2.1.1.1.2. Betonski čelik B 450C

$$6,91 \times 250 = 1727,5 \text{ kg}$$

$$1727,5 \text{ kg}$$

Ukupno nosača

10 kom

3.2.1.1.1.3. Rubni nosač l = 18,10 m

3.2.1.1.1.3.1. Beton C35/40

$$0,506 \times 18,10 = 9,16 \text{ m}^3$$

$$9,16 \text{ m}^3$$

3.2.1.1.1.3.2. Betonski čelik B 450C

$$9,16 \times 250 = 2290 \text{ kg}$$

$$2290,00 \text{ kg}$$

Ukupno nosača

4 kom

3.2.1.2. Beton C35/40 poprečnih nosača iznad stupova i upornjaka

$$1,40 \times 1,05 \times 8,65 + 2 \times 0,70 \times 1,05 \times 8,65 = 25,43 \text{ m}^3$$

$$25,43 \text{ m}^3$$

3.2.1.3. Beton C35/40 monolitnog dijela kolničke ploče

$$(19,00 + 0,70/2) \times 2 \times 0,20 \times 6,75 = 52,25 \text{ m}^3$$

$$52,25 \text{ m}^3$$

3.2.1.4. Beton C35/40 monolitnog dijela pješačkog hodnika

$$2 \times (0,77 \times 0,22) \times 49,60 - 6 \times 0,12^2 \times \pi / 4 \times 49,60 = 13,44 \text{ m}^3$$

$$13,44 \text{ m}^3$$

3.2.1.5. Predgotovljeni armiranobetonski elementi vijenca, beton C35/40

$$2 \times 49,60 = 99,20 \text{ m`}$$

$$99,20 \text{ m`}$$

3.2.1.6. Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta
 $(25,34 + 52,25 + 13,44) \times 200 = 18206,00 \text{ kg}$

18206,00 kg

3.2.2. OSTALI RADOVI

3.2.2.1. Prijevoz i montaža predgotovljenih uzdužnih rasponskih nosača

4.B.1.1 Srednji nosač $l = 18,10 \text{ m}$

10 kom

4.B.1.2 Rubni nosač $l = 18,10 \text{ m}$

4 kom

3.2.2.2. Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenca

$99,20 \text{ m}^{\circ}$

3.2.2.3. PVC cijevi $\phi 160 \text{ mm}$ za smještaj elektro i TK instalacija

$2 \times 3 \times 49,60 = 297,60 \text{ m}^{\circ}$

$297,60 \text{ m}^{\circ}$

3.2.2.4. Prijelazne naprave nad upornjacima s mogućnošću dilatiranja $\pm 40 \text{ mm}$

$8,85 \times 2 = 17,7 \text{ m}^{\circ}$

$17,7 \text{ m}^{\circ}$

3.2.2.5. Hidroizolacija kolničke ploče

$8,65 \times (19,0 + 0,70/2) \times 2 = 334,76 \text{ m}^2$

$334,76 \text{ m}^2$

3.2.2.6. Zaštitni sloj asfalt betona AB-8 debljine 3,0 cm

$6,75 \times (19,00 + 0,70/2) \times 2 = 261,23 \text{ m}^2$

$261,23 \text{ m}^2$

3.2.2.7. Habajući sloj asfalt betona AB-11s debljine 4,0 cm

$6,75 \times (19,00 + 0,70/2) \times 2 = 261,23 \text{ m}^2$

$261,23 \text{ m}^2$

3.2.2.8. Klasična metalna ograda prema projektu

$49,6 \times 2 = 99,20 \text{ m}^{\circ}$

$99,20 \text{ m}^{\circ}$

4. TROŠKOVNIK

Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
4	TROŠKOVNIK U ovom troškovniku nisu uključeni svi radovi, te nisu uključeni troškovi izrade gornjeg ustroja ceste iza upornjaka, a koji su sadržani u troškovniku ceste.				
3.1.DONJI USTROJ					
3.1.1.	ZEMLJANI RADOVI				
3.1.1.1.	Strojni iskop za temelje stupa, uz ručno dotjerivanje iskopa. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 2-04. Obračun po m ³ iskopa u sraslom stanju tla.	m3	76,41		
3.1.1.2.	Strojno zatrpanjanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa u slojevima od 30-50 cm, uz lagano zbijanje i ručno dotjerivanje. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II. Obračun po m ³ "sraslog" materijala.	m3	40,21		
UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE:					

Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
3.1.2.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
3.1.2.1	Betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja stupa betonom C12/15. Debljina slojeva podbetona prema projektu. Gornja ploha podbetona treba biti ravna i na projektiranoj visinskoj koti. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog i preuzetog betona.	m3	6,20		
3.1.2.2.	Betoniranje temelja stupa betonom C35/40 u temeljnoj jami bez oplate (ili u četverostranoj oplati) na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	30,00		
3.1.2.3.	Betoniranje tijela i stupa betonom C35/40 u blanjanjoj daščanoj oplati. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	22,23		
3.1.2.4.	Armatura B 450C svih AB elemenata donjeg ustroja betoniranih na licu mjesta (stupa). Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature	kg	3334,50		
UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKЕ RADOVE:					
3.1.3.	OSTALI RADOVI				
3.1.3.1.	Elastomerni ležajevi AEL 400/500/69	kom	4		
UKUPNO ZA OSTALE RADOVE:					
REKAPITULACIJA DONJEG USTROJA:					
ZEMLJANI RADOVI					
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:					
OSTALI RADOVI:					
UKUPNO ZA DONJI USTROJ:					

Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
	GORNI USTROJ				
3.2.1.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
3.2.1.1.	Izrada predgotovljenih glavnih kolničkih T nosača iz betona C35/40 i B 450C. Nosači se betoniraju u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima poprečnog presjeka, profilacijama i otvorima prema planu oplate. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun se vrši po nosaču za kojeg je potrebno:				
3.2.1.1.1.	Srednji nosač duljine 18,10 m				
3.2.1.1.1.1.	Beton C35/40	m3	6,91		
3.2.1.1.1.2.	Armatura B 450C	kg	1727,50		
	Obračun za svaki pravilno izvedeni srednji uzdužni nosač	kom	10		
3.2.1.1.2.	Rubni nosač duljine 18,10 m				
3.2.1.1.2.1.	Beton C 35/40	m3	9,16		
3.2.1.1.2.2.	Armatura B 450C	kg	2290,00		
	Obračun za svaki pravilno izvedeni rubni uzdužni nosač	kom	4		
3.2.1.2.	Betoniranje monolitnih poprečnih nosača iznad stupa i upornjaka betonom C35/40 u glatkoj oplati prema projektiranim oblicima i dimenzijama. Na mjestu prijelazne naprave u poprečnom nosaču (ploči) ostaviti utore prema projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	25,43		
3.2.1.3.	Betoniranje monolitne koloničke ploče betonom C35/40 direktno iznad gornjeg pojasa uzdužnih rasponskih nosača. Na mjestu ugradnje prijelazne naprave u ploči treba ostaviti niše prema crtežima u projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	52,25		
3.2.1.4.	Betoniranje monolitnog dijela pješačkih hodnika betonom C30/37. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 7.4.2.9. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	13,44		
3.2.1.5.	Izrada predgotovljenih armiranobetonskih elemenata vijenca u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 2-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun po m ¹ vijenca.	m1	99,20		
3.2.1.6.	Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature. Armatura predgotovljenih (montažnih) elemenata obračunata je u sklopu njihove izrade.	kg	18206,00		
UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:					


Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
3.2.2.	OSTALI RADOVI				
3.2.2.1.	Prijevoz i montaža predgotovljenih glavnih uzdužnih kolničkih nosača. Nosači se montiraju na privremene podupore. Iznad upornjaka nosači se privremeno oslanjaju na podupore smještene na naglavnoj gredi, a podupore uz stup se oslanjaju na temeljnu stopu. Predviđena je montaža nosača "polje po polje". Obračun po ispravno montiranom nosaču, s geodetski kontroliranim položajem. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6.				
3.2.2.1.1.	Srednji nosači duljine $l = 18,1$ m	kom	10		
3.2.2.1.2.	Rubni nosači duljine $l = 18,1$ m	kom	4		
3.2.2.2.	Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenaca. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6. Obračun po m^1 ispravno montiranog i geodetski kontroliranog vijenca.	m1	99,20		
3.2.2.3.	Nabava i ugradnja PVC cijevi $\phi 160$ mm za smještaj elektro i PTT instalacija u instalacionim kanalima pješačkih hodnika, a u svemu prema projektu i pravilima struke. Sadržani su troškovi provođenja instalacija na duljini objekta (bez revizijskih šahti). Obračun po m^1 ispravno ugrađene cijevi.	m1	297,60		
3.2.2.4.	Nabava i ugradnja prijelaznih naprava nad upornjacima. Predviđene su vodonepropusne naprave s mogućnošću dilatiranja ± 40 mm. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.7. Obračun po m^1 ispravno ugrađene prijelazne naprave.	m1	17,70		
3.2.2.5.	Nabava i dobava potrebnog materijala, te izvedba hidroizolacije kolničke ploče. Kvaliteta svih materijala prema važećim normama. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.9.1. Obračun po m^2 ispravno izvedene i preuzete hidroizolacije.	m2	334,76		
3.2.2.6.	Izrada donjeg zaštitnog sloja asfalt betona AB-8 debljine 3 cm na kolničkoj ploči. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po m^2 ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	261,23		
3.2.2.7.	Izrada gornjeg habajućeg sloja asfalt betona AB-11S debljine 4 cm. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po m^2 ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	261,23		

Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
3.2.2.8.	Nabava potrebnog materijala te izrada i montaža klasične metalne ograde u svemu prema projektu. Sve dijelove ograde treba očistiti do sjaja, a zatim toplo pocinčati u debljini sloja $\geq 120 \mu\text{m}$. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.10 i 7-01.12. Obračun po m^2 ispravno izvedene i preuzete ograde.	m1	99,20		
REKAPITULACIJA GORNJEG USTROJA:					
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:					
OSTALI RADOVI:					
UKUPNO ZA GORNJI USTROJ:					
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:					
DONJI USTROJ:					
GORNJI USTROJ:					
SVEUKUPNO:					

5. GRAFIČKI PRILOZI


- Prilog 1 – Uzdužni presjek u osi mosta MJ 1:100
- Prilog 2 – Pogled na most MJ 1:100
- Prilog 3 – Normalni poprečni presjek rasponskog sklopa MJ 1:25
- Prilog 4 – Tlocrt mosta MJ 1:100
- Prilog 5 – Plan oplate rasponskog nosača MJ 1:20
- Prilog 6 – Plan oplate stupa MJ 1:50
- Prilog 7 – Plan oplate upornjaka MJ 1:50
- Prilog 8 – Detalj oglade MJ 1:200, 1:2
- Prilog 9 – Detalj prijelazne naprave MJ 1:10, 1:5
- Prilog 10 – Plan armature glavnog nosača MJ 1:20

UZDUŽNI PRESJEK U
OSI MOSTA
1:100



UNIJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR / NARUČITELJ HAC d.o.o. Vojnička 2 10000 Zagreb		DNEVNIK UZGOVORU (SPRJEV ZA VELIKI PROJEKT) GODINA: 2020. MATICNA BROJAKA: 18 PROJEKAT: VIZUALNI ABC	
GRAD/VAJAN:	Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Projekt: Pigmont-Dugopolije Vlajkast ABC		
VRISTA PROJEKTA:	Projekt konstrukcije		
RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT		
SADRŽAJ:	UDZUJNÍ PRESJEK U OSI MOSTA		
PROJEKTANT:	Kristina Gotovac	MJERLJO:	1:100
		DATUM:	Šrpanj 2020.
		MAPA:	C1
		PROJ. PROJEKTA:	C1-01-04/07
		PROJ. PRLOGA:	
OZNAKA DOKUMENTA:		Most - predlozak.dwg	


POGLED NA MOST
1:100



IZMENA NR.	OPIS	DATUM	POTIS
INVESTITOR/IZVJEŠTAJTELI: HAC d.o.o. Vondruška 2 10000 Zagreb			
GRADIVNIK: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigorec-Dugopolje Vijadukt ABC			
VRISTA PROJEKTA:	Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA CENZURA PROJEKTA:	
RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT	VV-01	
SADRŽAJ:	POGLED NA MOST		
PROJEKTANT: KRISTINA GOTOVAC	MJERLJO: 1:100		
DATUM: Srpanj 2020.	MAPA: C1		
BRG PROJEKTA: C1-04-07/18	BRG PRILOGA:		
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg			


2

NORMALNI POPREČNI PRESJEK
RASPONSKOG SKLOPA
1:25




UNIJENA BR.	OPIS	DATUM	POTRIS
INVESTITOR / NARUČITELJ MAC d.o.o. Vondračka 2 10000 Zagreb		 GRADJEVINA Autocest Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigorje-Dugopolje Vrijednost ABC	
VRSTA PROJEKTA: Projekti konstrukcije		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01	
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ: NORMALNI POPREĆNI PRESJEK RASPONSKOG SKLOPA			
PROJEKTANT:	KRISTINA GOTOVAC	MJERLIO:	1:25
		DATUM:	Srpanj 2020.
		MARKE:	C1
		BRGJ PROJEKTA:	C1-01-04/07
		BRGJ PRILoga:	3
OZNAKA DOKUMENTA:			
Most - predlozak.dwg			

TLOCRT MOSTA
1:100




IZMJEŠA NR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR (nasebno/čitelj): MAC d.o.o. Vondimirna 2 10000 Zagreb			
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigorje-Dugopolje Vijekudži ABC			
VRSTNA PROJEKTA: Projekti konstrukcije			
RADNA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ:			
TLOCRT MOSTA			
PROJEKTANT: KRISTINA GOTOVAC		MJERUJUĆ: DATUM: Srpans 2020.	1:100
		MAPA:	C1
		BRD. PRLOGA:	C1-04-07/18
		BRD. PRLOGA:	4
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg			


PRESJEK 3-3



PRESJEK 2-2



PRESJEK 1-1



PLAN OPLATE RASPONSKOG NOSAČA

1:20

UMJENJA BR.	OPIS	DATUM	POTRIS

INVESTITOR I NARUČITELJ:
HAC d.o.o.
Vondrina 2
10000 Zagreb



GRADJVINA:
Adresa: Zagreb-Split-Dubrovnik
Dionica: Prgomet-Dugopolje
Vijadukt ABC

VRISTA PROJEKTA:
Projekt konstrukcije

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

SADRŽAJ:

PLAN OPLATE RASPONSKOG NOSAČA

PROJEKTANT: KRISTINA GOTOVAC

MJERILIO:
1:20

DATUM:
Srpanj 2020.


MAPA:
C1

BROJ PROJEKTA:
C1-01-04/07


BROJ PRLOGA:
5

OZNAKA DOKUMENTA:
Most - predlozak.dwg


SHEMA NADVIŠENJA OPLATE NOSAČA




PRESJEK 1-1



PRESJEK 2-2




PRESJEK 3-3




PLAN OPLATE STUPA
1:50


PRESJEK 4-4




IZLJUŠTA NR.	OPS	DATUM	POTIS
HAC d.o.o. Vodonina 2 10000 Zagreb	Zagreb, Zagreb Projekt izrade tehničkih i tehničko-ekonomskih dokumentacija za izgradnju mosta preko rijeke T1 na adresu: "Most - predložak" u Zagrebu	10.07.2020.	ZAGREB ZAGREB ZAGREB
GRADNIK:			
ROZDREDNIK:	Projekt konstrukcije	VV-01	
SKUPNA PRODUKT:	GLAVNI PROJEKT		
GRADZAL:			
ROZDREDNIK:	VRSTNA BROJNICA	GRADZAL:	1:50
		DATA:	Srpanj 2020.
		MARŠ:	C1
		GRAD PROJEKTA:	C1-01-0407
		GRAD PREDLOŽAKA:	6
ZALJUŠTA DOCUMENTA:			




Pogled na most
1:200




Pogled na element ograde
1:20




Detalj D₁
1:2



Detalj D₂
1:2



PRESJEK X-X



DETALJI OGRADA
1:200 ; 1:2

IZMENA BR.	OPSIS	DATUM	POTRIS

INVESTITOR / NARUČITELJ:
HAC d.o.o.
Vodonika 2
10000 Zagreb



GRANOVNIK:
Autoprevoz Zagreb-Split-Dubrovnik
Dionica Prgonmel-Dugopolje
Vijekšnici ABC

VRISTA PROJEKTA:
Projekt konstrukcije

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

VV-01

SADRŽAJ:
DETALJI OGRADA

PROJEKTANT: KRISTINA GOTOVAC

MJERLJO
1:200 ; 1:20 ; 1:2

DATUM:
Srpanj 2020.


MAPA:
C1

BRU PROJEKTA:
C1-1-04/07


BRU PRIMJENI:

OZNAKA DOKUMENTA:
Most - predlozak.dwg

DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10



**DETALJ
PRIJELAZNE
NAPRAVE 1:5**



IZMENA BR.	OPS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ:
HAC d.o.o.
Vojna 2
10000 Zagreb



GRAĐEVINA:
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik
Dionica: Prgonje-Dugopolje
Vijesudukt ABC

VRIŠTA PROJEKTA:
Projekt konstrukcije

VV-01

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

SADRŽAJ:
**DETALJ PRIJELAZNE
NAPRAVE 1:10 ; 1:5**

PROJEKTANT: KRISTINA GOTOVAC

MJERLJO:

1:10 ; 1:5


DATUM:
Srpanj 2020.

MAPA:
C1

BRG PROJEKTA:
C1-01-04/07

BRG PRILOGA:
9


OZNAKA DOKUMENTA:
Most - predlozak.dwg



PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

Poprečni presjek nosača



INVESTITOR / NARUČITELJ:
HAC d.o.o.
Vončinina 2
10000 Zagreb

GRADEVINA:
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik
Dionica: Prgomet-Dugopolje
Vijadukt ABC



SVEUČILIŠTE U SPLITU,
PEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET
1000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15

VRSTA PROJEKTA:

RAZINA PROJEKTA:	GLAVNI PROJEKT
SADRŽAJ:	PLAN ARMATURE

PROJEKTANT: KRISTINA GOTOVAC

RILO:

1:20

Mapa 2023

C1

BROJ PROJEKTA:

C1-04-0718

BROJ PRLOGA:

OZNAKA DOKUMENTA:

ZAVRŠNI RAD.dwg

Digitized by srujanika@gmail.com

6. LITERATURA

- D. Matešan, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Mostovi
- A. Harapin, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Osnove betonskih konstrukcija
- V. Herak Marović: Predavanja i vježbe s kolegija Betonske konstrukcije I i II