

Statički proračun obiteljske kuće

Vuco, Josip

Undergraduate thesis / Završni rad

2022

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:566785>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-29***

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

ZAVRŠNI RAD

Josip Vuco

Split, 2022.

SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Statički proračun obiteljske kuće

Završni rad

Split, 2022.

Sažetak:

U radu je prikazan statički proračun manje obiteljske kuće. Građevina se sastoji od prizemlja, i jednog kata sa ravnim krovom. Izvedba građevine je zidana sa armirano betonskim međukatnim monolitnim pločama. Projekt sadrži: tehnički opis konstrukcije, opće i posebne tehničke uvjete, plan kontrole i osiguranja kvalitete, proračun nosivih konstrukcijskih elemenata i karakteristične građevinske nacrte.

Ključne riječi:

Obiteljska kuća, Statički proračun

Static calculation of family house

Abstract:

The paper presents the static calculation of a small family house. The building consists of a ground floor, one upper floor with flat roof. The construction of the building is made of masonry with reinforced concrete mezzanine monolithic slabs. The project contains: technical description of the construction, general and special technical conditions, quality control and assurance plan, calculation of load-bearing structural elements and characteristic construction drawings.

Keywords:

Family house, Static calculation

SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

Split, Matice hrvatske 15

STUDIJ: STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

KANDIDAT: JOSIP VUCO

MATIČNI BROJ (JMBAG):0083224818

KATEDRA: Katedra za betonske konstrukcije i mostove

PREDMET: Betonske konstrukcije II

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Tema: Statički proračun obiteljske kuće

Opis zadatka: Potrebno je izraditi arhitektonsku podlogu obiteljske kuće na temelju koje će se vršiti daljni proračun nosive konstrukcije. Nosiva konstrukcija je zidana i omeđena serklažima.

Zadani projekt treba sadržavati:

- tehnički opis
- proračune
- građevinske nacrte

Voditelj završnog rada:

Izv.prof.dr.sc. Nikola Grgić

SADRŽAJ:

1.	TEHNIČKI OPIS	1
2.	ANALIZA OPTEREĆENJA	2
2.1.	Vlastita težina.....	2
2.2.	Pozicija 200- krovna konstrukcija.....	2
2.3.	Pozicija 100- međukatna ploča	5
3.	PRORAČUN PLOČA.....	8
3.1.	Proračun krovne ploče pozicije 200.....	8
3.1.1.	Momenti savijanja u ploči pozicije 200	8
3.1.2.	Granično stanje nosivosti	11
3.1.3.	Dimenzioniranje krovne ploče pozicije 200	12
3.1.4.	Kontrola graničnog stanja uporabljivosti	14
3.1.5.	Kontrola progiba	17
3.2.	Proračun međukatne ploče pozicije 100	18
3.2.1.	Momenti savijanja u ploči pozicije 100	18
3.2.2.	Granično stanje nosivosti	21
3.2.3.	Dimenzioniranje međukatne ploče pozicije 100	22
3.2.4.	Kontrola graničnog stanja uporabljivosti	24
3.2.5.	Kontrola progiba	27
4.	DIMENZIONIRANJE STUBIŠTA	28
5.	PRORAČUN ZIDOVA.....	30
5.1.	Proračun zidova na vertikalna opterećenja	30
5.1.1.	Podaci za proračun zidova:	30
5.2.	Proračun zidova na potres	39
5.2.1.	Djelovanje potresa (S).....	39
5.2.2.	Kategorija temeljnog tla.....	40
5.2.3.	Računsko ubrzanje tla	40
5.2.4.	Proračun ukupne potresne poprečne sile.....	40
5.2.5.	Razdioba ukupne potresne sile po etažama.....	42
5.2.6.	Razdioba ukupne potresne sile po zidovima.....	42
5.2.7.	Proračun zidova na potres	46
6.	PRORAČUN TEMELJA	56
6.1.	Proračun širine temeljne trake.....	56
7.	LITERATURA	61
8.	GRAĐEVINSKI NACRTI	62

1. TEHNIČKI OPIS

Predmet ovog završnog rada je proračun međukatnih i krovnih konstrukcija jedne armiranobetonske i zidane građevine zadanih tlocrtnih dimenzija 14,25 m x 8,50 m i zadane visine kata h=2,80m. Građevina je stambene namjene, a sastoji se od prizemlja i jednog kata koji su povezani dvokrakim stubištem. Glavni nosivi konstrukcijski sustav je omeđena zidana konstrukcija, izrađena od opekarskih blokova, koja je omeđena vertikalnim i horizontalnim serklažima. U proračunu su dane osnovne dimenzije i količine armature za pojedine konstruktivne elemente. Vertikalni nosivi sustavi viših katova i prizemlja čine zidovi od blok opeke debljine 25cm . Krov konstrukcije će se izvesti kao ravni krov sa minimalnim padom od 1,5%. Krov se nadoziđuje nadozidom od 30 cm zbog štetnih utjecaja vjetra.

Temelji konstrukcije će se izvesti kao trakasti temelji ispod zidova.

Međukatne konstrukcije su armirano betonske ploče. Debljina ploče na svim katovima su jednakе debljine i iznosi 16 cm.

Elementi koji nisu računati armiuraju se konstruktivno.

Građevina se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u zonu za koju je zadano projektno ubrzanje tla ag= 0.26g. Konstrukcija seizmičke sile preuzima sustavom zidova od blok opeke i stupova. Građevina se nalazi na lokaciji koja prema važećim propisima spada u III. zonu opterećenja vjetrom. Predviđena armatura je B 500B (prema Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije) za sve elemente, u obliku šipki ili mreža. Za sve betonske radove koristili smo beton C 30/37, osim kod izrade temelja gdje se može upotrijebiti beton niže marke C 25/30, a sve prema Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije.

Ovaj rad je izrađen uz korištenje literature (1-8).


2. ANALIZA OPTEREĆENJA

2.1. Vlastita težina

Vlastita težina svih konstruktivnih elemenata je automatski uključena kroz računalni program za proračun i modeliranje Autodesk Robot Structural Analysis Professional.

2.2. Pozicija 200- krovna konstrukcija

Stalno opterećenje



Slika 2.1 Grafički prikaz slojeva konstrukcije neprohodnog ravnog krova


Slojevi ravnog krova	d(m)	y(kN/m³)	d*y(kN/m²)
Šljunak	0,08	18,00	1,44
Hidroizolacija	0,003	10,00	0,03
Cementrni estrih	0,04	22,00	0,88
Termoizolacija	0,06	0,20	0,012
Parna brana	-	-	-
Beton za pad	0,07	23,00	1,61
Ukupno dodatno stalno opterećenje:			3,97 kN/m²

Tablica 2.1 Opterećenje na krovnu ploču


Promjenjivo opterećenje (Q)

Iz tablice za uporabna opterećenja odabrana vrijednost promjenjivog djelovanja.

$$q=1,50 \text{ kN/m}^2$$

Prikaz opterećenja – dodatno stalno i promjenjivo opterećenje

Slika 2.2. Dodatno stalno opterećenje



Slika 2.3. Promjenjivo opterećenje


2.3. Pozicija 100- međukatna ploča

Stalno opterećenje


SLOJEVI IZMEĐU KATOVA	d(m)	g(kN/m ³)	d·g (kN/m ²)
Završna obrada poda (parket)	0,02	12,0	0,24
Estrih	0,05	25,0	1,25
PE folija	-	-	-
Termoizolacija	0,04	2,0	0,08
Hidroizolacija + parna brana	0,005	20,0	0,1
Pregradni zidovi	1,0 kN/m ²		
AB ploča	uključena kroz računalni program		
UKUPNO DODATNO STALNO OPTEREĆENJE:	2,67 kN/m²		

Tablica 2.2. Slojevi međukatne ploče sa debjinama i jediničnim težinama


Prikaz opterećenja- dodatno stalno i promjenjivo opterećenje



Slika 2.4. Dodatno stalno opterećenje



Slika 2.5. Promjenjivo opterećenje

Stubište

Slika 2.6. Presjek stubišta-prikaz slojeva

SLOJEVI PODA STUBIŠTA	d(m)	g(kN/m ³)	d*g(kN/m ²)
Kamene ploče (gazište)	0,02	28,00	0,56
Cementni mort	0,01	20,00	0,20
Stuba	0,08	24,00	1,92
AB ploča	uključena kroz računalni program		
Ukupno dodatno stalno opterećenje:	2,68 kN/m²		

Tablica 2.3. slojevi poda stubišta sa debjinama i jediničnim težinama

Podest stubišta


SLOJEVI PODESTA STUBIŠTA	d(m)	g(kN/m ³)	d*g(kN/m ²)
Kamene ploče (gazište)	0,02	28,00	0,56
Cementni mort	0,01	20,00	0,20
AB ploča	uključena kroz računalni program		
Ukupno dodatno stalno opterećenje:	0,76 kN/m²		

Tablica 2.4. slojevi podesta stubišta sa debjinama i jediničnim težinama


3. PRORAČUN PLOČA

3.1. Proračun krovne ploče pozicije 200


3.1.1. Momeneti savijanja u ploči pozicije 200




Slika 3.1. Momeneti savijanja od vlastite težine u smjeru X




Slika 3.2. Momeneti savijanja od vlastite težine u smjeru Y




Slika 3.3. Momenti savijanja od dodatnog stalnog opterećenja u smjeru X



Slika 3.4. Momenti savijanja od dodatnog stalnog opterećenja u smjeru Y




Slika 3.5. Momenti savijanja od promjenjivog opterećenja u smjeru X




Slika 3.6. Momenti savijanja od promjenjivog opterećenja u smjeru Y

3.1.2. Granično stanje nosivosti

Mjerodavna kombinacija: $M_{sd} = 1,35 * (Mg + M \Delta g) + 1,5 * Mq$



Slika 3.7. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru X



Slika 3.8. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru Y

3.1.3. Dimenzioniranje krovne ploče pozicije 200

BETON: C30/37

ARMATURA: B 500B

DEBLJINA PLOČE: hpl= 16,00 cm

ZAŠTITNI SLOJ BETONA: c=2,00 cm

d₁= 3,00 cm, d= 13,00 cm

$$fcd = \frac{fck}{yc} = \frac{30}{1,5} = 2,00 \text{ kN/cm}^2$$

$$fyd = \frac{fck}{yc} = \frac{500}{1,15} = 43,48 \text{ kN/cm}^2$$

MINIMALNA ARMATURA

b=100 cm

d=13,00 cm

$$A_{s1,min} \geq 0,26 * \frac{f_{ct,m}}{f_{yk}} * b_t * d \geq 0,0013 * b_t * d$$

f_{ct,m}=2,90 N/mm² za C 30/37

$$A_{s1,min} \geq 0,26 * 2,90 / 500 * 100 * 13,00 = 1,96 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{s1,min} \geq 0,0013 * b_t * d = 0,0013 * 100 * 13 = 1,69 \text{ cm}^2/\text{m}$$

POZICIJA POLJE

M_x=6,20 kNm

M_y=7,59 kNm

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b*d^2*f_{cd}} = \frac{759}{100*13,0^2*2,0} = 0,022 \text{ -odabrani } \mu_{sd}=0,026$$

Očitano $\varepsilon_{s1}=10\%$; $\varepsilon_{c2}=0,9\%$; $\xi=0,083$; $\zeta=0,971$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta*d*f_{yd}} = \frac{759}{0,971*13,0*43,48} = 1,38 cm^2/m$$

Odabrana armature: mreža Q-335 (3,35 cm²)

POZICIJA LEŽAJ

M_x=28,23 kNm

M_y=15,91 kNm

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b*d^2*f_{cd}} = \frac{2823}{100*13,0^2*2,0} = 0,084 \text{ -odabrani } \mu_{sd}=0,089$$


Očitano $\varepsilon_{s1}=10\%$; $\varepsilon_{c2}=1,0\%$; $\xi=0,094$; $\zeta=0,938$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta*d*f_{yd}} = \frac{2823}{0,938*13,0*43,48} = 5,32 cm^2/m$$


Odabrana armature: mreža R-636 (6,36 cm²)

3.1.4. Kontrola graničnog stanja uporabljivosti

Pukotine:



Slika 3.9. Granično stanje uporabljivosti u smjetu Mx



Slika 3.10. Granično stanje uporabljivosti u smjetu My

Granična vrijednost širine pukotina: $w_g=0,3 \text{ mm}$ (EC2)

Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2): $w_k=S_{r,max} * (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$

Armatura ploče donje zone pozicije 200: Q-335 ($A_{s1}=3,35 \text{ cm}^2$)

$M_{ed}=5,62 \text{ kNm}$

Prognoza širine pukotina: $w_k=S_{r,max} * (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$

Vrijednost $(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$ određuje se prema izrazu:

$$(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = \frac{\sigma_{s-k_t} \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e * \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0,6 * \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$\chi = \frac{\alpha_e * A_s}{b} * \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 * b * d}{\alpha_e * A_s}} \right)$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z * A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{\chi}{3}\right)}$$

Za C 30/37 $\rightarrow f_{ct,eff} = 29 \text{ MPa}$

$A_s = Q - 3,35 = 3,35 \text{ cm}^2$

$\varepsilon_{cm} = 33,0 \text{ GPa} = 33000 \text{ MPa} - \text{Modul elastičnosti betona}$

$\varepsilon_{sm} = 200,0 \text{ GPa} = 200000 \text{ MPa} - \text{Modul elastičnosti armature}$

$k_t = 0,4 - \text{Dugotrajno opterećenje}$

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{33} = 6,06 - \text{Odnos modula elastičnosti armature i betona}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{3,35}{100 * (2,5 * 3)} = 0,004467$$

Srednji razmak pukotina:

$$S_{r,max} = k_3 * c + k_1 * k_2 * k_4 * \frac{\phi}{\rho_{p,eff}} [mm]$$

$\phi=8\text{mm}$ - (Q-3,35) $\rightarrow \phi 8/15,0$

c=20 mm- zaštitni sloj armature


$k_1 = 0,8$ – rebrasta armature

$k_2 = 0,5$ – savijanje

$k_3 = 3,4$

$k_4 = 0,425$

b =	100.0	cm	d =	13.0	cm	h =	16,0	cm
$f_{ck} =$	30.0	MN/m ²	$f_{ctm} =$	2.90	MN/m ²	$w_g =$	0.30	mm
$A_{s1} =$	3,35	cm ²	$A_{s2} =$	0.00	cm ²	$d_1 = d_2 =$	3.0	cm
$E_s =$	200.00	GN/m ²	$E_{cm} =$	33.00	GN/m ²	$\alpha_e = E_s/E_{cm}$	=	6.1
$M_{Ed} =$	5,62	kNm	$k_t =$	0.40				
$\sigma_s =$	46,69	MN/m ²						
x =	2,10	cm	$\rho_{p,eff} =$	0,004467				
$(\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm}) =$	-0,0011	<	$0,6 \cdot \sigma_s/E_s =$	0.00014				
$\emptyset =$	8.0	mm	c =	2.00	cm			
$k_1 =$	0.8		$k_2 =$	0.50				
$k_3 =$	3.4		$k_4 =$	0.43				
$S_{r,max} =$	189,95	mm						



$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{sm}) = 0,210\text{mm} < w_g = 0,300\text{ mm}$$

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{sm}) = 0,222\text{ mm} < w_g = 0,300\text{ mm}$$


Pukotine zadovoljavaju

3.1.5. Kontrola progiba

Mjerodavni progibi ploče su dobiveni kroz numerički model. Koriste se rezultati od kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja:

GSU: $1,0(g + \Delta g) + 1,0q$

Progib kontroliramo za nefaktorizirano opterećenje I bez utjecaja puzanja.



Slika 3.11. Ukupan progib za GSU

Progib za ploču pozicije 200


Najveći progib iznosa je 1,00 mm; L=5550 mm

Dozvoljen progib $L/1000 = 5,55$ mm


Krovna ploča zadovoljava na progibe

3.2. Proračun međukatne ploče pozicije 100


3.2.1. Momeneti savijanja u ploči pozicije 100




Slika 3.12. Momeneti savijanja od vlastite težine u smjeru X




Slika 3.13. Momeneti savijanja od vlastite težine u smjeru Y




Slika 3.14. Momenti savijanja od dodatnog stalnog opterećenja u smjeru X



Slika 3.15. Momenti savijanja od dodatnog stalnog opterećenja u smjeru Y




Slika 3.16. Momenti savijanja od promjenjivog opterećenja u smjeru X




Slika 3.17. Momenti savijanja od promjenjivog opterećenja u smjeru Y

3.2.2. Granično stanje nosivosti

Mjerodavna kombinacija: $M_{sd} = 1,35 \cdot (Mg + M\Delta g) + 1,5 \cdot Mq$



Slika 3.18. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru X



Slika 3.19. Momenti savijanja od mjerodavne kombinacije u smjeru Y

3.2.3. Dimenzioniranje međukatne ploče pozicije 100

BETON: C30/37

ARMATURA: B 500B

DEBLJINA PLOČE: hpl= 16,00 cm

ZAŠTITNI SLOJ BETONA: c=2,00 cm

d₁= 3,00 cm, d= 13,00 cm

$$fcd = \frac{fck}{yc} = \frac{30}{1,5} = 2,00 \text{ kN/cm}^2$$

$$fyd = \frac{fck}{yc} = \frac{500}{1,15} = 43,48 \text{ kN/cm}^2$$

MINIMALNA ARMATURA

b=100 cm

d=13,00 cm

$$A_{s1,min} \geq 0,26 * \frac{f_{ct,m}}{f_{yk}} * b_t * d \geq 0,0013 * b_t * d$$

f_{ct,m}=2,90 N/mm² za C 30/37

$$A_{s1,min} \geq 0,26 * 2,90 / 500 * 100 * 13,00 = 1,96 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{s1,min} \geq 0,0013 * b_t * d = 0,0013 * 100 * 13 = 1,69 \text{ cm}^2/\text{m}$$

POZICIJA POLJE

M_x=11,24 kNm

M_y=12,81 kNm

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b*d^2*f_{cd}} = \frac{1281}{100*13,0^2*2,0} = 0,025 \text{ -odabrani } \mu_{sd}=0,037$$

Očitano $\varepsilon_{s1}=10\%$; $\varepsilon_{c2}=1,1\%$; $\xi=0,099$; $\zeta=0,965$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta*d*f_{yd}} = \frac{1281}{0,965*13,0*43,48} = 2,38 \text{ cm}^2/m$$

Odabrana armature: mreža Q-335 (3,35 cm²)

POZICIJA LEŽAJ

M_x=45,66 kNm

M_y=25,98 kNm

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b*d^2*f_{cd}} = \frac{4566}{100*13,0^2*2,0} = 0,135 \text{ -odabrani } \mu_{sd}=0,138$$


Očitano $\varepsilon_{s1}=10\%$; $\varepsilon_{c2}=3,0\%$; $\xi=0,231$; $\zeta=0,907$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta*d*f_{yd}} = \frac{4566}{0,907*13,0*43,48} = 8,90 \text{ cm}^2/m$$


Odabrana armature: mreža R-785 + 4Ø8 (7,85 +2,01=9,86 cm²)

3.2.4. Kontrola graničnog stanja uporabljivosti

Pukotine:



Slika 3.20. Granično stanje uporabljivosti u smjeru Mx



Slika 3.21. Granično stanje uporabljivosti u smjeru My

Granična vrijednost širine pukotina: $w_g=0,3 \text{ mm}$ (EC2)

Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2): $w_k=S_{r,max} * (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$

Armatura ploče donje zone pozicije 200: Q-335 ($A_{s1}=3,35 \text{ cm}^2$)

$M_{ed}=9,17 \text{ kNm}$

Prognoza širine pukotina: $w_k=S_{r,max} * (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$

Vrijednost $(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$ određuje se prema izrazu:

$$(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = \frac{\sigma_{s-k_t} \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e * \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0,6 * \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_e * A_s}{b} * \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 * b * d}{\alpha_e * A_s}} \right)$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z * A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3}\right) * A_s}$$

Za C 30/37 $\rightarrow f_{ct,eff} = 29 \text{ MPa}$

$$A_s = Q - 3,35 = 3,35 \text{ cm}^2$$

$\varepsilon_{cm} = 33,0 \text{ GPa} = 33000 \text{ MPa}$ – Modul elastičnosti betona

$\varepsilon_{sm} = 200,0 \text{ GPa} = 200000 \text{ MPa}$ – Modul elastičnosti armature

$k_t = 0,4$ – Dugotrajno opterećenje

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{33} = 6,06 \quad \text{– Odnos modula elastičnosti armature i betona}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{3,35}{100 * (2,5 * 3)} = 0,004467$$

Srednji razmak pukotina:

$$S_{r,max} = k_3 * c + k_1 * k_2 * k_4 * \frac{\phi}{\rho_{p,eff}} [mm]$$

$\phi=8\text{mm}$ - (Q-3,35 $\longrightarrow \phi 8/15,0$)

c=20 mm- zaštitni sloj armature


$k_1 = 0,8$ – rebrasta armature

$k_2 = 0,5$ – savijanje

$k_3 = 3,4$

$k_4 = 0,425$

b =	100.0	cm	d =	13.0	cm	h =	16,0	cm
$f_{ck} =$	30.0	MN/m ²	$f_{ctm} =$	2.90	MN/m ²	$w_g =$	0.30	mm
$A_{s1} =$	3,35	cm ²	$A_{s2} =$	0.00	cm ²	$d_1 = d_2 =$	3.0	cm
$E_s =$	200.00	GN/m ²	$E_{cm} =$	33.00	GN/m ²	$\alpha_e = E_s/E_{cm}$	=	6.1
$M_{Ed} =$	9,17	kNm	$k_t =$	0.40				
$\sigma_s =$	74,55	MN/m ²						
x =	2,10	cm	$\rho_{p,eff} =$	0,004467				
$(\varepsilon_{sm}-\varepsilon_{cm}) =$	-0,00096	<	$0.6 \cdot \sigma_s/E_s =$	0.00022				
$\emptyset =$	8.0	mm	c =	2.00	cm			
$k_1 =$	0.8		$k_2 =$	0.50				
$k_3 =$	3.4		$k_4 =$	0.43				
$S_{r,max} =$	195,49	mm						




$$w_k = S_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 0,185\text{mm} < w_g = 0,300\text{ mm}$$

$$w_k = S_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 0,185 \text{ mm} < w_g = 0,300 \text{ mm}$$

Pukotine zadovoljavaju

3.2.5. Kontrola progiba




Slika 3.22. Ukupan progib za GSU

Najveći progib iznosa je 1,00 mm; L=4600 mm

Dozvoljen progib $L/1000 = 4,60 \text{ mm}$

Međukatna ploča zadovoljava na progibe.

4. DIMENZIONIRANJE STUBIŠTA



Slika 4.1. Prikaz momenata savijanja M_{xx} za GSN

Minimalna armatura

$$A_{s1,min} \geq 0,26 * \frac{f_{ct,m}}{f_{yk}} * b_t * d \geq 0,0013 * b_t * d$$

$f_{ct,m}=2,90 \text{ N/mm}^2$ za C 30/37

$$A_{s1,min} \geq 0,26 * 2,90 / 500 * 100 * 13,00 = 1,96 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$A_{s1,min} \geq 0,0013 * b_t * d = 0,0013 * 100 * 13 = 1,69 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Polje:

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{418}{100 \cdot 13,0^2 \cdot 2,0} = 0,012 = \text{odabrani } \mu_{sd} = 0,013$$

Očitano: $\varepsilon_{s1}=10\%$; $\varepsilon_{c2}=0,6\%$; $\xi=0,057$; $\zeta=0,981$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{418}{0,981 \cdot 13,0 \cdot 43,48} = 0,75 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Odabrana armatura: mreža Q-196 (1,96 cm²)**Ležaj:**

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{910}{100 \cdot 13,0^2 \cdot 2,0} = 0,027 = \text{odabrani } \mu_{sd} = 0,031$$

Očitano: $\varepsilon_{s1}=10\%$; $\varepsilon_{c2}=1,0\%$; $\xi=0,091$; $\zeta=0,968$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{910}{0,968 \cdot 13,0 \cdot 43,48} = 1,66 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Odabrana armatura: mreža R-196 (1,96 cm²)

5. PRORAČUN ZIDOVA

5.1. Proračun zidova na vertikalna opterećenja

5.1.1. Podaci za proračun zidova:

blok opeka, dimenzije: d x š x v = 25 x 25 x 23.8 cm

srednja tlačna čvrstoća bloka: $f_{ck,sred} = 10.0 \text{ MPa}$

normalizirana tlačna čvrstoća bloka: $f_b = 9 * \delta = 9 * 1.15 = 10.35 \text{ MPa}$

grupa zidnih blokova: 2 ($K = 0.45$)

mort: M5 ($f_m = 5.0 \text{ MPa}$)

tlačna čvrstoća ziđa: $f_k = K * f_b * 0.7 * f_m * 0.3 = 0.45 * 10.35 * 0.7 * 5 * 0.3 =$

3.74 MPa faktor smanjenja za vitkost i ekscentričnost: $\phi_{i,m} = 0.70$

parcijalni koef. sigurnosti za materijale: $\gamma_M = 2.2$ (razred proizvodnje B, razred izvedbe 2.)

debljina nosivih zidova: $t = 25 \text{ cm}$

računska uzdužna sila: $NS_d = Ng * 1.35 + Nq * 1.5$

računska nosivost na uzdužnu silu: $NR_d = \phi_{i,m} * A * f_k / \gamma_M$

U proračunu zidova na vertikalna djelovanja dokazuje se da je

$$NS_d < NR_d$$

Proračun se provodi tablično kako je prikazano na slijedećoj stranici gdje je:

L = računska duljina zida [m]

t = debljina zida [m]

g = stalno opterećenje po jednoj međukatnoj konstrukciji

q = promjenjivo opterećenje po jednoj međukatnoj konstrukciji

gz = vlastita težina zida; $gz = t * \gamma_z + g * z_{buke} = 0.25 * 10.0 + 0.025 * 20.0 = 2.50 + 0.50 = 3.00 \text{ kN/m}^2$

L' i b' = utjecajna duljina i širina međukatne ploče koja se oslanja na zid [m]

n = broj etaža (broj međukatnih ploča)

Ng = vertikalno stalno djelovanje: $Ng = (g * L' * b' + gz * L' * h) * n$

Nq = vertikalno promjenjivo djelovanje: $Ng = (q * L' * b') * n$

o = duljina otvora [m]

Az = računska površina zida: $Az = (L - o) * t$ [m²]

ZID ZX1

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 5,40 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 2,80 m Utjecajne površine ploča: Azx,100= 6,92 m ² Azx,200= 0,00 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azx,100*g100+ Azx,200*g200+L*h*gz N _g = 109,20 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azxx,100*q100+ Azxx,200*q200 N _q = 20,76 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 178,56 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 1606,50 kN > 178,56 kN
---	--

ZID ZX2

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 8,25 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 5,60 m Utjecajne površine ploča: Azx,100= 11,85 m ² Azx,200= 7,79 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azx,100*g100+ Azx,200*g200+L*h*gz N _g = 339,77 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azxx,100*q100+ Azxx,200*q200 N _q = 47,24 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 529,54 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 2454,38 kN > 529,54 kN
--	--

ZID ZX3

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 2,85 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 5,60 m Utjecajne površine ploča: Azx,100= 1,78 m ² Azx,200= 4,73 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azx,100*g100+ Azx,200*g200+L*h*gz N _g = 119,29 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azxx,100*q100+ Azxx,200*q200 N _q = 12,44 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 179,69 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 847,88 kN > 179,69 kN
---	---

ZID ZX4

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 8,25 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 2,80 m Utjecajne površine ploča: Azx,100= 14,46 m ² Azx,200= 0,00 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azx,100*g100+ Azx,200*g200+L*h*gz N _g = 177,21 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azxx,100*q100+ Azxx,200*q200 N _q = 43,38 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 304,30 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 2454,38 kN > 304,30 kN
--	--

ZID ZX5

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 3,55 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 5,60 m Utjecajne površine ploča: Azx,100= 3,15 m ² Azx,200= 2,97 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azx,100*g100+ Azx,200*g200+L*h*gz N _g = 139,48 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azxx,100*q100+ Azxx,200*q200 N _q = 13,91 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 209,16 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 1056,13 kN > 209,16 kN
---	--

ZID ZX6

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 4,70 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 5,60 m Utjecajne površine ploča: Azx,100= 5,52 m ² Azx,200= 5,46 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azx,100*g100+ Azx,200*g200+L*h*gz N _g = 194,33 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azxx,100*q100+ Azxx,200*q200 N _q = 24,75 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 299,48 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 1398,25 kN > 299,48 kN
---	--

ZID ZX7

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 3,55 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 2,80 m Utjecajne površine ploča: Azx,100= 0,00 m ² Azx,200= 5,48 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azx,100*g100+ Azx,200*g200+L*h*gz N _g = 81,40 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azxx,100*q100+ Azxx,200*q200 N _q = 8,22 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 122,21 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 1056,13 kN > 122,21 kN
---	--

ZID ZX8

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 8,25 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 2,80 m Utjecajne površine ploča: Azx,100= 0,00 m ² Azx,200= 13,97 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azx,100*g100+ Azx,200*g200+L*h*gz N _g = 194,06 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azxx,100*q100+ Azxx,200*q200 N _q = 20,96 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 293,41 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 2454,38 kN > 293,41 kN
--	--

ZID ZY1

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 4,25 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 2,80 m Utjecajne površine ploča: Azy,100= 4,52 m ² Azy,200= 0,00 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azy,100*g100+ Azy,200*g200+L*h*gz N _g = 83,47 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azyy,100*q100+ Azyy,200*q200 N _q = 13,56 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 133,02 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 1264,38 kN > 133,02 kN
---	---

ZID ZY2

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 8,25 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 5,60 m Utjecajne površine ploča: Azy,100= 8,34 m ² Azy,200= 5,83 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azy,100*g100+ Azy,200*g200+L*h*gz N _g = 322,61 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azyy,100*q100+ Azyy,200*q200 N _q = 33,77 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 486,17 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 2454,38 kN > 486,17 kN
---	--

ZID ZY3

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 9,75 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 5,60 m Utjecajne površine ploča: Azy,100= 20,02 m ² Azy,200= 16,53 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azy,100*g100+ Azy,200*g200+L*h*gz N _g = 446,68 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azyy,100*q100+ Azyy,200*q200 N _q = 84,86 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 730,30 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 2900,63 kN > 730,30 kN
---	--

ZID ZY4

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 4,25 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 2,80 m Utjecajne površine ploča: Azy,100= 4,52 m ² Azy,200= 0,00 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azy,100*g100+ Azy,200*g200+L*h*gz N _g = 83,47 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azyy,100*q100+ Azyy,200*q200 N _q = 13,56 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 133,02 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 1264,38 kN > 133,02 kN
---	---

ZID ZY5

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 1,85 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 2,80 m Utjecajne površine ploča: Azy,100= 1,71 m ² Azy,200= 0,00 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azy,100*g100+ Azy,200*g200+L*h*gz N _g = 35,65 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azyy,100*q100+ Azyy,200*q200 N _q = 5,13 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 55,82 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 550,38 kN > 55,82 kN
---	---

ZID ZY6

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 9,75 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 5,60 m Utjecajne površine ploča: Azy,100= 7,44 m ² Azy,200= 8,26 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azy,100*g100+ Azy,200*g200+L*h*gz N _g = 380,26 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azyy,100*q100+ Azyy,200*q200 N _q = 34,71 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 565,41 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / γ _M N _{Rd} = 2900,63 kN > 565,41 kN
---	--

ZID ZY7

Geometrijske karakteristike zida: duljina zida: L= 2,80 m debljina zida: t= 0,25 m visina zida: h= 2,80 m Utjecajne površine ploča: Azy,100= 0,00 m ² Azy,200= 3,74 m ² Analiza opterećenja: Stalno: g ₁₀₀ = 2,67 kN/m ² g ₂₀₀ = 3,97 kN/m ² Pokretno: q ₁₀₀ = 3,00 kN/m ² q ₂₀₀ = 1,50 kN/m ² Vlastita težina zida (t=0.25 m): g _z = 3,00 kN/m ²	Proračun zida na vertikalna opterećenja: Uzdužna sila od stalnog djelovanja: N _g =Azy,100*g100+ Azy,200*g200+L*h*gz N _g = 61,89 kN Uzdužna sila od pokretnog djelovanja: N _q =Azyy,100*q100+ Azyy,200*q200 N _q = 5,61 kN Računska uzdužna sila: N _{sd} =1.35*N _g +1.5*N _q N _{sd} = 91,96 kN Računska otpornost: N _{Rd} =φ _{i,m} * A * f _k / Y _M N _{Rd} = 833,00 kN > 91,96 kN
---	---

5.2. Proračun zidova na potres

5.2.1. Djelovanje potresa (S)

Temeljni zahtjevi nosive konstrukcije na potres su da se proračunavaju na bazi linearno elastičnog ponašanja konstrukcije. Konstrukcija mora imati dovoljnu stabilnost za moguće kombinacije opterećenja (prevrtanje i klizanje). Prema EN 1998 gibanje u nekoj točki na površini općenito se prikazuje elastičnim spektrom odaziva tla koji se naziva „elastičnim spektrom odgovora“. EC 1998 ima dva bitna zahtjeva za sve vrste konstrukcija. Prvi zahtjev je da građevina se ne smije deformirati niti srušiti. Građevinu moramo proračunati i izgraditi tako da pri proračunskom djelovanju ne dođe do proklizavanja ili rušenja pojedinih djelova građevine ili cijele građevnime, nego da zadrži svoje prvočitno stanje konstrukcije u cijelosti nakon potresa. Drugi bitni zahtjev je da su ograničena oštećenja na konstrukciji. Građevina moramo proračunati i izgraditi tako da se može oduprijeti potresnom djelovanju, čija je vjerojatnost pojave veća nego u proračunskom potresnom djelovanju, te da se ne pojavu oštećenja i ograničenja u upotrebi, tako da bi trošak bio velik u odnosu same građevine. Razlikovanje po pouzdanosti je uključeno preko razreda važnosti građevine u faktoru važnosti γ_I . Predmetna građevina ima faktor važnosti 1,0.

Razred važnosti	Opis i namjena zgrade	Faktor važnosti zgrade γ_I
I	Zgrade manje važnosti za javnu sigurnost	0,8
II	Zgrade čija je potresna otpornost važna zbog posljedica vezanih uz rušenje	1,2
III	Obične zgrade koje ne pripadaju drugim razredima	1,0
IV	Zgrade čija je cjelovitost neposredno nakon potresa životno važna za zaštitu ljudi.	1,4

Razredi važnosti građevine

Predmetna građevna se računa prema razredu važnosti III. Građevina s proračunava na horizontalno potresno djelovanje, koje se opisuje dvijema okomitim komponentama S_x i S_y koja djeluje neovisno, u dvije međusobno okomite ravnine, a prikazane su istim spektrom odziva. Vrijednosti za ove sile proračunavaju se uporabom računskog spektra i ukupne težine, pri čemu rabimo pojednostavljenu spektralnu analizu prema EC8.

5.2.2. Kategorija temeljnog tla

Utjecaj lokalnih zahtjeva koji se odnose na tlo, potresno djelovanje općenito se uzima u obzir razmatranjem kategorija tla. EN 1998 razlikuje se više kategorija tla, a za predmetnu građevinu usvojena je klasa tla B. Kategorija B opisana je sljedećim geotehničkim profilom: Kruti nanosi pjeska, šljunka ili prekonsolidirane gline, debljine najmanje nekoliko desetaka metara, sa svojstvom postupnog povećanja mehaničkih svojstava s dubinom i brzinom Vs najmanje 200 m/s pri dubini od 10 metara.

5.2.3. Računsko ubrzanje tla

Potresno djelovanje određujemo iz računskog ubrzanja tla ag koje odgovara povratnom periodu potresa od 475 godina. Prema seizmičkoj karti za područije Posušja koja se nalazi prema BIHN u VIII. seizmičkoj zoni, te se pema EC8 uzima računsko ubrzanje tla od $ag=0,26 \text{ g}$. Projektni potres je najjači očekivani potres koji može pogoditi objekt u tijeku njegova amortizacijskog razdoblja, a usvaja se onaj potres koji se javlja jednom u 500 godina.

5.2.4. Proračun ukupne potresne poprečne sile

Ukupna potresna poprečna sila iznosi:

$$F_b = YI * S_d(T_1) * W$$

gdje je:

$S_d(T_1)$ = ordinata računskog spektra za period T_1

YI – faktor važnosti građevine ($YI=1.0$)

$S_d(T_1) = \alpha * S * 2.5 / q$

$\alpha = ag/g = 2.6/10 = 0.26$ $S = 1.2$ (B kategorija tla)

$q = 2.5$ (faktor ponašanja konstrukcije)

$S_d(T_1) = 0.26 * 1.2 * 2.5 / 2.5 = 0.31$

W = računska težina zgrade:

$$\text{ETAŽA I POZ 200: } (g + \varphi * \Psi_2 * q) * A = (3,97 + 0,5 * 0,3 * 1,5) * 79,675 = 334,24 \text{ kN}$$

$$\text{nadvoji 2. etaže: } b * h * Luk * Y_c = 0,25 * 0,20 * 18,60 * 25,00 = 23,25 \text{ kN}$$

$$\text{zidovi 2. etaže: } g_z * h_z * Luk = 3,0 * 2,80 * 61,60 = 517,44 \text{ kN}$$

$$W_2 = 874,93 \text{ kN}$$

$$\text{ETAŽA I POZ 100: } (g + \varphi * \Psi_2 i q) * A = (2,67 + 0,5 * 0,3 * 1,5) * 103,69 = 300,18 \text{ kN}$$

$$\text{nadvoji 1. etaže: } b * h * \text{Luk} * \gamma_c = 0,25 * 0,20 * 26,80 * 25,00 = 33,50 \text{ kN}$$

$$\text{zidovi 1. etaže: } g_z * h_z * \text{Luk} = 3,0 * 2,80 * 71,10 = 597,24 \text{ kN}$$

$$W_1 = 930,92 \text{ kN}$$

Izračun težina skoncentriranih u razini međukatnih konstrukcija:

$$W_{200} = W_2 = 874,93 \text{ kN}$$

$$W_{100} = W_1 = 930,92 \text{ kN}$$

Ukupna računska težina zgrade:

$$W = 874,93 + 930,92 = 1805,85 \text{ kN}$$

Specifična računska težina zgrade:

$$w = (W_1 + W_2) / A_{\text{uk}} = 1805,85 / 183,365 = 9,85 \text{ kN/m}^2$$

Ukupna potresna poprečna sila iznosi:

$$F_b = 0,31 * 1805,85 = 559,81 \text{ kN}$$

5.2.5. Razdioba ukupne potresne sile po etažama

$$F_{b,100} = F_b * (W_{100} * h_{100}) / (W_{100} * h_{100} + W_{200} * h_{200}) =$$

$$559,81 * (930,92 * 2,80) / (930,92 * 2,80 + 874,93 * 5,6) = 194,40 \text{ kN}$$

$$F_{b,200} = F_b * (W_{200} * h_{200}) / (W_{100} * h_{100} + W_{200} * h_{200}) =$$

$$559,81 * (874,93 * 5,6) / (930,92 * 2,80 + 874,93 * 5,6) = 365,41 \text{ kN}$$

Ukupna potresna poprečna sila:

$$VEd = 194,40 + 365,41 = 559,81 \text{ kN}$$

Ukupan moment savijanja:

$$MEd = F_{b,100} * h_{100} + F_{b,200} * h_{200} =$$

$$194,40 * 2,80 + 365,41 * 5,60 = 2590,62 \text{ kNm}$$

5.2.6. Razdioba ukupne potresne sile po zidovima

Ukupna potresna poprečna sila:

$$VEd = 559,81 \text{ kN}$$

Početna krutost zida bez otvora:

$$Ke = \frac{GA}{1.2h \left[1 + \alpha \frac{G}{E} \left(\frac{h}{L} \right)^2 \right]}$$

$E \approx$ modul elastičnosti: 1000fk

G = modul posmika ($G \approx E/6$)

t = debljina zida

h = svjetla visina zida

L = duljina zida

A = površina zida ($A = t \times L$)

α = proračunski koeficijent za punu upetost na gornjem i donjem katu $\alpha = 0.83$
za konzolni zid $\alpha = 3.33$

Početna krutost zida s otvorima za prozore

$$K_e, \text{otv.} = K_e * k_1$$

$$k_1 = 1 - \frac{t \sum L_i}{0.85 A}$$

$\sum L_i$ = zbroj duljina svih otvora u zidu

A = površina zida ($A = t \times L$)

$V_{Ed,ix} = V_{Ed} * K_{ix} / \sum k_{ix}$

$V_{Ed,iy} = V_{Ed} * K_{iy} / \sum k_{iy}$

ZID	debljina zida t [m]	duljina zida L [m]	površina zida A [m ²]	Σ duljina otvora Li [m ²]	visina zida H [m]	početna krutost bez otvora K _e	krutost k ₁	krutost sa otvorima K _{e,otv}	poprečna sila V _{sd} [kN]	moment M _{sd} [kNm]
ZX1	0,25	5,40	1,35	1,60	2,80	197,53	0,65	128,68	119,00	550,70
ZX2	0,25	8,25	2,06	0,00	5,60	138,10	1,00	138,10	127,71	591,01
ZX3	0,25	2,85	0,71	0,00	5,60	19,06	1,00	19,06	17,63	81,58
ZX4	0,25	8,25	2,06	1,60	2,80	325,98	0,77	251,60	232,69	1076,79
ZX5	0,25	3,55	0,89	2,40	5,60	31,34	0,20	6,41	5,93	27,45
ZX6	0,25	4,70	1,18	3,60	5,60	55,26	0,10	5,46	5,05	23,38
ZX7	0,25	3,55	0,89	0,00	2,80	5,27	1,00	5,27	4,88	22,57
ZX8	0,25	8,25	2,06	0,80	2,80	57,27	0,89	50,74	46,92	217,14
								605,32	559,81	2590,62

ZID	debljina zida t [m]	duljina zida L [m]	površina zida A [m ²]	Σ duljina otvora Li [m ²]	visina zida H [m]	početna krutost bez otvora K _e	krutost k ₁	krutost sa otvorima K _{e,otv}	poprečna sila V _{sd} [kN]	moment M _{sd} [kNm]
ZY1	0,25	4,25	1,06	1,20	2,80	143,98	0,67	96,15	216,55	1002,11
ZY2	0,25	8,25	2,06	4,80	5,60	138,10	0,32	43,57	98,13	454,09
ZY3	0,25	9,75	2,44	5,20	5,60	173,22	0,37	64,53	145,34	672,58
ZY4	0,25	4,25	1,06	3,00	2,80	143,98	0,17	24,41	54,98	254,42
ZY5	0,25	1,85	0,46	3,20	2,80	34,24	-1,03	-35,44	-79,81	-369,34
ZY6	0,25	9,75	2,44	6,00	5,60	173,22	0,28	47,81	107,68	498,31
ZY7	0,25	2,80	0,70	1,40	5,60	18,28	0,41	7,53	16,95	78,44
								248,57	559,81	2590,62

Fb	559,81	kN	ukupna sila od potresa
Mb	2590,62	kNm	ukupan moment od potresa
E	3390	MPa	modul elastičnosti
G	565	MPa	modul posmika
fk	3.74	MPa	tlačna čvrstoča zida
Y_M	1.5		parcijalni faktor sigurnosti za ziđe
Y_S	1.15		Parcijalnifaktor sigurnosti za čelik
h	2,80	m	svijetla visina zida
a	3.33	m	

5.2.7. Proračun zidova na potres

Podaci za proračun zidova:


tlačna čvrstoća ziđa:

$$f_k = K * f_b 0.7 * f_m 0.3 = 0.45 * 9.0^0.7 * 5.0^0.3 = 3.39 \text{ MPa}$$

parcijalni koef. sigurnosti za materijale: $\gamma_m = 1.5$

karakteristična posmična čvrstoća:

$$f_{vk} = f_{vk0} + 0.4 * \sigma_d = f_{vk0} < 0.065 * f_b = 0.065 * 11.5 = 0.75 \text{ MPa}$$



U proračunu zidova na potres dokazuje se da je:

1/ $VSd < VRd$

računska poprečna sila: VSd računska

nosivost na poprečnu силу:

$$VRd = A * f_{vk}/\gamma_m = x_u * t * f_{vk}/\gamma_m$$

2/ $Fd < FRd$

računska tlačna sila na rubu:

$$Fd = MSd / z + NSd / 2 \text{ računska uzdužna sila: } NSd = (Ng + Nq\Psi_2 i)$$

računski moment savijanja: MSd

$$z = \text{krak unutarnjih sila; } z \approx 0.8 * d$$

računska nosivost na tlačnu silu na rubu:

$$FRd = x_u * t * f_k/\gamma_m$$

$$x_u = 2(d-z) \approx 0.4 * d$$

$$\gamma_m = 1.5$$

Potrebna površina armature vertikalnih serklaža:

3/ $A_s = F_s / f_y d [cm^2]$

računska vlačna sila: $F_s = M_S d / z - N_S d / 2$

$f_y d = f_y k / \gamma_S$

$f_y k = 500 \text{ MPa};$

$\gamma_S = 1.15$

Zid ZX1

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:		
Duljina zida:	L=	5,40	m	Dokaz nosivosti u tlaku:		
Debljina zida:	t=	0,25	m	Fd=	N _{Sd} /2+M _{Sd} /z=	188,21 kN
Statička visina:	d=L-0,25/2=	5,28	m	Frd=	f _k *t*x _u /γ _M	
m krak sila:	z=0,8*d=	4,22	m	Frd=	1192,15 kN	>Fd
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	2,11	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:		
				Fs=(MSd/z-NSd/2)=	72,78 kN	
Mehaničke karakteristike zida:				As=F _s /f _y d=	1,67 cm ²	
tlačna čvrstoča:	f _k =	3,39	Mpa			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:		
Unutarnje sile:				f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*NSd/(t*x _u)		
Poprečna sila:	V _{sd} =	119,00	kN	f _{vk} =	0,39 Mpa	
Moment:	M _{sd} =	550,70	kNm	V _{Rd} =	136,28 kN	>V _{sd}
Uzdužna sila:	N _{Sd} =N _g +0,3*N _q =	115,43	kN			

Zid ZX2

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:		
Duljina zida:	L=	8,25	m	Dokaz nosivosti u tlaku:		
Debljina zida:	t=	0,25	m	Fd=	N _{Sd} /2+M _{Sd} /z=	267,90 kN
Statička visina:	d=L-0,25/2=	8,13	m	Frd=	f _k *t*x _u /γ _M	
m krak sila:	z=0,8*d=	6,50	m	Frd=	1836,25 kN	>Fd
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	3,25	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:		
				Fs=(MSd/z-NSd/2)=	-86,05 kN	
Mehaničke karakteristike zida:				As=F _s /f _y d=	-1,98 cm ²	
tlačna čvrstoča:	f _k =	3,39	Mpa			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:		
Unutarnje sile:				f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*NSd/(t*x _u)		
Poprečna sila:	V _{sd} =	127,71	kN	f _{vk} =	0,47 Mpa	
Moment:	M _{sd} =	591,01	kNm	V _{Rd} =	256,88 kN	>V _{sd}
Uzdužna sila:	N _{Sd} =N _g +0,3*N _q =	353,94	kN			

Zid ZX3

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:			
Duljina zida:	L=	2,85	m	Dokaz nosivosti u tlaku:	F _d =	N _{sd} /2+M _{sd} /z=	98,93 kN
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M		
Statička visina:	d=L-0,25/2=	2,73	m	F _{rd} =	615,85 kN	>F _d	
m krak sila:	z=0,8*d=	2,18	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	-		
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	1,09	m	F _s =(M _{sd} /z-N _{sd} /2)=	24,09 kN		
				A _s =F _s /f _y d=	-0,55 cm ²		
Mehaničke karakteristike zida:				Nosivost na poprečnu silu:			
tlačna čvrtoča:	f _k =	3,39	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σ _m =0,3+0,4*N _{sd} /(t*x _u)			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =	0,48 Mpa		
Unutarnje sile:				V _{rd} =	87,31 kN	>V _{sd}	
Poprečna sila:	V _{sd} =	17,63	kN				
Moment:	M _{sd} =	81,58	kNm				
Uzdužna sila:	N _{sd} =N _g +0,3*N _q =	123,02	kN				

Zid ZX4

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:			
Duljina zida:	L=	8,25	m	Dokaz nosivosti u tlaku:	F _d =	N _{sd} /2+M _{sd} /z=	260,77 kN
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M		
Statička visina:	d=L-0,25/2=	8,13	m	F _{rd} =	1836,25 kN	>F _d	
m krak sila:	z=0,8*d=	6,50	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	F _s =(M _{sd} /z-N _{sd} /2)=	70,55 kN	
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	3,25	m	A _s =F _s /f _y d=	1,62 cm ²		
Mehaničke karakteristike zida:				Nosivost na poprečnu silu:			
tlačna čvrtoča:	f _k =	3,39	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σ _m =0,3+0,4*N _{sd} /(t*x _u)			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =	0,39 Mpa		
Unutarnje sile:				V _{rd} =	213,23 kN	>V _{sd}	
Poprečna sila:	V _{sd} =	232,69	kN				
Moment:	M _{sd} =	1076,79	kNm				
Uzdužna sila:	N _{sd} =N _g +0,3*N _q =	190,22	kN				

Zid ZX5

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:			
Duljina zida:	L=	3,55	m	Dokaz nosivosti u tlaku:	F _d =	N _{sd} /2+M _{sd} /z=	80,04 kN
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M		
Statička visina:	d=L-0,25/2=	3,43	m	F _{rd} =	774,05 kN	>F _d	
m krak sila:	z=0,8*d=	2,74	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	-		
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	1,37	m	F _s =(M _{sd} /z-N _{sd} /2)=	60,01 kN		
				A _s =F _s /f _y d=	-1,38 cm ²		
Mehaničke karakteristike zida:				Nosivost na poprečnu silu:			
tlačna čvrtoča:	f _k =	3,39	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{sd} /(t*x _u)			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =	0,46 Mpa		
Unutarnje sile:				V _{Rd} =	105,85 kN	>V _{sd}	
Poprečna sila:	V _{sd} =	5,93	kN				
Moment:	M _{sd} =	27,45	kNm				
Uzdužna sila:	N _{sd} =N _g +0,3*N _q =	140,05	kN				

Zid ZX6

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:			
Duljina zida:	L=	4,70	m	Dokaz nosivosti u tlaku:	F _d =	N _{sd} /2+M _{sd} /z=	107,27 kN
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M		
Statička visina:	d=L-0,25/2=	4,58	m	F _{rd} =	1033,95 kN	>F _d	
m krak sila:	z=0,8*d=	3,66	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	-		
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	1,83	m	F _s =(M _{sd} /z-N _{sd} /2)=	-94,49 kN		
				A _s =F _s /f _y d=	-2,17 cm ²		
Mehaničke karakteristike zida:				Nosivost na poprečnu silu:			
tlačna čvrtoča:	f _k =	3,39	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{sd} /(t*x _u)			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =	0,48 Mpa		
Unutarnje sile:				V _{Rd} =	145,30 kN	>V _{sd}	
Poprečna sila:	V _{sd} =	5,05	kN				
Moment:	M _{sd} =	23,38	kNm				
Uzdužna sila:	N _{sd} =N _g +0,3*N _q =	201,76	kN				

Zid ZX7

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:			
Duljina zida:	L=	3,55	m	Dokaz nosivosti u tlaku:	F _d =	N _{sd} /2+M _{sd} /z=	50,17 kN
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M		
Statička visina:	d=L-0,25/2=	3,43	m	F _{rd} =	774,05 kN	>F _d	
m krak sila:	z=0,8*d=	2,74	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	-		
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	1,37	m	F _s =(M _{sd} /z-N _{sd} /2)=	33,70 kN		
Mehaničke karakteristike zida:				As=F _s /f _y d=	-0,78 cm ²		
tlačna čvrtoča:	f _k =	3,39	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{sd} /(t*x _u)			
Unutarnje sile:				f _{vk} =	0,40 Mpa		
Poprečna sila:	V _{sd} =	4,88	kN	V _{Rd} =	90,86 kN	>V _{sd}	
Moment:	M _{sd} =	22,57	kNm				
Uzdužna sila:	N _{sd} =N _g +0,3*N _q =	83,87	kN				

Zid ZX8

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:			
Duljina zida:	L=	8,25	m	Dokaz nosivosti u tlaku:	F _d =	N _{sd} /2+M _{sd} /z=	133,58 kN
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M		
Statička visina:	d=L-0,25/2=	8,13	m	F _{rd} =	1836,25 kN	>F _d	
m krak sila:	z=0,8*d=	6,50	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	-		
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	3,25	m	F _s =(M _{sd} /z-N _{sd} /2)=	-66,77 kN		
Mehaničke karakteristike zida:				As=F _s /f _y d=	-1,54 cm ²		
tlačna čvrtoča:	f _k =	3,39	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{sd} /(t*x _u)			
Unutarnje sile:				f _{vk} =	0,40 Mpa		
Poprečna sila:	V _{sd} =	46,92	kN	V _{Rd} =	215,93 kN	>V _{sd}	
Moment:	M _{sd} =	217,14	kNm				
Uzdužna sila:	N _{sd} =N _g +0,3*N _q =	200,35	kN				

Zid ZY1

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:	
Duljina zida:	L=	4,25	m	Dokaz nosivosti u tlaku:	
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _d =	N _{Sd} /2+M _{Sd} /z= 347,44 kN
Statička visina:	d=L-0,25/2=	4,13	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M
m krak sila:	z=0,8*d=	3,30	m	F _{rd} =	932,25 kN >F _d
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	1,65	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	
Mehaničke karakteristike zida:				F _s =(M _{Sd} /z-N _{Sd} /2)=	259,90 kN
tlačna čvrstoča:	f _k =	3,39	Mpa	As=F _s /f _y d=	5,98 cm ²
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:	
Unutarnje sile:				f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{Sd} /(t*x _u)	
Poprečna sila:	V _{sd} =	216,55	kN	f _{vk} =	0,38 Mpa
Moment:	M _{sd} =	1002,11	kNm	V _{Rd} =	105,84 kN >V _{sd}
Uzdužna sila:	N _{Sd} =N _g +0,3*N _q =	87,54	kN		

Zid ZY2

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:	
Duljina zida:	L=	8,25	m	Dokaz nosivosti u tlaku:	
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _d =	N _{Sd} /2+M _{Sd} /z= 236,23 kN
Statička visina:	d=L-0,25/2=	8,13	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M
m krak sila:	z=0,8*d=	6,50	m	F _{rd} =	1836,25 kN >F _d
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	3,25	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	
Mehaničke karakteristike zida:				F _s =(M _{Sd} /z-N _{Sd} /2)=	-96,51 kN
tlačna čvrstoča:	f _k =	3,39	Mpa	As=F _s /f _y d=	-2,22 cm ²
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:	
Unutarnje sile:				f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{Sd} /(t*x _u)	
Poprečna sila:	V _{sd} =	98,13	kN	f _{vk} =	0,46 Mpa
Moment:	M _{sd} =	454,09	kNm	V _{Rd} =	251,23 kN >V _{sd}
Uzdužna sila:	N _{Sd} =N _g +0,3*N _q =	332,74	kN		

Zid ZY3

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:			
Duljina zida:	L=	9,75	m	Dokaz nosivosti u tlaku:			
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _d =	N _{Sd} /2+M _{Sd} /z=	323,42	kN
Statička visina:	d=L-0,25/2=	9,63	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M		
m krak sila:	z=0,8*d=	7,70	m	F _{rd} =	2175,25	kN	>F _d
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	3,85	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	-		
					F _s =(M _{Sd} /z-N _{Sd} /2)=	148,72	kN
Mehaničke karakteristike zida:					A _s =F _s /f _y d=	-3,42	cm ²
tlačna čvrtoča:	f _k =	3,39	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{Sd} /(t*x _u)			
Unutarnje sile:				f _{vk} =	0,50	Mpa	
Poprečna sila:	V _{sd} =	145,34	kN	V _{Rd} =	318,40	kN	>V _{sd}
Moment:	M _{sd} =	672,58	kNm				
Uzdužna sila:	N _{Sd} =N _g +0,3*N _q =	472,14	kN				

Zid ZY4

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:			
Duljina zida:	L=	4,25	m	Dokaz nosivosti u tlaku:			
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _d =	N _{Sd} /2+M _{Sd} /z=	120,87	kN
Statička visina:	d=L-0,25/2=	4,13	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M		
m krak sila:	z=0,8*d=	3,30	m	F _{rd} =	932,25	kN	>F _d
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	1,65	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:	-		
					F _s =(M _{Sd} /z-N _{Sd} /2)=	33,33	kN
Mehaničke karakteristike zida:					A _s =F _s /f _y d=	0,77	cm ²
tlačna čvrtoča:	f _k =	3,39	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:			
osnovna posmična čvrstoča:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{Sd} /(t*x _u)			
Unutarnje sile:				f _{vk} =	0,38	Mpa	
Poprečna sila:	V _{sd} =	54,98	kN	V _{Rd} =	105,84	kN	>V _{sd}
Moment:	M _{sd} =	254,42	kNm				
Uzdužna sila:	N _{Sd} =N _g +0,3*N _q =	87,54	kN				

Zid ZY5

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:		
Duljina zida:	L=	1,85	m	Dokaz nosivosti u tlaku:		
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _d =	N _{sd} /2+M _{sd} /z=	286,23 kN
Statička visina:	d=L-0,25/2=	1,73	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M	
m krak sila:	z=0,8*d=	1,38	m	F _{rd} =	389,85	kN >F _d
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	0,69	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:		
				F _s =(M _{sd} /z-N _{sd} /2)=	249,04	kN
Mehaničke karakteristike zida:				A _s =F _s /f _y d=	5,73	cm ²
tlačna čvrstoća:	f _k =	3,39	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:		
osnovna posmična čvrstoća:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{sd} /(t*x _u)		
Unutarnje sile:				f _{vk} =	0,39	Mpa
Poprečna sila:	V _{sd} =	79,81	kN	V _{Rd} =	44,42	kN >V _{sd}
Moment:	M _{sd} =	369,34	kNm			
Uzdužna sila:	N _{sd} =N _g +0,3*N _q =	37,19	kN			

Zid ZY6

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:		
Duljina zida:	L=	9,75	m	Dokaz nosivosti u tlaku:		
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _d =	N _{sd} /2+M _{sd} /z=	260,05 kN
Statička visina:	d=L-0,25/2=	9,63	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M	
m krak sila:	z=0,8*d=	7,70	m	F _{rd} =	2175,25	kN >F _d
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	3,85	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:		
				F _s =(M _{sd} /z-N _{sd} /2)=	130,62	kN
Mehaničke karakteristike zida:				A _s =F _s /f _y d=	-3,00	cm ²
tlačna čvrstoća:	f _k =	3,39	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:		
osnovna posmična čvrstoća:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{sd} /(t*x _u)		
Unutarnje sile:				f _{vk} =	0,46	Mpa
Poprečna sila:	V _{sd} =	107,68	kN	V _{Rd} =	296,68	kN >V _{sd}
Moment:	M _{sd} =	498,31	kNm			
Uzdužna sila:	N _{sd} =N _g +0,3*N _q =	390,67	kN			

Zid ZY7

Geometrijske karakteristike zida:				Proračun zida na potres:		
Duljina zida:	L=	2,80	m	Dokaz nosivosti u tlaku:		
Debljina zida:	t=	0,25	m	F _d =	N _{sd} /2+M _{sd} /z=	68,44 kN
Statička visina:	d=L-0,25/2=	2,68	m	F _{rd} =	f _k *t*x _u /γ _M	
m krak sila:	z=0,8*d=	2,14	m	F _{rd} =	604,55 kN	>F _d
duljina zida u tlaku:	x _u =2*(d-z)=	1,07	m	Armatura vertikalnog serklaža: vlačna sila:		
Mehaničke karakteristike zida:				F _s =(M _{sd} /z-N _{sd} /2)=	4,87 kN	
tlačna čvrstoća:	f _k =	3,39	Mpa	A _s =F _s /f _{yd} =	0,11 cm ²	
osnovna posmična čvrstoća:	f _{vk0} =	0,30	Mpa	Nosivost na poprečnu silu:		
Unutarnje sile:				f _{vk} =f _{vk0} +0,4σm=0,3+0,4*N _{sd} /(t*x _u)		
Poprečna sila:	V _{sd} =	16,95	kN	f _{vk} =	0,40 Mpa	
Moment:	M _{sd} =	78,44	kNm	V _{Rd} =	70,45 kN	>V _{sd}
Uzdužna sila:	N _{sd} =N _g +0,3*N _q =	63,57	kN			

6. PRORAČUN TEMELJA

6.1. Proračun širine temeljne trake

TEMELJNA TRAKA U OSI 1

Analiza opterećenja:

Uzdužna sila u zidu: ZX (L=12.50m)

Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 406,08 \text{ kN}$

Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 47,33 \text{ kN}$

Težina temeljne trake:

(pretpostavka $B/H=55 \text{ cm}/50 \text{ cm}$):

$$N_{g,t} = B * H * L * \gamma_B = 85,94 \text{ kN}$$

Računska uzdužna sila:

$$N_{sd} = 1.35 * (N_g + N_{g,t}) + 1.5 * N_q = 735,22 \text{ kN}$$

$$n_{sd} = N_{sd}/L = 58,81 \text{ kN/m}$$

Proračun širine temeljne trake:

Dopuštena nosivost tla:

$$\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$$

Naprezanje u tlju:

$$\sigma_{sd} = n_{sd} / (B * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$$

Širina temeljne trake:

$$B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$$

$$B > 0.20 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$$

TEMELJNA TRAKA U OSI 2

Analiza opterećenja:

Uzdužna sila u zidu: ZX (L=9,75 m)

Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 446,68 \text{ kN}$

Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 84,86 \text{ kN}$

Težina temeljne trake:

(pretpostavka $B/H=55 \text{ cm}/50 \text{ cm}$):

$$N_{g,t} = B * H * L * \gamma_B = 67,03 \text{ kN}$$

Računska uzdužna sila:

$$N_{sd} = 1.35 * (N_g + N_{g,t}) + 1.5 * N_q = 820,80 \text{ kN}$$

$$n_{sd} = N_{sd}/L = 84,18 \text{ kN/m}$$

Proračun širine temeljne trake:

Dopuštena nosivost tla:

$$\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$$

Naprezanje u tlju:

$$\sigma_{sd} = n_{sd} / (B * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$$

Širina temeljne trake:

$$B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$$

$$B > 0.28 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$$

TEMELJNA TRAKA U OSI 3

Analiza opterećenja:

Uzdužna sila u zidu: ZX (L=9,75 m)

Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 380,26 \text{ kN}$

Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 34,71 \text{ kN}$

Težina temeljne trake:

(pretpostavka B/H=55 cm/50 cm):

$$N_{g,t} = B * H * L * \gamma_B = 67,03 \text{ kN}$$

Računska uzdužna sila:

$$N_{sd} = 1.35 * (N_g + N_{g,t}) + 1.5 * N_q = 655,91 \text{ kN}$$

$$n_{sd} = N_{sd} / L = 67,27 \text{ kN/m}$$

Proračun širine temeljne trake:

Dopuštena nosivost tla:

$$\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$$

Naprezanje u tlu:

$$\sigma_{sd} = n_{sd} / (B * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$$

Širina temeljne trake:

$$B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$$

$$B > 0.22 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$$

TEMELJNA TRAKA U OSI 4

Analiza opterećenja:

Uzdužna sila u zidu: ZX (L=8,85 m)

Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 180,92 \text{ kN}$

Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 24,30 \text{ kN}$

Težina temeljne trake:

(pretpostavka B/H=55 cm/50 cm):

$$N_{g,t} = B * H * L * \gamma_B = 60,84 \text{ kN}$$

Računska uzdužna sila:

$$N_{sd} = 1.35 * (N_g + N_{g,t}) + 1.5 * N_q = 362,83 \text{ kN}$$

$$n_{sd} = N_{sd} / L = 41,00 \text{ kN/m}$$

Proračun širine temeljne trake:

Dopuštena nosivost tla:

$$\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$$

Naprezanje u tlu:

$$\sigma_{sd} = n_{sd} / (B * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$$

Širina temeljne trake:

$$B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$$

$$B > 0.14 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$$

TEMELJNA TRAKA U OSI A

<p>Analiza opterećenja:</p> <p>Uzdužna sila u zidu: ZX (L=4,70 m)</p> <p>Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 194,33 \text{ kN}$</p> <p>Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 24,75 \text{ kN}$</p> <p>Težina temeljne trake:</p> <p>(pretpostavka B/H=55 cm/50 cm):</p> $N_{g,t} = B \cdot H \cdot L \cdot \gamma_B = 32,31 \text{ kN}$ <p>Računska uzdužna sila:</p> $N_{sd} = 1.35 \cdot (N_g + N_{g,t}) + 1.5 \cdot N_q = 343,09 \text{ kN}$ $n_{sd} = N_{sd}/L = 73,00 \text{ kN/m}$	<p>Proračun širine temeljne trake:</p> <p>Dopuštena nosivost tla:</p> $\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$ <p>Naprezanje u tlu:</p> $\sigma_{sd} = n_{sd} / (\text{B} * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$ <p>Širina temeljne trake:</p> $B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$ $B > 0.24 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$
---	--

TEMELJNA TRAKA U OSI B

<p>Analiza opterećenja:</p> <p>Uzdužna sila u zidu: ZX (L=8,25 m)</p> <p>Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 139,48 \text{ kN}$</p> <p>Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 13,91 \text{ kN}$</p> <p>Težina temeljne trake:</p> <p>(pretpostavka B/H=55 cm/50 cm):</p> $N_{g,t} = B \cdot H \cdot L \cdot \gamma_B = 56,72 \text{ kN}$ <p>Računska uzdužna sila:</p> $N_{sd} = 1.35 \cdot (N_g + N_{g,t}) + 1.5 \cdot N_q = 285,74 \text{ kN}$ $n_{sd} = N_{sd}/L = 34,63 \text{ kN/m}$	<p>Proračun širine temeljne trake:</p> <p>Dopuštena nosivost tla:</p> $\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$ <p>Naprezanje u tlu:</p> $\sigma_{sd} = n_{sd} / (\text{B} * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$ <p>Širina temeljne trake:</p> $B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$ $B > 0.12 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$
---	--

TEMELJNA TRAKA U OSI C

<p>Analiza opterećenja:</p> <p>Uzdužna sila u zidu: ZX (L=8,25 m)</p> <p>Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 452,67 \text{ kN}$</p> <p>Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 72,56 \text{ kN}$</p> <p>Težina temljne trake:</p> <p>(pretpostavka B/H=55 cm/50 cm):</p> $N_{g,t} = B \cdot H \cdot L \cdot \gamma_B = 56,72 \text{ kN}$ <p>Računska uzdužna sila:</p> $N_{sd} = 1.35 * (N_g + N_{g,t}) + 1.5 * N_q = 796,52 \text{ kN}$ $n_{sd} = N_{sd} / L = 96,55 \text{ kN/m}$	<p>Proračun širine temeljne trake:</p> <p>Dopuštena nosivost tla:</p> $\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$ <p>Naprezanje u tlu:</p> $\sigma_{sd} = n_{sd} / (B * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$ <p>Širina temeljne trake:</p> $B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$ $B > 0.32 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$
--	---

TEMELJNA TRAKA U OSI D

<p>Analiza opterećenja:</p> <p>Uzdužna sila u zidu: ZX (L=8,25 m)</p> <p>Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 119,29 \text{ kN}$</p> <p>Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 12,44 \text{ kN}$</p> <p>Težina temljne trake:</p> <p>(pretpostavka B/H=55 cm/50 cm):</p> $N_{g,t} = B \cdot H \cdot L \cdot \gamma_B = 56,72 \text{ kN}$ <p>Računska uzdužna sila:</p> $N_{sd} = 1.35 * (N_g + N_{g,t}) + 1.5 * N_q = 256,27 \text{ kN}$ $n_{sd} = N_{sd} / L = 31,06 \text{ kN/m}$	<p>Proračun širine temeljne trake:</p> <p>Dopuštena nosivost tla:</p> $\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$ <p>Naprezanje u tlu:</p> $\sigma_{sd} = n_{sd} / (B * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$ <p>Širina temeljne trake:</p> $B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$ $B > 0.10 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$
--	---

TEMELJNA TRAKA U OSI E

<p>Analiza opterećenja:</p> <p>Uzdužna sila u zidu: ZX (L=8,25 m)</p> <p>Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 339,77 \text{ kN}$</p> <p>Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 47,24 \text{ kN}$</p> <p>Težina temeljne trake:</p> <p>(pretpostavka B/H=55 cm/50 cm):</p> $N_{g,t} = B * H * L * \gamma_B = 56,72 \text{ kN}$ <p>Računska uzdužna sila:</p> $N_{sd} = 1.35 * (N_g + N_{g,t}) + 1.5 * N_q = 606,12 \text{ kN}$ $n_{sd} = N_{sd} / L = 73,47 \text{ kN/m}$	<p>Proračun širine temeljne trake:</p> <p>Dopuštena nosivost tla:</p> $\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$ <p>Naprezanje u tlu:</p> $\sigma_{sd} = n_{sd} / (B * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$ <p>Širina temeljne trake:</p> $B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$ $B > 0.24 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$
---	---

TEMELJNA TRAKA U OSI F



<p>Analiza opterećenja:</p> <p>Uzdužna sila u zidu: ZX (L=5,40 m)</p> <p>Stalno djelovanje (ukupno) : $N_g = 109,20 \text{ kN}$</p> <p>Korisno djelovanje (ukupno) : $N_q = 20,76 \text{ kN}$</p> <p>Težina temeljne trake:</p> <p>(pretpostavka B/H=55 cm/50 cm):</p> $N_{g,t} = B * H * L * \gamma_B = 37,13 \text{ kN}$ <p>Računska uzdužna sila:</p> $N_{sd} = 1.35 * (N_g + N_{g,t}) + 1.5 * N_q = 228,69 \text{ kN}$ $n_{sd} = N_{sd} / L = 42,35 \text{ kN/m}$	<p>Proračun širine temeljne trake:</p> <p>Dopuštena nosivost tla:</p> $\sigma_{Rd} = 300 \text{ kPa}$ <p>Naprezanje u tlu:</p> $\sigma_{sd} = n_{sd} / (B * 1.0 \text{ m}) < \sigma_{Rd}$ <p>Širina temeljne trake:</p> $B > n_{sd} / \sigma_{Rd}$ $B > 0.14 \text{ m} \quad (\text{usvojeno } 40 \text{ cm})$
---	---

7. LITERATURA

- 1) *Osnove betonskih konstrukcija : interna skripta/ Harapin, Alen; Radnić, Jure; Grgić, Nikola; Smilović Zulim, Marija; Sunara, Marina; Buzov, Ante*
- 2) *I. Tomičić : Betonske konstrukcije -3. izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Zagreb 1996*
- 3) *EN 1998:2008 Eurokod 8 –Projektiranje konstrukcija otpornih na potres-1.dio*
- 4) *Dio 1-1 :Opća pravila i pravila za zgrade*
- 5) *EN 1991: Eurokod 1 –Djelovanja na konstrukciju*
- 6) *EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija*
- 7) *EN 1990:2008 Eurokod- osnove projektiranja konstrukcija (EN1990:2008+A1:2005+AC:2008)*
- 8) *Radnić, Jure; Matešan, Domagoj
Ispitivanje armiranobetonske ploče pod dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem. // Građevinar, 59 (2007), 967-973 (podatak o recenziji nije dostupan, prethodno priopćenje, znanstveni)*

8. GRAĐEVINSKI NACRTI

TLOCRT KROVIŠTA



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

predmet: ZAVRŠNI RAD

student-ica: JOSIP VUCO


mjerilo: M 1:100

sadržaj: TLOCRT KROVIŠTA

datum: 20.09.2022.

list: 1

TLOCRT KATA



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

predmet: ZAVRŠNI RAD

student-ica: JOSIP VUCO



mjerilo: M 1:100

sadržaj: PLAN POZICIJA 200

datum: 20.09.2022.

list: 2

TLOCRT PRIZEMLJA



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

predmet: ZAVRŠNI RAD

student-ica: JOSIP VUCO


sadržaj: PLAN POZICIJA 100

datum:20.09.2022.


mjerilo: M 1:100

list: 2

TLOCRT TEMELJA



M 1:100
PRESJEK TEMELJA



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

predmet: ZAVRŠNI RAD

student-ica: JOSIP VUCO


sadržaj: TLOCRT TEMELJA

mjerilo: M 1:100

datum: 20.09.2022.

list: 4

TLOCRT PRIZEMLJA



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

predmet: ZAVRŠNI RAD

student-ica: JOSIP VUCO


mjerilo: M 1:100

sadržaj: UTJECAJNE POVRŠINE POZ 100

datum: 20.09.2022.

list: 5

TLOCRT KATA



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

predmet: ZAVRŠNI RAD


student-ica: JOSIP VUCO

mjerilo: M 1:100

sadržaj: UTJECAJNE POVRŠINE POZ 200

datum: 20.09.2022.

list: 6



- 1** Q-335; 215 / 425 (kom 2)
- 1a** Q-335; 215 / 190 (kom 1)
- 1b** Q-335; 355 / 110 (kom 1)
- 1c** Q-335; 355 / 215 (kom 3)
- 1d** Q-335; 355 / 190 (kom 1)
- 1e** Q-335; 470 / 215 (kom 2)
- 1f** Q-335; 470 / 165 (kom 1)
- 1g** Q-335; 185 / 185 (kom 1)
- 1h** Q-335; 215 / 185 (kom 1)
- 1i** Q-335; 110 / 185 (kom 1)
- 1j** Q-335; 275 / 215 (kom 2)
- 1k** Q-335; 275 / 120 (kom 1)



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA


predmet: ZAVRŠNI RAD

student-ica: JOSIP VUCO

mjerilo: M 1:100

sadržaj: ARMATURA DONJA ZONA POZ 100 (mreže) datum: 20.09.2022.

list: 7



- 1** Q-335; 215 / 335 (kom 3)
- 1a** Q-335; 215 / 160 (kom 1)
- 1b** Q-335; 215 / 95 (kom 1)
- 1c** Q-335; 215 / 470 (kom 2)
- 1d** Q-335; 215 / 70 (kom 1)
- 1e** Q-335; 215 / 275 (kom 1)
- 1f** Q-335; 105 / 275 (kom 1)
- 1g** Q-335; 275 / 195 (kom 1)
- 1h** Q-335; 275 / 215 (kom 2)
- 1i** Q-335; 275 / 120 (kom 1)



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA


predmet: ZAVRŠNI RAD

student-ica: JOSIP VUCO



mjerilo: M 1:100

sadržaj: ARMATURA DONJA ZONA POZ 200 (mreže) datum: 20.09.2022.


list: 8



HORIZONTALNI SERKLAŽ
M 1:25



RUBNI HORIZONTALNI SERKLAŽ
M 1:25



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

predmet: ZAVRŠNI RAD


student-ica: JOSIP VUCO

mjerilo: M 1:100


sadržaj: ARMATURA DONJA ZONA POZ 100 (šipke)

datum: 20.09.2022.



list: 9



HORIZONTALNI SERKLAŽ
M 1:25



RUBNI HORIZONTALNI SERKLAŽ
M 1:25



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

predmet: ZAVRŠNI RAD


student-ica: JOSIP VUCO

mjerilo: M 1:100

sadržaj: ARMATURA DONJA ZONA POZ 200 (šipke)

datum: 20.09.2022.

list: 10



[1] R-785+4Ø8; 215 / 300 (kom 9)

[1a] R-785+4Ø8; 215 / 485 (kom 3)

[1b] R-785+4Ø8; 115 / 485 (kom 1)

[1c] R-785+4Ø8; 125 / 300 (kom 1)



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA


predmet: ZAVRŠNI RAD

student-ica: JOSIP VUCO

mjerilo: M 1:100

sadržaj: ARMATURA GORNJA ZONA POZ 100 (mreže) datum: 20.09.2022.

list: 11



[1] R-636; 215 / 300 (kom 7)

[1a] R-636; 215 / 485 (kom 3)

[1b] R-636; 125 / 485 (kom 1)

[1c] R-636; 125 / 300 (kom 1)



SVEUČILIŠTE U SPLITU ◊ Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr

STRUČNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

predmet: ZAVRŠNI RAD

student-ica: JOSIP VUCO

mjerilo: M 1:100

sadržaj: ARMATURA GORNJA ZONA POZ 200 (mreže)

datum: 20.09.2022.

list: 12