

# Projekt tipskog nadvožnjaka

---

**Radanović, Tina**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2023**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:*

**University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije**

*Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:114845>*

*Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)*

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-14***

*Repository / Repozitorij:*



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I  
GEODEZIJE**

**ZAVRŠNI RAD**

**TINA RADANOVIĆ**

**Split, 2023.**

**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I  
GEODEZIJE**

**Projekt tipskog nadvožnjaka**

**Završni rad**

**Split, 2023.**

# **Projekt tipskog nadvožnjaka**

## ***Sažetak:***

U radu je prikazan glavni projekt nadvožnjaka preko autoceste. Nadvožnjak se sastoji od dva jednak raspona (20 m) i polumontažne je izvedbe. Stup između dva polja projektiran je kao „V“ stup. Niveleta nadvožnjaka je 8.2 m iznad nivelete autoceste tako da ima dosta prostora za slobodan profil ispod nadvožnjaka. Projekt sadrži proračun uzdužnog, poprečnog nosača i stupa te karakteristične građevinske nacrte i tehnički opis.

## ***Ključne riječi:***

Nadvožnjak, građevinski projekt, numerički model, proračun nosive konstrukcije

## **Design of the overpass above highway**

### ***Abstract:***

This paper presents the main design of the overpass above highway. The structure is semi-prefabricated and it consists of two equal span (20 m). Middle pier is V-shaped. Elevation of the overpass is 8.2 m above highway elevation and therefore leaves enough space for traffic beneath the overpass. The work includes the calculation of the longitudinal, transversely span griders and column, and characteristic construction plans as well as technical description of the construction.

### ***Keywords:***

Overpass, structural design, numerical model, design of bearing structure


**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

STUDIJ: **PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**  
KANDIDAT: **Tina Radanović**  
JMBAG: **0083224449**  
KATEDRA: **Katedra za betonske konstrukcije i mostove**  
PREDMET: **Mostovi**

**ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD**

Tema: Projekt tipskog nadvožnjaka

Opis zadatka: Potrebno je izraditi projekt s proračunom nadvožnjaka iznad autoceste. Nadvožnjak je armiranobetonski. Za rasponsku konstrukciju predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Proračun provesti prema EC.

U Splitu, ožujak 2023.  
Voditelj Završnog rada:  
  
Prof. dr. sc. Domagoj Matešan

# **SADRŽAJ**

1. *TEHNIČKI OPIS*
  - 1.1. *OPĆENITO*
  - 1.2. *NOSIVA KONSTRUKCIJA*
    - 1.2.1. *Raspontski sklop*
    - 1.2.2. *Stup*
    - 1.2.3. *Upornjaci*
  - 1.3. *OPREMA I JOŠ NEKA RJEŠENJA*
2. *PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA*
  - 2.1. *PREDGOVOR*
  - 2.2. *PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA PRIJE SPREZANJA S KOLNIČKOM PLOČOM*
  - 2.3. *NUMERIČKI MODEL*
  - 2.4. *OPTEREĆENJE I REZULTATI PRORAČUNA*
  - 2.5. *PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG NOSAČA NAKON SPREZANJA S PLOČOM*
  - 2.6. *ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE*
  - 2.7. *SKICA ARMATURE SREDNJEG NOSAČA*
3. *PREDMJER RADOVA*
  - 3.1. *DONJI USTROJ*
  - 3.2. *GORNJI USTROJ*
4. *TROŠKOVNIK*
5. *GRAFIČKI PRIKAZI*
6. *LITERATURA*

# 1. TEHNIČKI OPIS

## 1.1. Općenito

Nadvožnjak "Os 1911" omogućava prijelaz lokalne ceste preko autoceste. Os lokalne ceste, odnosno os nadvožnjaka, siječe os autoceste pod kutom  $90^\circ$ . Na mjestu prijelaza autocesta je u usjeku 7.9 m. Nadvožnjak ima dva raspona veličine  $20 + 20 = 40$  m, sa stupom lociranim u osi autoceste. U odnosu na os lokalne ceste, početak objekta je na ST 0+205.500 i završetak na ST 0+245.500, pa ukupna duljina nadvožnjaka iznosi 40.00 m.

U poprečnoj dispoziciji objekt ima dvije prometne trake širine po 3.9 m, te dvije uzdignute pješačke staze širine po 1.4 m i prostore širine od po 0.25 m za smještaj ograde. Širina kolnika na objektu iznosi 7.75 m, širina objekta između ograda iznosi 10.15 m, dok ukupna širina nadvožnjaka iznosi 10.65 m. Kolnik ima jednostrešni poprečni nagib od 2.0 %, dok nagibi pješačkih staza, uzdignutih za 0.20 m iznad razine kolnika, iznose po 2.0 % prema kolniku.

## 1.2. Nosiva konstrukcija

### 1.2.1 Rasponski sklop

Predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači **T** presjeka. Usvojeno je 8 nosača u poprečnoj dispoziciji nadvožnjaka. Unutrašnji nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.80 m. S monolitnom pločom iznad njih debljine 0.20 m, ukupna visina ovih nosača iznosi 1.00 m. Rubni nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 1.00 m.

Širina gornje pojasnice unutrašnjih nosača iznosi 1.23 m, dok je širina gornje pojasnice rubnih nosača 1.05 m. Širina hrbtna iznosi 0.40 m i stalna je po visini i duljini nosača. Nosači su položeni jedan do drugoga, tako da su im pojASNICE na razmaku od oko 2.0 cm. Ovakvo rješenje nosača omogućava izvedbu monolitnog dijela kolničke ploče bez ikakve potrebne oplate.

Nakon montaže uzdužnih nosača, vrši se betoniranje poprečnih nosača i kolničke ploče.

Nakon sprezanja s kolničkom pločom debljine 0.20 m, ukupna visina rasponskog sklopa iznosi 1.00 m. Kolnička ploča je formirana od monolitnog dijela debljine 0.20 m i gornjeg pojasa **T** nosača, koji su međusobno spregnuti.

Iznad upornjaka i stupova uzdužne grede su povezane i ukrućene poprečnim nosačima. Poprečni nosači iznad stupova su širine 1.40 m i visine 1.10 m, dok su nosači iznad upornjaka širine 0.70 m i visine 1.10 m. Radi prolaza cijevi za odvodnjу, u poprečnim nosačima treba ostaviti

otvore prema detaljima iz projekta. U poprečnim nosačima iznad upornjaka treba ostaviti niše za ugradnju prijelazne naprave, također prema detaljima iz projekta.

### *1.2.2 Stup*

Predviđen je relativno jednostavan i racionalan stup, s naglaskom na njegovo oblikovanje. Visine stupa u osi iznosi 7.90 m, a širina stupa uzduž osi mosta je konstanta i iznosi 0.70 m. Ostale profilacije stupa vidljive su u projektu. Vrh stupa je kruto vezan s rasponskom konstrukcijom. Ovo omogućava prilično dobra kvaliteta temeljnog tla. Uzdužni i poprečni nagibi gornje plohe stupa prate ogovarajuće nagibe kolnika ceste na tom mjestu.

Stup je temeljen na temelju samcu, tlocrtnih dimenzija  $6.00 \times 5.00$  m i visine 1.00 m. Nakon uređenje podlage izvesti sloj podbetona (C12/15) debljine 0.15 m.

### *1.2.3 Upornjaci*

Predviđeni su klasični puni upornjaci s paralelnim krilima kruto vezanim sa stupom upornjaka. Debljina stupa upornjaka iznosi 1.35 m, a krila 0.70 m. Visina temelja stupa upornjaka iznosi 0.80 cm, a visina temelja krila 0.80 m.

Sve plohe upornjaka u dodiru s tlom treba hidroizolirati prema projektu. Iza upornjaka izvesti drenažu i kameni drenažni "klin" prema priloženim crtežima i pravilima struke.

Prijelazne ploče su duljina 4.00 m i debljine 0.25 m, s uzdužnim padom od 10% prema trupu ceste. Na nasipu ispod prijelazne ploče postići zbijenost  $MS \geq 80$  MPa.

## **1.3. Oprema i još neka rješenja**

### *1.3.1 Pješačka staza*

Pješačka se staza formira nakon izrade hidroizolacije kolničke ploče. Najprije se izvode tanjurasta sidra za vezu kolničke ploče, vijenca i betona pješačke staze, a u svemu prema predviđenim rješenjima. Nakon toga se ugrađuju kameni rubnjaci u sloj cementnog morta. Potom se montiraju betonski elementi vijenca.

### *1.3.2 Hidroizolacija*

Za hidroizolaciju kolničke ploče, predviđena je kvalitetna jednoslojna hidroizolacija iz zavarenih bitumenskih traka debljine 5mm.

Plohe stupa i upornjaka koje su u dodiru s tlom hidroizolirati će se s dva sloja specijalnog bezbojnog vodonepropusnog premaza na bazi polimera, koji penetrira u beton, a u svemu prema projektu betona. Izvedba hidroizolacije po pravilima struke i uputama proizvođača premaza.

### *1.3.3 Zastor*

Zastor na kolničkoj ploči rasponske konstrukcije formira zaštitni sloj asfaltbetona AB 8 debljine 3 cm, ugrađen iznad hidroizolacije (kao njena zaštita), te habajući sloj asfaltbetona AB 11s debljine 4 cm. Kakvoća i kontrola asfaltbetona u svemu treba zadovoljavati važeće norme i pravila struke, kao i sama izvedba asfaltnih slojeva.

Na spojevima asfaltbetona s rubnjakom i prijelaznom napravom, u zastoru ostaviti reške dubine sve do hidroizolacije i širine 2 cm, a prema detaljima u projektu. Reške zaliti masom za zalijevanje reški, koja mora biti trajnoelastična i vodonepropusna.

Za trup ceste između krila upornjaka predviđena su rješenja sukladna onima na prilaznim dijelovima ceste.

### *1.3.4 Prijelazne naprave*

Predviđene su uobičajene vodonepropusne prijelazne naprave, koje udovoljavaju svim tehničkim zahtjevima, s mogućnošću dilatiranja do  $\pm 40$  mm.

### *1.3.5 Ležajevi*

Nad upornjacima su predviđena po dva klasična elastomerna ležaja, koji također trebaju udovoljavati svim tehničkim zahtjevima.

Ležajevi su oslonjeni na uzdignute betonske klupice, čime je omogućeno umetanje preša ispod rasponskih nosača, njihovo odizanje i izmjena ležajeva.

### *1.3.6 Ovodnja*

Predviđen je zatvoren sustav odvodnje. Naime, vode s kolnika prihvaćaju se preko slivnika u sabirnu odvodnu cijev, te iza krila odvode u sabirnu šahtu.

### *1.3.7 Ograda*

Pješačka ograda objekta predviđena je iz čeličnih cijevi, s rješenjima prema projektu. Ograda je usidrena u monolitni beton pješačke staze, a visine je 1.10 m. Treba imati uzornu geometriju, jer o njenom izgledu umnogome ovisi ukupni estetski dojam objekta.

Na dijelu poprečnog profila autoceste, predviđena je metalna zaštitna ograda prema važećim propisima i uzancama.

### *1.3.8 Vođenje elektro i TT instalacija*

Elektro i TT instalacije vođene su kroz PVC cijevi  $\phi 160$  mm, koje su ugrađene u pješačke staze s obje strane objekta.

### *1.3.9 Uređenje pokosa nasipa*

Pokose nasipa izvesti nagiba 1:1.5, uz lagano nabijanje. Pokose treba zatravniti i hortikultурno zasaditi raslinjem iz okoliša, tako da se što bolje uklope u postojeći ambijent. Pokosi trebaju biti stabilni i otporni na djelovanje atmosferilija, uz primjeran izgled i uklapanje u okoliš.

### *1.3.10 Uređenje okoliša*

Nakon izgradnje predmetne građevine, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se građevina što bolje uklopila u postojeći prirodni ambijent.

### *1.3.11 Probno opterećenje*

Prije stavljanja objekta u uporabu, potrebno je izvršiti probno ispitivanje glavne rasponske konstrukcije objekta, a sukladno važećim propisima.

### *1.3.12 Održavanje objekta*

Objekt se treba održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravila struke.

## **2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA**

### **2.1 PREDGOVOR**

Svi su proračuni provedeni sukladno važećim normama, propisima i pravilima struke. Ovisno o realnoj potrebi, korišteni su pojednostavljeni inženjerski modeli ili složeniji računski modeli na bazi MKE.

Pri proračunu sila i dimenzioniranju vođeno je računa o utjecajima načina građenja i drugim specifičnostima, a sve u svrhu postizanja dostaće sigurnosti građevine.

Za proračun rasponske konstrukcije na utjecaje prometnog opterećenja, korišten je prostorni štapni model konstrukcije.


Pri dimenzioniranju pojedinih elemenata konstrukcije, dio sila je određen u skladu s teorijom preraspodjele (adaptacije), a sva su dimenzioniranja provedena prema graničnim stanjima.

Za sve armirane elemente korištena je rebrasta armatura B 450C.

## 2.2. PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA


### 2.2.1. STANJE PRIJE SPREZANJA NOSAČA S KOLNIČKOM PLOČOM

- **POPREČNI PRESJEK RASPONSKE KONSTRUKCIJE**



Slika 1. Poprečna dispozicija mosta

- **UZDUŽNA I POPREČNA DISPOZICIJA JEDNOG NOSAČA**



Slika 2. Uzdužna i poprečna dispozicija jednog nosača


$$A_n = 0.410 \text{ m}^2$$

$$\gamma_n = 25.5 \text{ kN/m}^3$$

Sile od vlastite težine nosača	Sile od težine kolničke ploče (jedan nosač)
$g_n = 0.410 \cdot 25.5 = 10.45 \text{ kN/m}'$ $R_{g1}^A = R_{g1}^B = \frac{g_n \cdot l}{2} = \frac{10.45 \cdot 19.10}{2} = 99.80 \text{ kN}$ $M_{g1}^{l/2} = \frac{g_n \cdot l^2}{8} = \frac{10.45 \cdot 19.10^2}{8} = 476.53 \text{ kNm}$ $V_{g1} = R_{g1}^A = 99.8 \text{ kN}$	$g_{pl} = 0.20 \cdot 1.25 \cdot 25.5 = 6.37 \text{ kN/m}'$ $R_{g2}^A = R_{g2}^B = \frac{g_{pl} \cdot l}{2} = \frac{6.37 \cdot 19.10}{2} = 60.83 \text{ kN}$ $M_{g2}^{l/2} = \frac{g_{pl} \cdot l^2}{8} = \frac{6.37 \cdot 19.10^2}{8} = 290.48 \text{ kNm}$ $V_{g2} = R_{g2}^A = 60.8 \text{ kN}$

### Dimenzioniranje za fazu prije sprezanja nosača i ploče

#### Dimenzioniranje na moment savijanja



$$C \quad 35/45 \Rightarrow f_{ck} = 35.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{35.0}{1.5} = 23.3 \text{ MPa}$$

$$B450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$d = 73 \text{ cm}$   
 $b = 123 \text{ cm}$

$$M_{g1} = 476.53 \text{ kNm}; \quad M_{g2} = 290.48 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot (M_{g1} + M_{g2}) = 1.35 \cdot (476.53 + 290.48) = 1035.46 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{1035.46 \cdot 100}{123 \cdot 73^2 \cdot 2.33} = 0.068$$

za  $\varepsilon_{s1} = 10\%$ ;


oci tan o:  $\varepsilon_{c2} = 1.5\%$ ;  $\xi = 0.130$ ;  $\zeta = 0.953$

$$x = \xi \cdot d = 0.130 \cdot 73 = 9.49 \text{ cm} \approx h_{pl} = 10.0 \text{ cm}$$

$$A_{s1,1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{1035.46 \cdot 100}{0.953 \cdot 73 \cdot 39.2} = 37.97 \text{ cm}^2$$



### Dimenzioniranje na poprečnu silu



$$\begin{aligned} V_{g1} &= 99.8 \text{ kN} & V_{g2} &= 60.8 \text{ kN} \\ V_{Ed} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2}) \\ &= 1.35 \cdot (99.8 + 60.8) \\ &= 216.81 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d &= 73 \text{ cm} \\ b &= 123 \text{ cm} \end{aligned}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$\begin{aligned} V_{Rd,c} &= \left[ C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d \\ k &= 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{730}} = 1.52 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.52 \\ k_1 &= 0.15 \\ \sigma_{cp} &= N_{Ed} / A_c = 0.0 \\ C_{Rdc} &= 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12 \\ V_{Rd,c} &= \left[ 0.12 \cdot 1.52 \cdot (100 \cdot 0.0125 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 400 \cdot 730 \\ V_{Rd,c} &= 187672.4 \text{ N} = 187.7 \text{ kN} \end{aligned}$$

$V_{Rd,c}$  mora biti veća od:

$$\begin{aligned} V_{Rd,c} &\geq \left[ v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d \\ k_1 &= 0.15 \\ v_{min} &= 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.52^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.388 \\ \sigma_{cp} &= N_{Ed} / A_c = 0.0 \\ V_{Rd,c} &\geq 0.388 \cdot 400 \cdot 730 \\ V_{Rd,c} &\geq 113305.3 \text{ N} = 113.3 \text{ kN} \end{aligned}$$

pa je i taj uvjet zadovoljen.

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$\begin{aligned} V_{Rd,max} &= 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd} \\ v &= 0.6 \left[ 1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[ 1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516 \\ V_{Rd,max} &= 0.5 \cdot 0.516 \cdot 400 \cdot 730 \cdot 35.0 = 2636760.0 \text{ N} \\ &= 2636.8 \text{ kN} > V_{Ed,max} \end{aligned}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{Ed} = 216.81 \text{ kN}$$

$$V_{Ed}/V_{Rd,max} = 216.81/2636.8 \rightarrow V_{Ed} = 0.082V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min\{0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} = \min\{0.75 \cdot 73 = 54.8; 30.0 \text{ cm}\} \rightarrow s_{max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{w,min} = 0.00110$$

Ukupna poprečna armatura (spone) ne smije biti manja od minimalne:

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{w,min} \cdot s_{max} \cdot b_w}{m} = \frac{0.0011 \cdot 30 \cdot 40}{2} = 0.66 \text{ cm}^2$$

Odabране spone  $\varnothing 12/30$  ( $A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$ ). Ukupna nosivost betona i odabranje poprečne armature:

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 450C \Rightarrow f_{ywd} = \frac{450}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot \operatorname{ctg}\theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{1.13}{30} \cdot (0.9 \cdot 73) \cdot 39.13 \cdot 2 = 193.67 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd,s}$$

$$s_{pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 1.13 \cdot 39.2 \cdot (0.9 \cdot 73)}{216.81} = 26.8 \text{ cm}$$

Odabранe spone  $\varnothing 12/25$  ( $A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$ ).

Tablice za dimenzioniranje na poprečnu silu:

Karakteristika betona		C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
$f_{ck}$ (MPa)	Čvrstoća na valjku	12	16	20	25	30	35	40	45	50
$f_{c,cub}$ (MPa)	Čvrstoća na kocki	15 (MB 15)	20 (MB 20)	25 (MB 25)	30 (MB 30)	37 (MB 40)	45 (MB 45)	50 (MB 50)	55 (MB 55)	60 (MB 60)

Minimalni postoci armiranja ( $\rho_{w,min}$ )

Klasa betona	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
$\rho_{min}$	0.00055	0.00066	0.00076	0.00090	0.00100	0.00110	0.00121	0.00131	0.00141

**Tablica 3.1 – Maksimalni razmaci spona**

Broj	Računska poprečna sila $V_{Ed}$	Maksimalni razmak spona u smjeru glavne vlačne armature $s_{max}$	Maksimalni razmak vertikalnih krakova spona u poprečnom smjeru $s_{p,max}$
1	$V_{Ed} \leq 0.3 V_{Rd,max}$	0.75 d; 30 cm	0.75 d; 60 cm
2	$0.3 V_{Rd2} \leq V_{Ed} \leq 0.6 V_{Rd,max}$	0.55 d; 30 cm	0.75 d; 60 cm
3	$V_{Ed} > 0.6 V_{Rd,max}$	0.3 d; 20 cm	0.3 d; 30 cm

## 2.3. NUMERIČKI MODEL

Za proračun unutarnjih sila uslijed djelovanja opterećenja izrađen je proračunski model konstrukcije.

Proračun nosive konstrukcije građevine provodi se pomoću Scia Engineer softwera.

Predmetna nosiva konstrukcija modelirana je štapnim elementima.


Gornji ustroj mosta modeliran je upinjanjem štapova u uzdužnom smjeru (koji predstavljaju uzdužni utjecaj montažnih grednih nosača spregnutih s AB pločom) sa štapovima u poprečnom smjeru (koji predstavljaju utjecaj AB ploče u poprečnom smjeru). Takvim načinom modeliranja postigli smo sustav nosača krutog roštilja.

Ekvivalentnost štapova s elementima mosta ostvarena je preko odgovarajućih duljina štapova te krutostima poprečnih presjeka. Stup mosta modeliran je štapnim elementima čije dimenzije prate os stupa. Krutosti štapova odgovaraju krutostima poprečnih presjeka stupa. Na dno stupa modeliran je upeti ležaj koji predstavlja vezu stupa sa tlom, koja je ostvarena preko temelja stupa.


Modeliranje upornjaka nije potrebno jer je veza rasponske konstrukcije s upornjacima ostvarena preko ležajeva. Shodno tome modelirani su klizni ležajevi na pozicijama koje odgovaraju stvarnim pozicijama ležajeva na upornjacima.

U konačnici mase poprečnih štapova koje simuliraju utjecaj ploče u porečnom smjeru su isključene jer je masa ploče uvrštena u masu uzdužnih štapova.


Osnovni gabariti proračunskog modela, svojstva materijala i poprečnih presjeka prikazani su u nastavku.




Slika 3. Prikaz numeričkog modela




Slika 4. Prikaz renderiranog numeričkog modela



Slika 5. Tlocrt




Slika 6. Pogled na most



Slika 7. Pogled na stup


Za proračun rasponske konstrukcije na utjecaje ostalog stalnog tereta i prometnog opterećenja korišten je prostorni štapni model konstrukcije.



Slika 8. Prikaz proračunskog modela

## Geometrijske karakteristike:

Rasponski nosac:



$$A = 0.694 \text{ m}^2$$

$$I_y = 10.0 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.070 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Kolnicka ploca:




$$A = 0.40 \text{ m}^2$$

$$I_y = 10.0 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0045 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Poprecni nosac - stup:




$$A = 1.540 \text{ m}^2$$

$$I_y = 10.0 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.2563 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Poprecni nosac - upornjak:



$$A = 0.805 \text{ m}^2$$

$$I_y = 10.0 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.1302 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

## 2.4. OPTEREĆENJE I REZULTATI PRORAČUNA

U obzir su uzeta sljedeća osnovna opterećenja:

- Vlastita težina
- Dodatno stalno opterećenje
- Pokretno – maksimalni moment u polju
- Pokretno – maksimalni moment pri stupu
- Pokretno – maksimalna poprečna sila pri stupu
- Pokretno – maksimalna poprečna sila pri upornjaku



### DODATNO STALNO OPTEREĆENJE


Sile od dodatnog stalnog opterećenja:

- Kolnički zastor  $0.08 \cdot 22 = 1.76 \text{ kN/m}^2$
- Pješačka staza  $0.3 \cdot 25 = 7.5 \text{ kN/m}^2$
- Ograda  $= 0.65 \text{ kN/m}^2$
- Cijev za odvodnju  $= 0.5 \text{ kN/m}'$
- Vjenac  $0.55 \cdot 0.12 \cdot 25 = 1.65 \text{ kN/m}'$


Prepostavlja se da se ukupno opterećenje raspodjeljuje na uzdužne nosače:

- Srednji nosač  $1.76 \cdot 1.25 = 2.2 \text{ kN/m}'$
- Krajnji nosač (lijevo)  $7.5 \cdot (1.25 + 0.87)/2 + 0.5 = 8.45 \text{ kN/m}'$
- Krajnji nosač (desno)  $7.5 \cdot (1.25 + 0.87)/2 = 7.95 \text{ kN/m}'$
- Rubovi  $(1.65 + 0.7) \cdot 2.0 = 4.70 \text{ kN}$






Slika 9,10 i 11. Dodatno stalno opterećenje



Slika 12. Dodatno stalno opterećenje – momenti ( $M_y$ ) u kNm



Slika 13. Dodatno stalno opterećenje – poprečne sile ( $V_z$ ) u kN


## POKRETNO OPTEREĆENJE

Pokretna opterećenja na mostu zamjenjuju se tipskim opterećenjima na način propisan EC1. Za cestovne mostove tipska opterećenja predstavljaju tipska vozila čije dimenzije ovise o kategoriji ceste.

Postupak provedbe opterećenja pokretnim opterećenjem predmetnog mosta prikazan je na slici 14 gdje broj 1 predstavlja glavni trak širine 3 m postavljen uz rubnjak. Ostatak mosta opterećen je kao na slici.

Tipska vozila postavljaju se u odgovarajućim pozicijama za dobivanje maksimalnih reznih sila u polju, pri stupu i pri upornjak.

Proračuni su prikazani u nastavku.



Slika 14. Prikaz načina opterećivanja mosta pokretnim opterećenjem

Kontinuirano opterećenje uzdužnim nosačima (s lijeva na desno):

nosač 1:  $q = 6.91 \text{ kN/m}'$

nosač 2,3:  $q = 11.25 \text{ kN/m}'$

nosač 4,5,6,7:  $q = 3.13 \text{ kN/m}'$

nosač 8:  $q = 3.73 \text{ kN/m}'$

Koncentrirano sile od tipskog vozila:

$F_1 = 73.2 \text{ kN}$

$F_2 = 76.8 \text{ kN}$

$F_3 = 142 \text{ kN}$


$F_4 = 108 \text{ kN}$

$F_5 = 50 \text{ kN}$


$F_6 = 50 \text{ kN}$

## POKRETNO OPTEREĆENJE


(za maksimalni moment u prvom polju)




Slika 15. Pokretno opterećenje za maksimalni moment u prvom polju



Slika 16. Prikaz tipskog vozila za maksimalni moment u prvom polju




17. Pokretno- maksimalni moment u prvom polju – momenti- ( $My$ ) u  $\text{kNm}$




18. Pokretno- maksimalni moment u prvom polju – poprečne sile- ( $V_z$ ) u  $\text{kN}$

## POKRETNO OPTEREĆENJE


(za maksimalni moment na ležaju – nad stupom)




Slika 19 i 20. Pokretno opterećenje za maksimalni moment nad stupom



Slika 21. Prikaz opterećenja vozila za maksimalni moment nad stupom




Slika 22. Pokretno – maksimalni moment nad stupom – momenti ( $M_y$ ) u kNm




Slika 23. Pokretno – maksimalni moment nad stupom – poprečne sile ( $V_z$ ) u kN

## POKRETNO OPTEREĆENJE


(za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku)




Slika 24. Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku



Slika 25. Prikaz opterećenja tipskog vozila za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku




Slika 26. Pokretno – maksimalna poprečna sila pri upornjaku- momenti ( $M_y$ ) u kNm




Slika 27. Pokretno – maksimalna poprečna sila pri upornjaku – poprečne sile ( $V_z$ )

## POKRETNO OPTEREĆENJE


(za maksimalnu poprečnu silu pri stupu)




Slika 28. Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri stupu



Slika 29. Prikaz opterećenja tipskog vozila za maksimalnu poprečnu silu pri stupu




Slika 30. Pokretno – maksimalna poprečna sila pri stupu- momenti ( $M_y$ ) u kNm



Slika 31. Pokretno – maksimalna poprečna sila pri stupu- poprečne sile ( $V_z$ ) u kN

## 2.5. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG NOSAČA NAKON SPREZANJA S PLOČOM




Slika 32. Uzdužna dispozicija mosta

Utjecaj	1-1	2-2	3-3	
Vlastita težina nosača	$M_{g1}$ [kNm]	0.0	476.53	0.0
	$V_{g1}$ [kN]	99.8	0.0	99.8
Težina kolničke ploče	$M_{g2}$ [kNm]	0.0	290.48	0.0
	$V_{g2}$ [kN]	60.8	0.0	60.8
Dodatni stalni teret	$M_{Ag}$ [kNm]	0.0	114.42	182.92
	$V_{Ag}$ [kN]	22.16	0.0	39.95
Najnepovoljnije prometno opterećenje	$M_q$ [kNm]	0.0	813.26	754.27
	$V_q$ [kN]	324.77	0.0	360.83

# POTREBNA ARMATURA OD SAVIJANJA ZA FAZU NAKON SPREZANJA NOSAČA

## (i) PRESJEK U POLJU

Dimenzioniranje na moment savijanja



$$C\ 35/45 \Rightarrow f_{ck} = 35.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{35.0}{1.5} = 23.3 \text{ MPa}$$

$$B\ 450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 90 \text{ cm}$$

$$b = 125 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 114.42 \text{ kNm}; \quad M_q = 813.26 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 114.42 + 1.50 \cdot 813.26 = 1374.4 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{1374.4 \cdot 100}{125 \cdot 90^2 \cdot 2.33} = 0.058$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$\text{oci tan o: } \varepsilon_{c2} = 1.5\%; \quad \xi = 0.130; \quad \zeta = 0.953$$

$$x = \xi \cdot d = 0.130 \cdot 90 = 11.7 \text{ cm} < h_{pl} = 30.0 \text{ cm}$$

$$A_{s1,2} = \frac{M_{Ed}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{1374.4 \cdot 100}{0.953 \cdot 90 \cdot 39.2} = 40.9 \text{ cm}^2$$


$$A_{s1,1} = 37.97 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1} = A_{s1,1} + A_{s1,2} = 37.97 + 40.9 = 78.87 \text{ cm}^2$$

Odabrano:  $10\varnothing 32 = 80.42 \text{ cm}^2$

## (i) PRESJEK IZNAD STUPA

### Dimenzioniranje na moment savijanja



$$C\ 35/45 \Rightarrow f_{ck} = 35.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{35.0}{1.5} = 23.3 \text{ MPa}$$

$$B\ 450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 91 \text{ cm}$$

$$b = 40 \text{ cm}$$

$$M_{Ag} = 182.92 \text{ kNm}; \quad M_q = 754.27 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot M_{Ag} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 182.92 + 1.50 \cdot 754.27 = 1378.35 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{1378.35 \cdot 100}{40 \cdot 91^2 \cdot 2.33} = 0.178$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\%; \quad \text{oci tan o: } \varepsilon_{c2} = 3.5\%; \quad \zeta = 0.892$$

$$M_{Rd,lim} = \mu_{sd,lim} \cdot b \cdot d^2 \cdot f_{cd} = 0.159 \cdot 40 \cdot 91^2 \cdot 2.33 = 1227.14 \text{ kNm}$$


$$A_{s,2} = \frac{M_{Rd,lim}}{\zeta_{lim} d f_{yd}} + \frac{M_{Ed} - M_{Rd,lim}}{(d - d_2) f_{yd}} = \frac{1227.14}{0.892 \cdot 91 \cdot 39.2} + \frac{1378.35 - 1227.14}{(91 - 6) \cdot 39.2} = 43.10 \text{ cm}^2$$

**Odabrano: 11Ø25 = 54.00 cm<sup>2</sup>**

$$A_{s,2} = \frac{(M_{Ed} - M_{Rd,lim})}{(d - d_2) f_{yd}} = \frac{1378.35 - 1227.14}{(91 - 6) \cdot 39.2} = 4.5 \text{ cm}^2$$

**Odabrano: 2Ø22 = 7.60cm<sup>2</sup>**

**Dimenzioniranje na poprečnu silu u presjeku 3-3 (pri stupu)**



$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 99.8 \text{ kN} ; \quad V_{g2} = 60.8 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 39.95 \text{ kN} ; \quad V_q = 360.83 \text{ kN} \\
 V_{sd} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (99.8 + 60.8 + 39.95) \\
 &+ 1.5 \cdot 360.83 = 811.99 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd,c} = \left[ C_{Rdc} * k * (100 * \rho_l * f_{ck})^{1/3} + k_1 * \sigma_{cp} \right]^1 * b_w * d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{910}} = 1.47 \leq 2.0 \rightarrow k = 1.47$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{53.22}{40 * 91} = 0.0146$$

$$V_{Rd,c} = \left[ 0.12 * 1.47 * (100 * 0.0146 * 35)^{1/3} + 0.15 * 0 \right] * 400 * 910$$

$$V_{Rd,c} = 238272.32 \text{ N} = 238.27 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$  mora biti veća:

$$V_{Rd,c} \geq (v_{min} + k_1 * \sigma_{cp}) * b_w * d$$

$$v_{min} = 0.035 * k^{3/2} * f_{ck}^{1/2} = 0.035 * 1.47^{3/2} * 35^{1/2} = 0.37$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.37 * 400 * 910$$

$$V_{Rd,c} \geq 134680 N = 134.68 kN$$

$$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 811.99 kN$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 * v * b_w * d * f_{cd}$$

$$v = 0.6 * \left[ 1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 * \left[ 1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 * 0.516 * 400 * 910 * 23.3 = 2188149.6 N = 2188.15 kN > V_{Ed,max}$$

$$\frac{V_{Ed,max}}{V_{Rd,max}} = \frac{811.99}{2188.15} \approx 0.4 \rightarrow V_{Ed,max} = 0.4V_{Rd,max}$$

$$s_{max} = \min(0.75 * d, 30 \text{ cm}) = \min(0.75 * 910 = 682.5; 30) \rightarrow s_{max} = 30 \text{ cm}$$

Potrebna računska poprečna armatura:

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} * s_w * b_w}{m} = \frac{0.0011 * 30 * 40}{4} = 0.33 \text{ cm}^2$$

Odabране minimalne spone: **Ø 12** ( $A_{sw} = 1.13 \text{ cm}^2$ )

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{S} * z * f_{ywd} * m * ctg\theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{1.13}{30} * (0.9 * 91) * 39.1 * 4 = 482.48 kN$$


$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:


$$s_w \leq \frac{m * A_{sw} * f_{ywd} * z}{V_{Ed}} = \frac{4 * 1.13 * 39.1 * (0.9 * 91)}{811.99} = 17.82 \text{ cm}$$

Postaviti spone: **Ø 12/15** ( $A_{sw} = 1.13$ ) – **4-rezne pri stupu.**

## 2.6. ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE



$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 99.8 \text{ kN} & V_{g2} &= 60.8 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 39.95 \text{ kN} & V_q &= 360.83 \text{ kN} \\
 V_{sd} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (99.8 + 60.8 + 39.95) \\
 &+ 1.5 \cdot 360.83 = 811.99 \text{ kN}
 \end{aligned}$$



Slika 33. Poprečni presjek spregnutog T nosača

$$\begin{aligned}
 A_n &= 0.410 \text{ m}^2 & h_{t,n} &= 0.486 \text{ m} \\
 A_{pl} &= 0.25 \text{ m}^2 & h_{t,pl} &= 0.90 \text{ m} \\
 S &= A_{pl} \cdot (h_{t,pl} - h_{t,u}) = 0.25 \cdot 0.252 = 0.063 \text{ m}^3 \\
 I_n &= 0.0202 \text{ m}^4 \\
 I_{pl} &= 0.00083 \text{ m}^4 \\
 I_u &= (I_n + A_n \cdot (h_{t,u} - h_{t,n})^2) + (I_{pl} + A_{pl} \cdot (h_{t,u} - h_{t,pl})^2) \\
 &= [0.0202 + 0.410 \cdot (0.648 - 0.486)^2] \\
 &+ [0.00083 + 0.25 \cdot (0.648 - 0.90)^2] = 0.048 \text{ m}^4
 \end{aligned}$$

$$Q_{sd} = \frac{V_{sd,max}}{I_u} = \frac{811.99 \cdot 0.063}{0.048} = 1065.74 \text{ kN/m}$$

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.1 \text{ kN/cm}^2$$


$$A_{s,req} = \frac{Q_{sd}}{f_{yw,d}} = \frac{1065.74}{39.1} = 27.26 \text{ cm}^2 / 1.23m/m'$$

**Odabrano:**  $4\varnothing 12/15 + 2\varnothing 10/30 = (4 \cdot 1.13 \cdot \frac{100}{15} + 2 \cdot 0.79 \cdot \frac{100}{30}) = 35.4 \text{ cm}^2.$

## 2.7. SKICA ARMATURE SREDNJE NOSAČA


Prikazana je samo skica glavne armature.  
Ostalo prema armaturnom planu.

### UZDUŽNI PRESJEK NOSAČA



Slika 34. Prikaz armiranja uzdužnog nosača u polju

### POPREČNI PRESJEK NOSAČA a-a



Slika 35. Prikaz armiranja nosača u presjeku a-a

### **3. PREDMJER RADOVA**

#### **DONJI USTROJ**

##### **3.A. ZEMLJANI RADOVI**

###### **3.A.1 Iskop za temelj stupa**

$$7.62 \times 6.63 \times 2.03 = 102.56 \text{ m}^3$$

102.56 m<sup>3</sup>

###### **3.A.2 Zatrپавanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa**

$$102.56 - (6.3 + 30) = 66.26 \text{ m}^3$$

66.26 m<sup>3</sup>

##### **3.B. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI**

###### **3.B.1 Podložni beton C12/15 ispod temelja stupa**

$$6.0 \times 7.0 \times 0.15 = 6.30 \text{ m}^3$$

6.30 m<sup>3</sup>

###### **3.B.2 Beton C25/30 temelja stupa**

$$5,00 \times 6,00 \times 1,00 = 30,00 \text{ m}^3$$

30,00 m<sup>3</sup>

###### **3.B.3 Beton C35/45 tijela stupa**

$$2 \times 9.3 \times 0,70 + 3.3 \times 0,30 = 14.19 \text{ m}^3$$

14.19 m<sup>3</sup>

###### **3.B.4 Armatura elemenata donjeg ustroja (samo stupa) betoniranih na licu mjesta iz B 450C**

$$44.19 \times 150 \text{ kg/m}^3$$

6628.5 kg

##### **3.C. OSTALI RADOVI**

###### **3.C.1 Elastomerni ležajevi iznad upornjaka**

AEL 350/54 mm

4 kom

## GORNJI USTROJ

### 3.A. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.A.1 Predgotovljeni uzdužni rasponski T nosači

3.A.1.1 Srednji nosač l = 19.10 m

3.A.1.1.1 Beton C35/45

$$0.410 \times 19.10 = 7.83 \text{ m}^3$$

$$7.83 \text{ m}^3$$

3.A.1.1.2 Betonski čelik B 450C

$$250\text{kg/ m}^3 \times 7.83$$

$$1957.5 \text{ kg}$$

Ukupno nosača

12 kom

3.A.1.2 Rubni nosač l = 19,10 m

3.A.1.2.1 Beton C35/45

$$0.533 \times 19.10 = 10.18 \text{ m}^3$$

$$10.18 \text{ m}^3$$

3.A.1.2.2 Betonski čelik B 450C

$$250\text{kg/ m}^3 \times 10.18$$

$$2545 \text{ kg}$$

Ukupno nosača

4 kom

3.A.2 Beton C35/45 poprečnih nosača iznad stupova i upornjaka

$$1,40 \times 1.10 \times 7.90 + 2 \times 0,70 \times 1.08 \times 7.90 = 24.06 \text{ m}^3$$

$$24.06 \text{ m}^3$$

3.A.3 Beton C35/45 monolitnog dijela kolničke ploče

$$(20 + 0,70/2) \times 2 \times 0,20 \times 8.35 = 67.97 \text{ m}^3$$

$$67.97 \text{ m}^3$$

3.A.4 Beton C35/45 monolitnog dijela pješačkog hodnika

$$2 \times (1.17 \times 0.24) \times 51.60 - 6 \times 0,12^2 \times \pi / 4 \times 51.60 = 25.48 \text{ m}^3$$

$$25.48 \text{ m}^3$$

3.A.5 Predgotovljeni armiranobetonski elementi vijenca, beton C35/45

$$2 \times 51.60 = 103.2 \text{ m`}$$

$$103.2 \text{ m`}$$

3.A.6 Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta

$$92.03 \times 200\text{kg/ m}^3$$

$$18406.00 \text{ kg}$$

### 3.B. OSTALI RADOVI

3.B.1	Prijevoz i montaža predgotovljenih uzdužnih rasponskih nosača	
3.B.1.1	Srednji nosač 1 = 19.10 m	12 kom
3.B.1.2	Rubni nosač 1 = 19.10 m	4 kom
3.B.2	Prijevoz i montaža armiranobetonских elemenata vijenca	103.2 m`
3.B.3	PVC cijevi $\phi$ 160 mm za smještaj elektro i TK instalacija $2 \times 3 \times 51.60 = 309.6 \text{ m}^{\text{`}}$	309.6 m`
3.B.4	Prijelazne naprave nad upornjacima s mogućnošću dilatiranja $\pm 40 \text{ mm}$ $7.85 \times 2 = 15.70 \text{ m}^{\text{`}}$	15.70 m`
3.B.5	Hidroizolacija kolničke ploče $8.35 \times (20 + 0.70/2) \times 2 = 339.85 \text{ m}^2$	339.85 m <sup>2</sup>
3.B.6	Zaštitni sloj asfalt betona AB-8 debljine 3,0 cm $7.75 \times (20 + 0.70/2) \times 2 = 315.42 \text{ m}^2$	315.42 m <sup>2</sup>
3.B.7	Habajući sloj asfalt betona AB-11s debljine 4,0 cm $7.75 \times (20 + 0.70/2) \times 2 = 315.42 \text{ m}^2$	315.42 m <sup>2</sup>
3.B.8	Klasična metalna ograda prema projektu $51.60 \times 2 = 103.2 \text{ m}^{\text{`}}$	103.2 m`

## 4. TROŠKOVNIK

Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
<b>3</b>	<b>TROŠKOVNIK</b> U ovom troškovniku nisu uključeni svi radovi, te nisu uključeni troškovi izrade gornjeg ustroja ceste iza upornjaka, a koji su sadržani u troškovniku ceste.				
	<b>DONJI USTROJ</b>				
<b>3.A.</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>				
3.A.1	Strojni iskop za temelje stupa, uz ručno dotjerivanje iskopa. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 2-04. Obračun po m <sup>3</sup> iskopa u sraslom stanju tla.	m3	102.56		
3.A.2	Strojno zatrpanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa u slojevima od 30-50 cm, uz lagano zbijanje i ručno dotjerivanje. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II. Obračun po m <sup>3</sup> "sraslog" materijala.	m3	66.26		
<b>UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE:</b>					

Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
3.B.	<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>				
3.B.1	Betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja stupa betonom C12/15. Debljina slojeva podbetona prema projektu. Gornja ploha podbetona treba biti ravna i na projektiranoj visinskoj koti. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog i preuzetog betona.	m3	6.30		
3.B.2	Betoniranje temelja stupa betonom C25/30 u temeljnoj jami bez oplate (ili u četverostranoj oplati) na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	30.00		
3.B.3	Betoniranje tijela i stupa betonom C30/37 u blanjanoj dašćanoj oplati. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	14.19		
3.B.4	Armatura B 450C svih AB elemenata donjeg ustroja betoniranih na licu mjesta (stupa). Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature	kg	6628.50		
<b>UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:</b>					
3.C.	<b>OSTALI RADOVI</b>				
3.C.1	Elastomerni ležajevi AEL 400/500/69	kom	4		
<b>UKUPNO ZA OSTALE RADOVE:</b>					
<b>REKAPITULACIJA DONJEG USTROJA:</b>					
<b>ZEMLJANI RADOVI</b>					
<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:</b>					
<b>OSTALI RADOVI:</b>					
<b>UKUPNO ZA DONJI USTROJ:</b>					

GORNI USTROJ				
3.A.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI			
3.A.1	Izrada predgotovljenih glavnih kolničkih T nosača iz betona C35/45 i B 450C. Nosači se betoniraju u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima poprečnog presjeka, profilacijama i otvorima prema planu oplate. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun se vrši po nosaču za kojeg je potrebno:			
3.A.1.1	Srednji nosač duljine 19,10 m			
3.A.1.1.1	Beton C35/45	m3	7.83	
3.A.1.1.2	Armatura B 450C	kg	1957.50	
	Obračun za svaki pravilno izvedeni srednji uzdužni nosač	kom	12	
3.A.1.2	Rubni nosač duljine 19,10 m			
3.A.1.2.1	Beton C35/45	m3	10.18	
3.A.1.2.2	Armatura B 450C	kg	2545.00	
	Obračun za svaki pravilno izvedeni rubni uzdužni nosač	kom	4	
3.A.2	Betoniranje monolitnih poprečnih nosača iznad stupa i upornjaka betonom C35/45 u glatkoj oplati prema projektiranim oblicima i dimenzijama. Na mjestu prijelazne naprave u poprečnom nosaču (ploči) ostaviti utore prema projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po $m^3$ ispravno ugrađenog betona.	m3	24.06	
3.A.3	Betoniranje monolitne koloničke ploče betonom C35/45 direktno iznad gornjeg pojasa uzdužnih rasporskih nosača. Na mjestu ugradnje prijelazne naprave u ploči treba ostaviti niše prema crtežima u projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po $m^3$ ispravno ugrađenog betona.	m3	67.97	
3.A.4	Betoniranje monolitnog dijela pješačkih hodnika betonom C35/45. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 7.4.2.9. Obračun po $m^3$ ispravno ugrađenog betona.	m3	25.48	
3.A.5	Izrada predgotovljenih armiranobetonskih elemenata vijenca u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 2-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun po $m^1$ vijenca.	m1	103.20	
3.A.6	Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature. Armatura predgotovljenih (montažnih) elemenata obračunata je u sklopu njihove izrade.	kg	18406.00	
<b>UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:</b>				

<b>3.B.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>				
3.B.1	Prijevoz i montaža predgotovljenih glavnih uzdužnih kolničkih nosača. Nosači se montiraju na privremene podupore. Iznad upornjaka nosači se privremeno oslanjaju na podupore smještene na naglavnoj gredi, a podupore uz stup se oslanjaju na temeljnu stopu. Predvidena je montaža nosača "polje po polje". Obračun po ispravno montiranom nosaču, s geodetski kontroliranim položajem. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6.				
3.B.1.1	Srednji nosači duljine $l = 19,1$ m	kom	12		
3.B.1.2	Rubni nosači duljine $l = 19,1$ m	kom	4		
3.B.2	Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenaca. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6. Obračun po $m^1$ ispravno montiranog i geodetski kontroliranog vijenca.	m1	103.20		
3.B.3	Nabava i ugradnja PVC cijevi $\phi 160$ mm za smještaj elektro i PTT instalacija u instalacionim kanalima pješačkih hodnika, a u svemu prema projektu i pravilima struke. Sadržani su troškovi provođenja instalacija na duljini objekta (bez revizijskih šahti). Obračun po $m^1$ ispravno ugrađene cijevi.	m1	309.60		
3.B.4	Nabava i ugradnja prijelaznih naprava nad upornjacima. Predvidene su vodonepropusne naprave s mogućnošću dilatiranja $\pm 40$ mm. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.7. Obračun po $m^1$ ispravno ugrađene prijelazne naprave.	m1	15.17		
3.B.5	Nabava i dobava potrebnog materijala, te izvedba hidroizolacije kolničke ploče. Kvaliteta svih materijala prema važećim normama. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.9.1. Obračun po $m^2$ ispravno izvedene i preuzete hidroizolacije.	m2	339.85		
3.B.6	Izrada donjeg zaštitnog sloja asfalt betona AB-8 debljine 3 cm na kolničkoj ploči. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po $m^2$ ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	315.42		
3.B.7	Izrada gornjeg habajućeg sloja asfalt betona AB-11S debljine 4 cm. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po $m^2$ ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	315.42		

3.B.8	Nabava potrebnog materijala te izrada i montaža klasične metalne ograde u svemu prema projektu. Sve dijelove ograde treba očistiti do sjaja, a zatim toplo pocinčati u debljini sloja $\geq 120 \mu\text{m}$ . Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.10 i 7-01.12. Obračun po $\text{m}^1$ ispravno izvedene i preuzete ograde.	m1	103.20		
<b>REKAPITULACIJA GORNJEG USTROJA:</b>					
<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:</b>					
<b>OSTALI RADOVI:</b>					
<b>UKUPNO ZA GORNJI USTROJ:</b>					
<b>SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:</b>					
<b>DONJI USTROJ:</b>					
<b>GORNJI USTROJ:</b>					
<b>SVEUKUPNO:</b>					


## **5. GRAFIČKI PRILOZI**

- List 1 - Uzdužni presjek mosta MJ 1:100
- List 2 – Pogled na most MJ 1:100
- List 3 – Normalni poprečni presjek rasponskog mosta MJ 1:25
- List 4 – Tlocrt mosta MJ 1:100
- List 5 – Plan oplate rasponskog nosača MJ 1:20
- List 6 – Plan oplate stupa MJ 1:50
- List 7 – Plan oplate upornjaka MJ 1:50
- List 8 – Detalj ograde MJ 1:200, 1:2
- List 9 – Detalj prijelazne naprave MJ 1:10, 1:5
- List 10 – Skica armature glavnog nosača


## **6. LITERATURA**

- [1] D. Matešan, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Mostovi
- [2] A. Harapin, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Osnove betonskih konstrukcija

UZDUŽNI PRESJEK U  
OSI MOSTA  
1:100




POGLED NA MOST  
1:100




INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	
SADRŽAJ: <b>POGLED NA MOST</b>	

PROJEKTANT: Tina Radanović	MJERILO: 1:100
DATUM: lipanj 2023.	
MAPA: C1	
BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	
BROJ PRILOGA: 1	
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg	


NORMALNI POPREČNI PRESJEK  
RASPONSKOG SKLOPA  
1:25



OPIS	DATUM	POTPISS
INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vodnjana 2 10000 Zagreb		
GRADILICA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigorje-Dugopolje Vijadukt ABC		
DRŽAVNA PROJEKTANTKA: Projekt konstrukcije		
GRADNA PROJEKTANTKA: GLAVNI PROJEKT		
SLUČAJNU:		
<b>NORMALNI POPREČNI PRESJEK RASPONSKOG SKLOPA</b>		
PROJEKTANT: Tito Radanović	MJERLJO: 1:25	
	DATUM: lipanj 2023.	
	MAPA: C1	
	BRG PROJEKTA: C1-01-04/07	
	BRG PRLOGA: 3	
GRADNA DOKUMENTA:		

# TLOCRT MOSTA

1:100




IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS


INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	SVUČOLISTE U SPLITU, GRADJVINSKO-AKUTEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149483; tel + 385 (0)21 303333; fax + 385 (0)21 465117
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigomet-Dugopolje Vijadukt ABC	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	

SADRŽAJ: <b>TLOCRT MOSTA</b>	MJERILO: 1:100
PROJEKTANT: Tina Radanović	DATUM: lipanj 2023.
	MAPA: C1
	BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07
	BROJ PRILOGA: 1
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg	


Presjek 3-3



Presjek 2-2




Presjek 1-1







# PLAN OPLATE RASPONSKOG NOSAČA

1:20

SHEMA NADVIŠENJA OPLATE NOSAČA



članak/stranica	GPN	datume	POTPIS
projektant			
izvršitelj	HAC d.o.o. Vodicinska 2 10000 Zagreb		
izvršenje	Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigorje-Dugopoliye Vijadukt ABC		
vezba-izvršenja			
projekt-konstrukcija			
izvršenje-projekta	GLAVNI PROJEKT		
članak			
PLAN OPLATE RASPONSKOG NOSAČA			
projektant	Tim Petković		
izvršitelj		1:20	
izvršenje		lipanj 2023.	
izvršenje		C1	
izvršenje		C1-01-04/07	
izvršenje		GRU-PRILOGA	
članak			5
Most - predložak.dwg			



**PLAN OPLATE STUPA**  
1:50

IZMJENA NR.	OPIS	DATUM	POTRIS

INVESTITOR / NARUČITELJ:  
HAC d.o.o.  
Vončinica 2  
10000 Zagreb

GRUPEZI:  
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik  
Dionica: Prigomet-Dugopolje  
Vijadukt ABC

VRSTA PROJEKTA:  
Projekt konstrukcije









RAZINA PROJEKTA:  
GLAVNI PROJEKT

SADRŽAJ:  
VV-01

PLAN OPLATE  
STUPA

PROJEKTANT: Tira Radanović  
MERILIO: 1:50  
DATUM: lipanj 2023.  
MAPA: C1  
BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07  
BROJ PRLOGA: 6


OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg





**PLAN OPLATE UPORNJAKA U1 1:50**

IZMENA BR.	OPIS	DATUM	POTRIS
SVEUČILIŠTE U SPLITU 2000. SPLIT. MATICE HRVATSKE Dionica: Prgomet-Dugopolje Vljudski ABC			
INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vojna 2 1000 Zagreb			
GRADILICA: Autopista Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vljudski ABC			
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije			
RAZINA PROJEKTA: Sadržaj			
GLAVNI PROJEKT			
PLAN OPLATE UPORNJAKA U1			
PROJEKTANT:	Tina Radanović	MJERILA:	1:50
DATUM:	lipanj 2023.	MAPA:	C1
BRG PROJEKTA:	C1-01-04/07	BRG PRILOGA:	7
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg			


Pogled na most  
1:200




Pogled na element ograde  
1:20




Detalj D<sub>1</sub>  
1:2




PRESJEK X-X



Detalj D<sub>2</sub>  
1:2



PRESJEK Y-Y




DETALJI OGRADA  
1:200 ; 1:2

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS


INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	
SADRŽAJ:	

PROJEKTANT: Tina Radanović	MJERILO: 1:200 ; 1:20 ; 1:2
DATUM: lipanj 2023.	
MAPA: C1	
BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	
BROJ PRILOGA: 8	
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg	


DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:10



DETALJI  
PRUJELAZNE  
NAPRAVE 1:5




DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:1000	1000 mm	1000 mm	1000 mm
DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:500	500 mm	500 mm	500 mm
DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:100	100 mm	100 mm	100 mm
DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:50	50 mm	50 mm	50 mm
DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:20	20 mm	20 mm	20 mm
DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:10	10 mm	10 mm	10 mm
DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:5	5 mm	5 mm	5 mm
DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:2	2 mm	2 mm	2 mm
DETALJI PRUJELAZNE NAPRAVE 1:1	1 mm	1 mm	1 mm



## PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA

Poprečni presjek nosača



Zadnja strana	GPS	Datum	Potpis
IZVODIČ: HAC d.o.o. Vončinica 2 10000 Zagreb	Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigorje-Dugopoli Vijadukt ABC	UVEĐA: Projekta konstrukcije ZADANJE: GLAVNI PROJEKT SLOZINA:	W-01
PROJEKTANT: T-ine Projekt	GRADILICA: 1:20		
	IZVODIČ: lipanj 2023.		
	GRADILICA: C1		
	ZADANJE: C1-01-04/07		
	GRADILICA: 10		
Colona (kontinuitet)	Most - predlozak.dwg		