

Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Džakulić, Šime

Master's thesis / Diplomski rad

2020

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:050754>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-29**

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJU

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

Šime Džakulić

Split, 2020. godina

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

Šime Džakulić

Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Diplomski rad

Split, 2020. godina

Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Sažetak:

Zadatak ovog diplomskog rada je izraditi projekt konstrukcije poslovne zgrade turističke namjene (hotel). Nosiva konstrukcija sastoji se od stupova, greda, zidova i ploča izvedenih monolitno od armiranog betona. Projekt konstrukcije se sastoji od tehničkog opisa konstrukcije, proračuna nosivih konstrukcijskih elemenata, karakterističnih građevinskih nacrta i armaturnih planova.

Ključne riječi:

Projekt konstrukcije, tehnički opis, numerički model, opterećenje, proračun, beton, armatura

Construction project of business building (hotel) in Hvar

Abstract:

In this thesis is presented construction project of a business building for tourist purposes (hotel). The supporting structure consists of columns, beams, walls and slabs made of monolithic reinforced concrete. The construction project consists of a technical description, calculation of the main structural elements, characteristic structural plans and reinforcement plans.

Keywords:

Construction project, technical description, numerical model, load, calculation, concrete, reinforcement

SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

STUDIJ: **DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**

KANDIDAT: **Šime Džakulić**

BROJ INDEKSA: **753**

KATEDRA: **Katedra za betonske konstrukcije i mostove**

PREDMET: **Betonske konstrukcije**

ZADATAK ZA DIPLOMSKI RAD

Tema: **Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru**

Opis zadatka: Armirano betonska zgrada ima 5 nadzemnih etaža s visinama 3 m i jednu podzemnu etažu visine 2,9 m. Nalazi se u zoni s osnovnom brzinom vjetra od 30 m/s i karakterističnim opterećenjem snijega od 0,50 kN/m², te potresnoj zoni s mogućim ubrzanjem tla od 0,20 g. Temeljena je na tlu s dopuštenim naprezanjem od 0,5 MPa. Vertikalno promjenjivo (korisno) opterećenje iznosi 2,0 kN/m². Međukatnu nosivu konstrukciju zgrade tvore armirano betonske ploče oslonjene na grede, stupove i zidove. Vertikalnu nosivu konstrukciju tvore obodni i unutarnji armiranobetonski zidovi i stupovi. Potrebno je izraditi projekt konstrukcije zgrade (tehnički opis, glavni građevinski nacrti s planovima pozicija, proračun) i planove armature temeljne ploče, karakterističnog zida, karakterističnog okvira s gredom i stupovima, međukatne konstrukcije, te krovne ploče.

U Splitu, 16.ožujka 2020.

Voditelj diplomskog rada:



Prof.dr.sc. Domagoj Matešan

Predsjednik Povjerenstva
za završne i diplomske ispite:

Doc. dr. sc. Ivo Andrić

Sadržaj

1. TEHNIČKI OPIS	1
1.1. Općenito	1
1.2. Namjena građevine	1
1.3. Konstruktivne pojedinosti – općenito	4
1.4. Lokacija	4
1.5. Izvođenje konstrukcije općenito	4
1.6. Materijali	5
1.7. Utjecaj okoline i namjene konstrukcijskih elemenata građevine na karakteristike nosive konstrukcije	5
1.8. Procjena troškova gradnje	5
2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE	6
2.1. Svojstva građevnih proizvoda	6
3. GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ	15
3.1. Podaci o istražnim radovima	15
3.2. Geološka i inženjersko – geološka istraživanja	15
3.3. Dubina podzemne vode	15
3.4. Temeljenje	15
4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA	16
5. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA	17
6. PRIKAZ PRIMIJENJENIH ZAKONA, PROPISA I PRAVILNIKA	18
7. ANALIZA OPTEREĆENJA	20
7.1. Stalno opterećenje	20
7.1.1. Krovna konstrukcija, POZ 600	20
7.1.2. Međukatne konstrukcije, POZ 500, 400, 300, 200, 100	20
7.1.3. Podrum, POZ 000	21
7.1.4. Stubište	22
7.1.5. Zidovi podruma	22
7.2. Promjenjivo opterećenje	23
7.2.1. Opterećenje snijegom	23
7.2.2. Opterećenje vjetrom	25
7.3. Izvanredno opterećenje	34
7.3.1. Seizmičko opterećenje	34
8. PRORAČUN KONSTRUKCIJE	37
8.1. Principi proračuna	37
8.2. Prikaz 3D modela	40
8.3. Prikaz opterećenja	41
8.4. Kombinacije	43

9. REZULTATI PRORAČUNA	45
9.1. Rezultati dinamičke analize.....	45
9.2. Dimenzioniranje horizontalnih elemenata konstrukcije.....	49
9.2.1. Pozicija 600 – krovna ploča	49
9.2.2. Pozicija 500	60
9.2.3. Pozicija 300 i 400.....	73
9.2.4. Pozicija 200	82
9.2.5. Pozicija 100	90
9.2.6. Pozicija 000 – temeljna ploča	96
9.3. Kontrola GSU - grede.....	98
9.3.1. Greda 20/60 na poz 600	98
9.3.2. Greda 20/48 na poz 500	99
9.3.3. Greda 20/45 na poz 300 (400).....	102
9.3.4. Greda 20/40 na poz 200	104
10. Proračun stupova	106
11. Proračun zidova.....	111
11.1. Proračun karakterističnog zida u smjeru x	111
11.2. Proračun karakterističnog zida u smjeru y	117
12. Proračun stubišta.....	123
13. Proračun svjetlarnika (potpornog zida).....	125
14. Proračun potpornog ab zida	127
15. Proračun pomoćne građevine – bazena.....	129
16. Popis grafičkih priloga	131
17. Literatura	132

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Općenito


Projekt konstrukcije koncipiran je na arhitektonskom projektu (uz izmjene na način da su se povećali rasponi za 0.5 metara) kojim se definira izgradnja Poslovne građevine (hotela) u Hvaru (otok Hvar) s pomoćnom građevinom – bazenom. U odnosu na originalni projekt napravljene su izmjene tako što su se povećao raspon za 0.5 metara (ukupno se povećala konstrukcija za 1 metar) i dodana je jedna karakteristična etaža.

Građevina je pravokutnog oblika, sastoji se od podruma, prizemlja, 3 kata i nadgrađa približne tlocrtne površine od 172,00 m².


Horizontalne konstrukcije (međukatne i krovna) projektirane su kao ravne AB ploče. Vertikalna konstrukcija je koncipirana kao AB sustav zidova i stupova. Temelji konstrukcije je armirano betonska ploča. Ukupna visina zgrade je 18,15 m mjereno od ploče podruma do vrha vijenca nadgrađa. Svi elementi izvode se betonom klase C30/37 betoniranjem „in situ“ i armiraju se betonskim željezom B500B. Za analizu temelja pretpostavlja se tlo A kategorije i približnog kontaktnog naponu od 500 kn/m². Zgrada se nalazi na otoku Hvaru u zoni s osnovnom brzinom vjetra od 30 m/s i karakterističnim opterećenjem snijega od 0,50 kN/m², te potresnoj zoni s mogućim ubrzanjem tla od 0,20 g.

1.2. Namjena građevine


Predmetna poslovna građevina, predviđena je kao hotel s 7 stambenih jedinica. Kolni i pješački pristup građevini je s puta s južne strane čestice. Podrum se koristi za potrebe hotela (ostava, spremište, praonica...). Na prizemlju se nalazi jedna stambena jedinica i predvorje hotela u kojem se nalazi recepcija sa svim popratnim sadržajem. Na sljedeća 3 kata nalaze se po 2 stambene jedinice. Posljednja etaža (nadgrađe) povezana je i uključena u prethodnu stambenu jedinicu (izlaz na terasu). Komunikacija između etaža osigurana je betonskim dvokrakim stubištem, a parkirna mjesta su ispred samog objekta na koti od -1,50 m (od kote prizemlja). Izlaz na nadgrađe omogućen je čelično drvenim montažnim stubištem. Okolni teren se sastoji od parkinga, pomoćne građevine – bazena i strojarnice. Zelene površine se uređuju prema arhitektonskom projektu. Svi infrastrukturni priključci izvest će se prema posebnim zahtjevima komunalnih i javnih poduzeća i stručnih službi grada i županije. Na sljedećim fotografijama prikazan je karakterističan tlocrt etaže i pročelja konstrukcije.




Slika 1 Situacija s karakterističnim tlocrtom etaže




Slika 2 Sjeverno pročelje



Slika 3 Južno pročelje



Slika 4 Istočno pročelje



Slika 5 Zapadno pročelje

1.3. Konstruktivne pojedinosti – općenito

U konstrukcijskom smislu građevina je armirano – betonska konstrukcija koja će se izvesti prema ovom projektu. Stambeni dijelovi građevine će biti grijani. Debljina ploče nad svim katovima i krovne ploče nadgrađa je 16 cm izuzev pozicije 500 čija je debljina 18 cm. Nosivi zidovi su također armirano - betonski, debljine 20 cm, s potrebnim termičkim slojevima. Točan položaj betonskih zidova dan je u prilozima. Sve ostale vertikalne pregrade izvedene su kao lagane pregrade, gipskartonske ili zidane porobetonskim blokovima (npr. Ytong) ili šupljom opekom te nisu tretirane kao sudjelujući nosivi dijelovi u ovom proračunu već su uzeti u obzir kao dodatno opterećenje na pločama. Temeljenje objekta predviđeno je kao temeljna ploča debljine 30 cm. Sav materijal je beton klase C 30/37 i armatura B500B. Završne obloge projektirane su na način da udovoljavaju zahtjevima sigurnosti u korištenju, trajnosti, te lakog održavanja (parket i pločice), preuzete su iz arhitektonskog projekta.

TEMELJNA PLOČA - Temeljna ploča je debljine 30 cm, površinskih dimenzija 12,80 m x 12,40 m. Preuzima opterećenje sa zidova te je preko svoje konstrukcije prenosi na tlo. Ploča je modelirana kao ploča oslonjena na „tlo“ u proračunskom softveru. Armatura je proračunata na maksimalni moment u smjeru x i y te je prema tome i armirana.

ZIDOVI ETAŽA – su debljine 20 cm, visina zidova različita je u podrumu i etažama. Visina zidova u podrumu je 2,44 m, prizmlja 2,89 m, a etaža 2,84 m. Visina nadgrađa je 2,94 m. Preuzimaju dominantno horizontalno opterećenje. Proračun na potres proведен je za dva karakteristična zida u smjeru x i y.

PLOČE- oslanjaju se na AB zidove i grede koje se nalaze ispod spomenutih ploča duž njih. Maksimalni raspon ploča je 6,20 metara (mjereno od osi do osi oslonca tj. ab zida). Preuzimaju vertikalna opterećenja. Armirane su obostrano mrežama te konstruktivnom armaturom. Rupe u pločama (za stubište) pojačane su dodatnom armaturom.

GREDE - Grede su različitih dimenzija (sve pozicije su vidljive u karakterističnim građevinskim nacrtima) preuzimaju opterećenja sa ploča te ih prenose na zidove i stupove. Modelirane su različito, ovisno jesu li proste ili kontinuirane grede. Na poziciji 500 nalaze se obrnute grede koje tvore nosivi sustav za nadgrađe. Preuzimaju opterećenja sa stupova nadgrađa i prenose ih na zidove.

STUPOVI- Stupovi su dimenzija 20x20 cm i nalaze se na nadgrađu.

Sve pozicije i dimenzije elemenata su prikazane u grafičkom dijelu projekta. Sve presjeke (ukoliko nije drugačije određeno ovi projektom) potrebno je armirati minimalnom potrebnom armaturom, a sve prema pravilima i propisima struke.

1.4. Lokacija

Zgrada se nalazi u Hvaru na otoku Hvaru u zoni s osnovnom brzinom vjetra od 30 m/s i karakterističnim opterećenjem snijega od 0,50 kN/m², te potresnoj zoni s mogućim ubrzanjem tla od 0,20 g.

1.5. Izvođenje konstrukcije općenito

Iskop građevinske jame do potrebne dubine ispod buduće građevine izvršit će se u širokom iskopu s vertikalnim zasjekom. Pristup jami mora biti osiguran. U trenutku izrade projektne dokumentacije nije poznat izvođač konstrukcije. Prilikom izrade statickog proračuna uskladena je geometrija presjeka elemenata konstrukcije s izvođačkim mogućnostima većine građevinskih firmi. Prilikom izvođenja konstrukcije moguće je da dođe do manjih odstupanja u obliku poprečnog presjeka pojedinih elemenata u odnosu na elemente iz statickog proračuna, ali se ne očekuju bitna odstupanja, koja bi imala utjecaj na ukupnu stabilnost građevine te je dovoljno ove razlike obraditi u izvedbenom projektu konstrukcije. Sve promjene koje odstupaju od glavnog projekta moraju biti odobrene od projektanta.

Opterećenja su uzeta prema podacima dobivenim od strane investitora, projektanata instalacija te prema normama i pravilima struke. Zbog veličine i složenosti građevine u cilju osiguranja što kvalitetnije izvedbe nosive konstrukcije investitor je dužan osigurati projektantski nadzor nad konstrukcijom tijekom cijelog vremena izvedbe konstrukcije u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Predmetni je projekt izrađen sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19). Sve radove trebaju obavljati za to stručno sposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor, ovlaštenog inženjera građevinarstva, te nadzor od strane geomehaničara prilikom radova iskopa, temeljnog tla i temeljenja građevine. Prije prelaska na iduću fazu radova, nužno je odobrenje nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija i odobrenje projektanta. Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke.

1.6. Materijali

- a) Beton

Za sve betonske radove predviđen je beton C 30/37, a sve prema "Tehničkim propisima za građevinske konstrukcije" (NN 17/17).

- b) Armatura

Predviđena armatura je B 500B za sve elemente, u obliku rebrastih šipki ili mreža.

1.7. Utjecaj okoline i namjene konstrukcijskih elemenata građevine na karakteristike nosive konstrukcije

Obzirom na namjenu građevine i utjecaje okoliša, te odabranu nosivu konstrukciju, utjecaji na njene karakteristike tijekom vremena su zanemarivi kako za pojedine elemente, tako i za konstrukcijske cjeline.

1.8. Procjena troškova gradnje

S znanjem da svaka Mapa glavnog projekta treba sadržavati procjenu troškova pripadajućih radova, ista procjena se ne radi za potrebe ovog diplomskog rada.

2. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

2.1. Svojstva građevnih proizvoda

BETON I ARMATURA

Sav beton predmetne građevine, potpornih zidova i pomoćne građevine (bazena i strojarnice) je klase C30/37, a betonski čelik je B500B. Ugrađeni beton treba biti potpuno u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17).

UVJETI OKOLIŠA I KLASA BETONA

Beton konstrukcije, odnosno njegovi vanjski elementi, bit će izloženi većem broju djelovanja iz okoliša. Navedena djelovanja specificirana su u priloženoj tablici zahtjeva za projektirani beton. Ovisno o razredu izloženosti, moraju se poštivati granične vrijednosti sastava i svojstava betona specificirane u HRN EN 206-1.

Minimalni zaštitni slojevi betona do armature iznose 4 cm za temelje, 3 cm za grede i stupove odnosno 2 cm za ploče.

U tablici 1 prikazani su zahtjevi za projektirani beton

Element konstrukcije	Zahtjevi za projektirani beton			
	Maksimalno nominalno zrno agregata (mm)	Klasa tlačne čvrstoće	Klasa izloženosti	Klasa količine klorida
1. ploče, stupovi, zidovi, stubište	32	C30/37	XC1	Cl 0,20
2. temelji	32	C30/37	XC2	Cl 0,20

Tablica 1 Zahtjevi za projektirani beton

Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostašnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zaštitnog sloja osigurati kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema zahtjevima ovog projekta i projektu betona, kojeg je dužan izraditi izvođač radova. Veličina i kvaliteta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta.

U potpunosti poštivati projektirani raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. Sva upotrijebljena armatura treba imati odgovarajuće ateste o kakvoći. Nadzorni inženjer nakon pregleda armature dozvoljava betoniranje istog takta ili dijela konstrukcije.

Skidanje oplate za grede i ploče može se izvršiti nakon što beton postigne min. 70% čvrstoće (cca 7 dana uz normalnu njegu betona). Zbog geometrije objekta (grede i balkoni na južnoj strani) potrebno je podupirati za vrijeme cjelokupne gradnje objekta.

ISKOLČENJE I ZAHTIJEVANA GEOMETRIJA

Od faze iskolčenja građevine, preko svih faza izgradnje, do završetka građevine, nužan je stalni geodetski nadzor.

Tijekom građenja vršit stalnu kontrolu iskolčenja i druge geometrije svih elemenata, kontrolu osiguranja svih točaka, kontrolu repera i poligonalnih točaka.

ZEMLJANI RADOVI I TEMELJI**ISKOPI**

Tijekom radova na iskopima potrebno je posvetiti pažnju slijedećem:

- da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla),
- da tijekom rada ne dođe do prekomjernog potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla
- da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi
- za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na građevini Izvoditelj je dužan osigurati pravilnu odvodnju, ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima
- vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom eleboratu, a dubine i gabarite iskopa prema građevinskom projektu građevine

Nasipi

Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vršiti prema važećim normama.

Kontrolom i tekućim ispitivanjima obuhvatiti:

- određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na Proctorov postupak (S_z) ili određivanje modula stišljivosti (M_k)
- ispitivanje granulometrije nasipnog materijala.

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću.

Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerjenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po slojevima i obvezno na vrhu.

Temelji

Betoniranje temeljnih konstrukcija izvesti u primjerenoj opłati na podložnom betonu nakon utvrđivanja prihvatljivosti temeljnog tla u smislu nosivosti i deformabilnosti prema zahtjevima iz projekta. Nakon postavljanja hidroizolacije, s armaturom prema izvedbenom projektu konstrukcije, može se krenuti u betoniranje temeljnih konstrukcija prema projektu. Naročitu pažnju posvetiti zaštiti hidroizolacije, te traženim zaštitnim slojevima armature, posebno na mjestima oslabljenja presjeka instalacijskim kanalima, ako takvi postoje. Betoniranje temelja može započeti nakon što nadzorni inženjer potvrdi da temeljno tlo zadovoljava propisane vrijednosti, pregleda postavljenu armaturu, nakon što su provjerene dimenzije temelja, te upisana dozvola o betoniranju u građevinski dnevnik. Zasipavanje oko izvedenih temelja izvesti nakon izrade i zaštite hidroizolacije i to u slojevima s potrebnim zbijanjem, kako ne bi došlo do naknadnog slijeganja nasutog tla. Dozvoljena odstupanja prilikom izvođenja armirano-betonske konstrukcije temelja iznose ± 2 cm u tlocrtnim dimenzijama i visinskom pogledu.

PROIZVODNJA BETONA**OPĆENITO**

Proizvodnja betona se u svemu mora uskladiti sa serijom normi HRN EN 206, te Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (TPGK), NN 17/17

Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i konstruktivnih elemenata u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom i potvrđivanje sukladnosti betona provodi se prema TPGK.

Kontrola betona i njegovih sastojaka, te kontrola betonskih radova, treba biti pod stalnim nadzorom nadzornog inženjera.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima, te odobrenje projektanta konstrukcije.

Pri izvođenju betonske konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se ovog projekta betonske konstrukcije, tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda, TPGK i normi na koje upućuje TPGK.

Betoniranje pojedinih dijelova konstrukcije može početi nakon što se pregledaju: temeljno tlo, podloga, skela, oplata, armatura, te na mjestima gdje postoji hidroizolacija.

PROIZVODNJA BETONA

Proizvođač je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi sljedeće aktivnosti:

- a) Početno ispitivanje
- b) Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje
- c) Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu

POČETNO ISPITIVANJE

Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1. Za početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. Početnim ispitivanjem utvrđuju se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i očvrslog betona. Prije upotrebe novog sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu potrebna početna ispitivanja proizvođača.

STALNA KONTROLA PROIZVODNJE

Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i održavanje kvalitete betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. Proizvođač u tom postupku mora izvršiti sljedeće:

1. Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorničku kontrolu proizvodnje,
2. Imenovati osobu odgovornu za provođenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda,
3. Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti.
(Priručnik, radne upute i zapise)

Sastavni materijali

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u količinama koje mogu biti opasne po svojstava trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću ispravu o sukladnosti.

Cement

Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani u TPGK i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti običnog cementa. Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji.

Agregat

Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani u TPBK i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 13055.

Smije se rabiti samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska institucija. Za sve vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju se uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mješavine.

Voda za spravljanje betona

Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN 1008.

Pouzdano pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca.

Kemijski dodaci

Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934.

Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom mogu se rabiti samo uz odgovarajuće tehničko dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju to ministarstvo ovlasti.

Mineralni dodaci

Prema HRN EN 206-1, primjenjuju se mineralni dodaci tip I i tip II.

Mineralni dodaci tipa I moraju zadovoljavati norme EN 12620 (za filere) i HRN EN 12878 (za pigmente). Mineralni dodaci tipa II moraju zadovoljavati norme HRN EN 450 (za lebdeći pepeo) i HRN EN 13263 (za silikatnu prašinu).

Ostali mineralni dodaci mogu se rabiti samo ako zadovoljavaju uvjete odgovarajuće hrvatske norme ili tehničkog dopuštenja izdanog od nadležnog ministarstva ili institucije koju je to ministarstvo ovlastilo. Vrsta i dinamika kontrola, odnosno ispitivanja sastavnih materijala mora biti u skladu s tablicom br. 22 norme HRN EN 206-1.

Projektiranje betona

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, trajnost, zaštitu ugrađenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge tretmane ili obrade ugrađenog betona.

Tvornička kontrola proizvodnje betona

Odgovornost, nadležna tijela i odnosi cijelokupnog osoblja koje upravlja, izvodi i potvrđuje radove koji se odnose na proizvodnju betona, moraju biti utvrđeni dokumentiranim sustavom kontrole proizvodnje. To se posebno odnosi

na osoblje kojemu je potrebna organizacijska sloboda i autoritet za minimiziranje rizika od nezadovoljavajućeg betona i za identificiranje i izvještavanje o svakom problemu kvalitete betona.

ISPITIVANJE UZORAKA IZ PROIZVODNJE PREMA UTVRĐENOM PLANU

Minimalna, propisana učestalost uzorkovanja betona je:

Tablica 13 norme HRN EN 206-1		Minimalna učestalost uzorkovanja	
Proizvodnja	Prvih 50 m ³ proizvodnje	Nakon prvih 50 m ³ proizvodnje	
		Beton sa certificiranim kontrolom proizvodnje	Beton bez certificirane kontrole proizvodnje
Početna (dok se ne dobije najmanje 35 rezultata)	3 uzorka	1 na 200 m ³ ili 2 na proizvodni tjedan	1 na 150 m ²
Neprekidna (kad se dobije najmanje 35 rezultata)		1 na 400 m ³ ili 1 na proizvodni tjedan	

Tablica 2 Norme HRN EN 206-1

Osim uzorkovanja definiranih Tablicom 13 potrebno je izvršiti i dodatno uzorkovanje betona ugrađenog na gradilištu i to po slijedećem ključu:

- pri ugradnji betona temeljnih elemenata minimalno dodatno po jedan uzorak na svakih 75 m³ betona iste kvalitete ili minimalno dodatno jedan uzorak dnevno (u razdoblju kad se vrši betoniranje temelja).
- pri ugradnji betona zidova jezgri minimalno dodatno po jedan uzorak na svakih 50 m³ betona iste kvalitete ili minimalno jedan uzorak dnevno (u razdoblju kad se vrši betoniranje zidova jezgre)

Uzorkovanje treba biti raspoređeno kroz svu proizvodnju i ne treba biti veće od 1 uzorka na svakih 25 m³. Uzorke betona treba uzimati i ugrađivati iz različitih mješavina ili auto dizalica.

Uzorci su dimenzija 150/150/150 mm, uzimaju se u promatranom razdoblju, te ugrađuju i njeguju u skladu sa normom HRN EN 12390- 1,2.

Tlačna čvrstoća se ispituje prema normi HRN EN 12390-3 pri starosti uzorka od 28 dana.

Svieži beton

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona.

Količinu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti veća za više od 0,02 od granične vrijednosti.

Količina mikropora uvučenog zraka utvrđuje se prema HRN EN 12350-7 i mora zadovoljavati uvjete navedene u normama prema TPGK. Donja granica je uvjetovana vrijednost od -0,5 % do maks. 1,0% prema HRN EN 206-1.

Posebna svojstva betona moraju ispunjavati kriterije navedene u Tablici 17 HRN 206-1.

Konzistencija betona mora ispunjavati kriterije navedene u Tablici 18 HRN 206-1.

Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvata zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od tražene (uvjetovane) vrijednosti.

Očvrsli beton

Utvrdjivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzorka za ispitivanje čvrstoće.

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđena je na uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana. U posebnim slučajevima može se posebno uvjetovati ispitivanje pri starosti manjoj ili većoj od 28 dana.

Minimalni broj uzorka za prihvatanje sukladnosti se određuje prema Tablici 13 HRN EN 206-1.

Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo početnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 12 mjeseci).

Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku ili prosjek rezultata kada su uzorci na isti način uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.

Sukladnost s karakterističnom tlačnom čvrstoćom betona (f_{ck}) je potvrđena ako su oba kriterija iz Tablice 14. HRN EN 206-1 za početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.

Svojstva trajnosti

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana svojstva trajnosti. Za dokaz tih svojstava odgovoran je proizvođač betona. Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi u skladu s normama danim u TPGK. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma ili TPGK.

Isporuka betona

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu koja mora sadržavati podatke prema točki 7.3 HRN EN 206-1.

IZVOĐENJE AB RADOVA

Općenito

Izvođač radova treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito i TPGK.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti.

Ugradnja betona

Ugradnja betona se provodi u skladu s HRN EN 13670-1. Početna temperatura svježeg betona u fazi ugradnje ne smije biti niža od +5°C, ni viša od +30°C. U slučaju da je temperatura izvan ovih granica, treba poduzeti mјere u skladu s TPGK.

Transport svježeg betona do gradilišta, te do samog mјesta ugradnje u oplatu treba biti takav da ne dolazi do pojave segregacije betona.

Ugrađivanje betona u oplatu izvesti mehanički s potrebnim vibriranjem.

Njega betona

Beton u ranom razdoblju treba zaštитiti u skladu s HRN EN 13670-1, točka 8.5.

Neposredno nakon betoniranja, beton treba biti zaštićen od slijedećeg: prebrzog isušivanja, brze izmjene topline, oborinske i tekuće vode, vibracija koje mogu štetno utjecati na stvrdnjavanje betona.

Beton se nakon ugradnje mora zaštитiti da bi se osigurala zadovoljavajuća hidratacija na površini, te izbjegla oštećenja zbog ranog i naglog skupljanja. Duljina trajanja njege betona definirana je u uvodnom dijelu.

Oplata i skele

Oplata i skele moraju biti u skladu s HRN EN 13670-1, točka 5. i Dodatak B.

Skele i oplate moraju biti tako konstruirane i izvedene da mogu preuzeti opterećenja i utjecaje koji nastaju u izvođenju radova, bez štetnih slijeganja i deformacija, kako bi se osigurala sigurnost i točnost elemenata konstrukcije predviđena projektom konstrukcije.

Oplata konstrukcije mora biti takva da se za vrijeme betoniranja na gube sastojci betona, te da vanjsko lice betona ispunjava zahtjeve date u projektu konstrukcije (glatki beton, natur beton, i sl.). Oplata se mora lako i bez oštećenja skidati s još neočvrslog betona. Njene unutarnje stranice moraju biti čiste i po potrebi premazane zaštitnim sredstvom, koje ne smije djelovati štetno na beton, mijenjati boju betona, utjecati na vezu armature i betona ili djelovati štetno na materijal koji se nakadno nanosi na betonsku konstrukciju.

U sklopu proračuna dati su elastični progibi glavnih nosača za puno nefaktorirano opterećenje (uključivo i pokretno). Prilikom postavljanja oplate preporuča se nadvišenje za dobivene vrijednosti elastičnih progiba.

Armatura

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete propisane normama u TPGK. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv.

Ugradnju armature potrebno je provesti u skladu s HRN EN 13670-1, te TPGK-om. Osobito poštivati projektom predviđene razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole.

Za armiranje glavnih grednih nosača ponegdje se predviđaju koristiti mehaničke spojnice za nastavljanje armature. Iste trebaju biti verificirane i odobrene ispravama o sukladnosti ili europskim tehničkim dopuštenjem.

Dopuštena odstupanja u izvedbi a-b elemenata konstrukcije

Dopuštena odstupanja zaštitnog sloja i dimenzija a-b elementa određena su normom HRN-EN 1992-1-1: 1991.

KONTROLNI POSTUPCI VEZANI ZA AB RADOVE KOJI SE OBAVLJAJU NA GRADILIŠTU**Suježi beton**

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona, prema TPGK.

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 13670-1, HRN EN 206-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje, ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

Očvrsli beton

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), odgovorna osoba obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava očvrslog betona, prema TPGK.

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i njegovanje uzorka za ispitivanje čvrstoće. Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3.

Ocenjivanje rezultata ispitivanja

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocenjivanjem rezultata ispitivanja uzorka sa gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz Dodatka B norme HRN EN 206-1 «Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće».

Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom čvrstoćom (f_{ck}).

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791.

NADZORNE RADNJE PO PITANJU UGRADNJE BETONA

Nadzorni inženjer obvezno određuje neposredno prije ugradnje betona provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona i utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona prema TPGK.

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju i pripremaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju prema HRN EN 12350, u skladu sa zahtjevima norme HRN EN 13670 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.

Podaci o uzimanju uzorka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem se beton ugrađivao u trenutku uzimanja uzorka.

Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona ocenjivanjem rezultata ispitivanja uzorka i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se prema TPGK i normama na koju TPGK upućuje.

Tlačna čvrstoća očvrsnulog betona ispituje se na uzorku starom 28 dana.

Uzimanje uzoraka betona, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava projektiranog betona (potvrđivanje sukladnosti tlačne čvrstoće i svojstava dodataka) provodi se prema normama - sukladno TPGK.

Uzimanje uzoraka armature, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava armature provodi se prema normama - sukladno TPGK.

NAČIN ODRŽAVANJA I PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE

Radnje u okviru održavanja betonskih konstrukcija treba provoditi prema odredbama TEHNIČKOG PROPISA ZA GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE, NN17/17. Izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine dužan je prirediti Izvođač u skladu s pozitivnom regulativom RH, tehničkim propisima, normama na koje se oni pozivaju, te Glavnim i Izvedbenim projektom.

Redovite pregledе u svrhu održavanja betonske konstrukcije iz ovog projekta potrebno je prvi put provesti nakon 1 godine, a kasnije svakih narednih 5 godina.

Način obavljanja pregleda je slijedeći:

- a) vizualni pregled konstrukcija, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine progiba, pukotina, relativnih pomaka pojedinih elemenata konstrukcije, potencijalnih prodora vode koji dugoročno ugrožavaju pojedine elemente konstrukcija, te drugih oštećenja kao što su naknadno izvedeni proboji i intervencije u nekim elementima konstrukcija i slično, a koji su bitni za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
- b) utvrđivanje stanja zaštitnih slojeva

Način održavanja:

- a) obnavljanje oštećenih elemenata ab konstrukcije (zaštitnih slojeva armature)

Dokumentaciju o izvršenim pregledima i drugu dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik građevine. Uporabni vijek predmetnih konstrukcija je uz primjерено održavanje najmanje 50 godina.

3. GEOTEHNIČKI IZVJEŠTAJ

3.1. Podaci o istražnim radovima

Geotehnički istražni radovi su se sastojali od obilaska terena s prospektičkim pregledom i detaljnim geološkim kartiranjem, izrade fotodokumentacije, georadarskog snimanja, seizmičkog snimanja i iskopa i pregleda istražne jame. Sve istražne jame su iskopane do dubine pojave matične stijene, na dijagonalnim kutovima građevine.

U nastavku su izneseni samo najvažniji zaključci iz geotehničkog elaborata koji su bitni za ovu predmetnu građevinu.

3.2. Geološka i inženjersko – geološka istraživanja

Tlo je uglavnom ujednačenog sastava. U tlu se najčešće protežu čisti slojevi laporu koji su tvrdi i imaju karakteristike slične vapnencima.

Na području predmetne lokacije moguće je postojanje većih krških pojava (kaverne i sl.), zbog čega je potrebno nakon iskopa temeljnih jama izvršiti kompresorsku provjeru stijenske mase.

3.3. Dubina podzemne vode

U hidrogeološkom smislu, razlomljene i okršene naslage laporu imaju pukotinsku i moguće kavernoznu poroznost te se oborinske vode relativno brzo procjeđuju u podzemlje. U nijednoj istražnoj jami nije zabilježena pojava podzemne vode.

3.4. Temeljenje

Površinski sloj sačinjavaju elementi nastali trošenjem matične stijene ili nasipni materijal, koji se sastoje uglavnom od žućkasto smeđe gline, same ili pomiješane s crvenkasto smeđom zemljom.

Kako je predviđena dubina dna temelja pretpostavlja se da će se svi temelji nalaziti na kvalitetnoj laporovitoj stijeni.

Iskop građevinske jame do nivoa -3,20 m ispod nivoa prizemlja buduće građevine izvršit će se u širokom iskopu s vertikalnim zasjekom. Pri zasijecanju potrebno je ukloniti sve nestabilne stijene.

Nakon iskopa potrebno je temeljnu plohu ručno očistiti od ostataka razlomljenog materijala, kao i eventualnu glinovitu ispunu iz pukotina. Po obavljenom čišćenju temeljne plohe potrebno je neravnine i udubine (škape) popuniti i izravnati podložnim betonom C 15/20 do projektirane kote temeljenja.

Ukoliko se nađe na kavernu (pukotinu), veće udubine i relativno manje širine, a nije moguće potpuno uklanjanje gline crvenice, sanaciju izvesti tako da se glina očisti do dubine cca 50 cm ispod kote temeljenja, a nastali prostor do projektiranje kote temeljenja "plombira", tj. zapuni podbetonom.

Dopuštena centrična naprezanja tla na detaljno očišćenim naslagama matične stijene uzeta su za osnovna opterećenja 0,50 MPa.

Za predviđeni način temeljenja ne očekuju se slijeganja niti diferencijalna slijeganja.

Naročitu pažnju treba posvetiti na eventualne proširene pukotine bez ispune koje mogu biti dio većeg podzemnog sustava. Na tim mjestima je potrebno izvršiti provjeru bušenjem svrdalom Ø32 mm ("štampom") do dubine 2,0 do 3,0 m od kote temeljenja.

4. PRIKAZ MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

U projektu konstrukcija predmetne građevine su primijenjeni sljedeći propisi i pravila zaštite od požara:

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) kao i
- propisi doneseni na temelju tog zakona, te usvojenim mjerama tehničke struke također u skladu s tim zakonom.
- Zakon o normizaciji (NN 80/13)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN 56/12, 61/12 - ispravak)
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara (NN 62/94, 32/97)
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 29/13, 87/15)
- Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija – Dio 1-2: Opća pravila – Proračun konstrukcija na djelovanje požara (EN 1992-1-2:2004+AC:2008)

U skladu s gornjim propisima predviđeno je sljedeće:

- Karakteristike građevinskih konstrukcija u odnosu na otpornost protiv požara biti će definirane u Elaboratu zaštite od požara te će se u istom zgrada i svrstati u odgovarajuću skupinu. (5 nadzemnih etaža, visina poda posljednje etaže na kojoj borave ljudi mjereno od kote vanjskog terena je 12,25 m, bruto površina etaža je do 170 m²)
- Konstruktivni elementi zadovoljavaju propisano požarno opterećenje

5. NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG OTPADA

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog područja su:

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)

Prema navedenom zakonu građevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu iskoristiti dužan razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada
- biološka obrada
- termička obrada
- kondicioniranje otpada
- odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna osmoza. Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, opršivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad.

S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom. Taj pravilnik predviđa moguću termičku obradu za slijedeći otpad: drvo, plastiku, asfalt koji sadrži katran, katran i proizvodi koji sadrže katran.

Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad: građevinski materijali na bazi azbesta, asfalt koji sadrži katran, asfalt (bez katrana), katran i proizvodi koji sadrže katran, izolacijski materijal koji sadrži azbest, miješani građevni otpad i otpad od rušenja.

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, plastika, bakar, bronca, mjeđ, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

6. PRIKAZ PRIMIJENJENIH ZAKONA, PROPISA I PRAVILNIKA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)

Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

HRN EN 206- EN1:2002 Beton-1.dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000) 14

HRN EN 206-EN1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000/A1:2004)

HRN EN 206- EN1/A2 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN206-1:2000/prA2:2004)

Standardi za beton – ostali:

HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje

HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: VeBe ispitivanje

HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti

HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem

HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća

HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode

HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće

HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka

HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka

HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona

HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom prCEN/TS 12390-9

Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti

HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton rad 15

HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu i injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11.dio: Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu

HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje,pregled i ispitivanje tlačne čvrstoće

HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazorno ispitivanje –Određivanje veličine odskoka HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja

HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka prEN 13791:2003

Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima → Standardi za čelik za armiranje – osnovni nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999) nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080- 2:1999) nHRN EN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda B (prEN 10080- 3:1999)

nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080- 4:1999)

nHRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999)

nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke

zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999) → Standardi za čelik za armiranje – ostali
HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika
HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke
HRN EN 10027-1 Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli
HRN EN 10027-2 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda
prEN ISO 17660 Zavarivanje čelika za armiranje
HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici
HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti
HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoću zavarivanja– Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: Standardni zahtjevi za kakvoću
HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodnji postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi
HRN EN ISO 377 Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička ispitivanja
HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi)
HRN EN ISO 15630- 1 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 1. dio: Armature Šipke i žice HRN EN ISO 15630-2 Čelik za armiranje i prednapinjanje betona – Ispitne metode – 2. dio: Zavarene mreže
→ Ostali standardi: ENV 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade ENV 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje konstrukcije na požar

Izvođač za sve ugrađene materijale treba dostaviti potrebnu dokumentaciju, ateste i ispitivanja.


7. ANALIZA OPTEREĆENJA

7.1. Stalno opterećenje

7.1.1. Krovna konstrukcija, POZ 600

Krovna konstrukcija POZ 600 (nadgrađe), ravna ab ploča, d=16 cm

- vlastita težinaautomatski putem računala
- dodatno stalno opterećenje od pokrovakao na slici 1.



Slika 6 Slojevi ravnog neprohodnog krova POZ 600

	d (m)	γ (kN/m ³)	$d \cdot \gamma$ (kN/m ²)
Betonske ploče na plastičnim podlošcima	0.05	25.0	1.25
Hidroizolacija + parna brana	0.01	20.0	0.20
Toplinska izolacija	0.08	5.0	0.40
Beton za pad	0.08	24.0	1.92
AB ploča	Uključena automatski u računalnom programu		

Ukupno dodatno stalno opterećenje: $g_{600} = 3.80$ (kN/m²)


Tablica 3 Slojevi ravne krova POZ 600 sa prostornim težinama

7.1.2. Međukatne konstrukcije, POZ 500, 400, 300, 200, 100

Međukatne konstrukcije, ravna ab ploča:- POZ 500 d= 18 cm,

- POZ 400, 300, 200, 100 d= 16 cm

- vlastita težinaautomatski putem računala
- dodatno stalno opterećenje od pokrovakao na slici 1.



Slika 7 Slojevi proda međukatne konstrukcije

	d (m)	γ (kN/m ³)	$d \cdot \gamma$ (kN/m ²)
Predgradni zidovi	/	/	1.0
Završna obrada poda (parket/keramika)	0.02	12.0/24.0	0.24/ 0.48
Estrih	0.05	25.0	1.25
Toplinska izolacija	0.04	5.0	0.20
Hidroizolacija	0.005	20.0	0.1
AB ploča	Uključena automatski u računalnom programu		


Ukupno dodatno stalno opterećenje: $g_{500,400,300,200,100} = 3.00$ (kN/m²)

Tablica 4 Slojevi međukatnih konstrukcija POZ 500, 400, 300, 200, 100 sa prostornim težinama

7.1.3. Podrum, POZ 000

Temeljna ploča, ravna ab ploča, d=30 cm

- vlastita težinaautomatski putem računala
- dodatno stalno opterećenje od pokrovakao na slici 1.



Slika 8 Slojevi poda iznad garaže

	d (m)	γ (kN/m ³)	$d \cdot \gamma$ (kN/m ²)
Betonska podloga	0.05	24.0	2.4
Estrih	0.05	24.0	1.20
Toplinska izolacija	0.04	5.0	0.20
Hidroizolacija	0.005	20.0	0.1
Pregradni zidovi	/	/	1.0
AB ploča	Uključena automatski u računalnom programu		


Ukupno dodatno stalno opterećenje: $g_{000} = 4.60$ (kN/m²)

Tablica 5 Slojevi međukatnih konstrukcija POZ 000 sa prostornim težinama

7.1.4. Stubište

AB ploča

- vlastita težina
 - dodatno stalno opterećenje od pokrova
-automatski putem računala
.....kao na slici 1.



Slika 9 Slojevi poda na unutarnjem stubištu

	d (m)	γ (kN/m ³)	$d \cdot \gamma$ (kN/m ²)
Kamene ploče – završna obrada	0.02	28.0	0.56
Cementni mort	0.02	20.0	0.40
Stuba	0.09	24.0	2.10
AB ploča	Uključena automatski u računalnom programu		

Ukupno dodatno stalno opterećenje: $g_{000} = 3,10$ (kN/m²)

Tablica 6 Slojevi poda stubišta sa prostornim težinama


7.1.5. Zidovi podruma

Obodni zidovi u podzemnoj garaži dominantno su opterećeni aktivnim tlakom tla. Opterećen je aktivnim tlakom tla (p_a), te dodatnim tlakom (p_0).

$$p_0 = 5,0 \text{ kN/m}^2 \quad p_a = \gamma_{zem} \cdot h \cdot K_0, \quad K_0 = 0,4, \quad \gamma_{zem} = 19,0 \text{ kN/m}^3, \quad h = 2,70 \text{ m}$$

Horizontalna sila aktivnog tlaka od tla: $P_{a1} = \gamma_{zem} \cdot H \cdot K_0 = 19,0 \cdot 2,70 \cdot 0,4 = 20,52 \text{ kN/m}^2$

Horizontalna sila aktivnog tlaka od promjenjivog djelovanja: $P_{a2} = q \cdot K_0 = 5 \cdot 0,4 = 2,0 \text{ kN/m}^2$



Slika 10 Skica opterećenja zida podruma

7.2. Promjenjivo opterećenje

Minimalno korisno opterećenje za zgrade definirano je u EC1991-1-1.

Ovo korisno (pokretno) opterećenje je najmanje koje se smije primijeniti na zgradama. Na zahtjev investitora ili pri procjeni projektanta smije se koristiti i veće opterećenje. Za potrebe proračuna, a prema EC1991-1-1 korištena su sljedeća opterećenja:

-Ravni neprohodni krov: $q=1,0 \text{ kN/m}^2$

-Stambeni prostor (A): $q=2,0 \text{ kN/m}^2$

-Balkoni (A): $q=4,0 \text{ kN/m}^2$

-Stubišta (A) i poslovni prostor (B): $q=3,0 \text{ kN/m}^2$

Kategorija opterećenog prostora	q_k [kN/m ²]	Q_k [kN]
Kategorija A		
– stropovi	1,5 do <u>2,0</u>	<u>2,0</u> do 3,0
– stubišta	<u>2,0</u> do 4,0	<u>2,0</u> do 4,0
– balkoni	2,5 do 4,0	2,0 do 3,0

Slika 11 Uporabna opterećenja stropova, balkona i stubišta u zgradama

7.2.1. Opterećenje snijegom

- Proračun mora uzeti u obzir da snijeg može biti raspoređen po krovu na puno različitih načina
- Svojstva krova i ostali faktori koji uzrokuju različite rasporede opterećenja snijegom, između ostalog su:
 - a) oblik krova
 - b) toplinska svojstva krova
 - c) hrapavost površine krova
 - d) količina proizvedene topline ispod krova
 - e) blizine okolnih zgrada
 - f) okolni teren
 - g) lokalni meteorološki uvjeti, posebno vjetrovitost, promjenjivost temperature i vjerojatnost oborina (bilo snijeg ili kiša).

Opterećenja snijegom na krovovima moraju se odrediti na sljedeći način, prema HRN EN 1991-1-3:2012.

Za stalne/prolazne proračunske situacije:

$$s = \mu_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

Gdje je:

μ_i – koeficijent oblika opterećenja snijegom

s_k – karakteristična vrijednost opterećenja snijegom na tlu

C_e – koeficijent izloženosti

C_t – toplinski koeficijent

Oblik terena	C_e
Izložen vjetru ^a	0,8
Uobičajen ^b	1,0
Zaklonjen ^c	1,2

^a Izložen vjetru: ravan, nezaklonjena područja izložena sa svih strana, bez zaklona ili s vrlo malo zaklona terenom, višim građevinama ili drvećem.
^b Uobičajen oblik terena: područja gdje ne dolazi do značajnijeg premještanja snijega na građevini zbog vjetra, terena, drugih građevina ili drveća.
^c Zaklonjen oblik terena: područja gdje je predmetna građevina značajno niža od okolnog terena ili okružena visokim drvećem i/ili okružena drugim višim građevinama.


Slika 12 Preporučene vrijednosti koeficijenta C_e s obzirom na različite oblike terena

Kut nagiba krova α	$0^\circ \leq \alpha \leq 30^\circ$	$30^\circ < \alpha < 60^\circ$	$\alpha \geq 60^\circ$
μ_1	0,8	$0,8 (60 - \alpha) / 30$	0,0
μ_2	$0,8 + 0,8 \alpha / 30$	1,6	-

Slika 13 Koeficijenti oblika opterećenja snijegom

Vrijednost toplinskog koeficijenta C_t , prema HRN EN 1991-1-3;NA; usvaja se $C_t=1.0$.

Proračunsko opterećenje snijegom za područje Republike Hrvatske određuje se na temelju karte snježnih područja koja je sastavni dio norme. Za promatrani slučaj gdje je nadmorska visina do 100 m n.m. opterećenje se uzima prema tablici 9.



Slika 14 Karta snježnih područja

Prema podacima iz karte na osnovu lokacije može se zaključiti da predmetna građevina spada u 1. područje (priobalje i otoci).

Nadmorska visina do [m]	1. područje – priobalje i otoci [kN/m ²]	2. područje – zalede Dalmacije, Primorja i Istre [kN/m ²]	3. područje – kontinentalna Hrvatska [kN/m ²]	4. područje – gorska Hrvatska [kN/m ²]
100	0,50	0,75	1,00	1,25
200	0,50	0,75	1,25	1,50
300	0,50	0,75	1,50	1,75
400	0,50	1,00	1,75	2,00
500	0,50	1,25	2,00	2,50
600	0,50	1,50	2,25	3,00
700	0,50	2,00	2,50	3,50

Slika 15 opterećenje snijegom za snježna područja i pripadajuće nadmorske visine

Na osnovu prikupljenih podataka i vrijednosti parametara imamo konačnu vrijednost opterećenja snijegom:

$$s = \mu_i \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k = 0.8 \cdot 1.0 \cdot 1.0 \cdot 0.50 = 0.40 \text{ kN/m}^2$$

Krov (snijeg, vjetar) - pojednostavljeno

$$p_1=1,50 \text{ kN/m}^2$$

Terasa

$$p_1=4,00 \text{ kN/m}^2$$

Stambeni prostor

$$p_2=2,00 \text{ kN/m}^2$$

7.2.2. Opterećenje vjetrom

Norma HRN EN 1991-1-4 navodi smjernice za određivanje djelovanja prirodnog vjetra za konstrukcijski proračun zgrada i inženjerskih građevina, za svako razmatrano opterećeno područje. To obuhvaća cijelu konstrukciju ili djelovanje konstrukcije, ili elemente pričvršćene na konstrukciju, npr. dijelove, obložne jedinice i njihova pričvršćenja, sigurnosne i zvučne prepreke.

- Ovaj dio se primjenjuje na zgrade i inženjerske građevine visine do 200 m.
- Ovaj dio se 1-4 norme EN 1991 namijenjen je za procjenu karakterističnih djelovanja vjetra na konstrukcije oslonjene na tlo, njihove dijelove i dodatke
- U određenim dodatcima dane su vrijednosti potrebnih koeficijenata za proračun ukupnog opterećenja
- Ovaj dio ne daje smjernice na torzijske vibracije, titranja itd.

Za svaku proračunsку situaciju određenu u skladu s normom EN 1990, moraju se odrediti odgovarajuća djelovanja vjetra.

OSNOVNE VRIJEDNOSTI

Temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra $v_{b,0}$ je karakteristična 10-minutna srednja brzina vjetra, neovisno o smjeru vjetra i dobu godine, 10 m iznad tla na otvorenom terenu u prirodi s niskim raslinjem, primjerice travom, i osamljenim preprekama na razmaku najmanje 20 visina prepreke.

Osnovna brzina vjetra mora se proračunati iz izraza:


$$v_b = c_{dir} \cdot c_{season} \cdot v_{b,0}$$

Gdje je:

c_{dir} - faktor smjera, prihvata se preporučena vrijednost faktora od 1.0

c_{season} - faktor godišnjeg doba, prihvata se preporučena vrijednost faktora od 1.0

$v_{(b,0)}$ - temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra, očitavamo iz karte



Slika 16 Karta osnovnih brzina vjetra $Vb,0$

$v_{b,0} = 30 \text{ m/s}$ - očitano iz karte (otok Hvar)

$$v_b = c_{dir} \cdot c_{season} \cdot v_{b,0} = 1.0 \cdot 1.0 \cdot 30 = 30 \text{ m/s}$$

Srednja brzina vjetra $v_m(z)$ na visini z iznad terena ovisi o hrapavosti terena i vertikalnoj razvedenosti i osnovnoj brzini vjetra, v_b i treba je odrediti upotrebljavajući izraz:

$$v_m(z) = c_r(z) \cdot c_o(z) \cdot v_b$$

Gdje je:

$c_r(z)$ - faktor hrapavosti

$c_o(z)$ - faktor vertikalne razvedenosti, jednak je 1.0 ako nije drugačije definirano

Prema nacionalnom dodatku $c_r(z)$ određujemo na sljedeći način:

$$c_r(z) = k_r \cdot \ln \left(\frac{z}{z_0} \right)$$

Gdje je:

z_0 - duljina hrapavosti

k_r -faktor terena ovisan o duljini hrapavosti z_0 koja je preporučena izrazom

$$k_r = 0.19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}} \right)^{0.07}$$

$z_{0,II}$ – usvojeno 0.05m

z_0 – ovise o kategoriji terena

Kategorija terena		z_0 [m]	z_{min} [m]
0	More ili priobalna područja izložena otvorenom moru	0,003	1
I	Jezera ili ravna i horizontalno položena područja sa zanemarivom vegetacijom i bez prepreka	0,01	1
II	Područja s niskom vegetacijom, npr. travom, i izoliranim preprekama (drveće, zgrade) s razmakom najmanje 20 visina prepreke	0,05	2
III	Područja sa stalnim pokrovom od vegetacije ili zgrade ili područja s izoliranim preprekama s razmakom najviše 20 visina prepreke (npr. sela, predgrađa, stalna šuma)	0,3	5
IV	Područja s najmanje 15 % površine pokrivene zgradama čija prosječna visina premašuje 15 m	1,0	10

NAPOMENA: Kategorije terena prikazane su na slikama u točki A.1.

Slika 17 Parametri vjetrovnog opterećenja ovisno o kategoriji terena

Za promatrano područje imamo:

$$k_r = 0.19 \cdot \left(\frac{z_0}{z_{0,II}} \right)^{0.07} = 0.19 \cdot \left(\frac{0.3}{0.05} \right)^{0.07} = 0.215$$

Intenzitet turbulencije $I_v(z)$ na visini z određen je kao standardna devijacija turbulencije podijeljena sa srednjom brzinom vjetra.

Preporučena pravila za izračunavanje dana su izrazom:

$$I_v(z) = \frac{k_I}{c_0(z) \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)}$$

Gdje je:

k_I - faktor turbulencije, preporučena vrijednost je 1.0


c_0 -faktor vertikalne razvedenosti terena

$$I_v(z) = \frac{k_I}{c_0(z) \cdot \ln\left(\frac{z}{z_0}\right)} = \frac{1.0}{1.0 \cdot \ln\left(\frac{15,5}{0.30}\right)} = 0.253$$

TLAK PRI VRŠNOJ BRZINI

Treba odrediti tlak pri vršnoj brzini $q_p(z)$ na visini z , koji obuhvaća srednje i kratkotrajne promjene brzine, prema izrazu:

$$\mathbf{q}_p(z) = c_e(z) \cdot \mathbf{q}_b$$



Slika 18 Referentna visina,ze, ovisna o h i b

$$h \approx 15,50 \text{ m}$$

$$b = 12,60 \text{ m} - x \text{ smjer}$$

$$b = 12,20 \text{ m} - y \text{ smjer}$$


Za promatrani slučaj mjerodavan nam je drugi odnos h/b gdje je $q_p(z)=q_p(b)$ i $q_p(z)=q_p(h)$.

Koeficijenti vanjskog tlaka $c_{pe,10}$ i $c_{pe,1}$ za područje A, B, C, D i E određeni su i prikazani na slici i tablici ispod.

$$b < h \leq 2b \quad z_e = b = 12,60 \text{ m} \quad (\text{uzima se isto za } x \text{ i } y \text{ smjer})$$

$$z_e = h = 15,5 \text{ m}$$

$c_e(z)$ - faktor izloženosti dan grafom (ispod) za $c_0=1.0$, $k_l=1.0$



Slika 19 Grafički prikaz faktora izloženosti

$$c_e(z)=2,01 \text{ (očitano iz slike za visinu } 15,50 \text{ m)}$$

$$c_e(z)=1,80 \text{ (očitano iz slike za visinu } 12,60 \text{ m)}$$

$$q_b = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v_b^2 = \frac{1}{2} \cdot 1.25 \cdot 30^2 = \frac{0.56 \text{ kN}}{\text{m}^2} - \text{tlak pri osnovnoj brzini vjetra, gdje je } \rho \text{ gustoća zraka}$$

$$q_p(z) = c_e(z) \cdot q_b = 2,01 \cdot 0.56 = 1.13 \text{ kN/m}^2$$

$$q_p(z) = c_e(z) \cdot q_b = 1,80 \cdot 0.56 = 1.01 \text{ kN/m}^2$$

DJELOVANJE VJETRA

Djelovanja vjetra na konstrukciju i konstrukcijske elemente moraju se odrediti uzimajući u obzir i vanjski i unutarnji tlak vjetra.

Tlak vjetra koji djeluje na vanjske površine, w_e treba odrediti iz izraza:

$$w_e = q_p(z_e) \times c_{pe}$$

Gdje je:

$q_p(z_e)$ - tlak pri vršnoj brzini

z_e - referentna visina za vanjski tlak

c_{pe} -koeficijent tlaka za vanjski tlak

Tlak vjetra koji djeluje na unutarnje površine, w_i treba odrediti iz izraza:


$$w_i = q_p(z_i) \times c_{pi}$$

Gdje je:

$q_p(z_i)$ - tlak pri vršnoj brzini

z_i - referentna visina za unutarnji tlak


c_{pi} -koeficijent tlaka za unutarnji tlak




Slika 20 Tlak na površine

Referentne visine, z_e , za zidove zgrada s pravokutnim tlocrtom na strani vjetra ovise o odnos h/b i uvijek se odnose na gornji rub odgovarajućih dijelova zida.

PRORAČUN DJELOVANJA VJETRA NA ZIDOVE



Slika 21 Tlocrtni prikaz vjetrovnih polja



Slika 22 Bočni prikaz vjetrovnih polja

Područje	A		B		C		D		E	
h/d	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$								
5	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5	-0,5	+0,8	+1,0	-0,7	-0,7
1	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5	-0,5	+0,8	+1,0	-0,5	-0,5
$\leq 0,25$	-1,2	-1,4	-0,8	-1,1	-0,5	-0,5	+0,7	+1,0	-0,3	-0,3

Slika 23 Preporučene vrijednosti koeficijenata vanjskog tlaka za vertikalne zidove tlocrtno pravokutnih zgrada


Koeficijenti unutarnjeg tlaka su nam propisani sa vrijednostima od $c_{pi}=0,8$ i minimalnom vrijednosti od $c_{pi}=-0,5$.

ZONA	A	B	C	D	E
$q_p(z) \text{ (kN/m}^2\text{)} (12,60)$	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
$q_p(z) \text{ (kN/m}^2\text{)} (15,50)$	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
c_{pe}	-1,2	-0,8	-0,5	0,8	-0,5
$c_{pi}(\max)$	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
$c_{pi}(\min)$	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
$W_e \text{ (kN/m}^2\text{)} (12,60)$	-1,21	-0,81	-0,51	0,81	-0,51
$W_e \text{ (kN/m}^2\text{)} (15,50)$	-1,36	-0,90	-0,57	0,90	-0,57
$W_i - \max (12,60)$	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
$W_i - \max (15,50)$	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
$W_i - \min (12,60)$	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51	-0,51
$W_i - \min (15,50)$	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57	-0,57
$W_{ekv} - \max (12,60)$	-2,02	-1,62	-1,32	0	-1,32
$W_{ekv} - \max (15,50)$	-2,26	-1,80	-1,47	0	-1,47
$W_{ekv} - \min (12,60)$	-0,70	-0,30	0	-1,32	0
$W_{ekv} - \min (15,50)$	-0,79	-0,33	0	-1,47	0

Tablica 7 Maksimalne vrijednosti po poljima

PRORAČUN DJELOVANJA VJETRA NA RAVNI KROV

Kao ravni krov definirani su onu koji imaju kosinu $-5^\circ < \alpha < 5^\circ$.



Slika 24 Raspored polja za ravne krovove

Vrsta krova	Područje							
	F		G		H		I	
	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$	$c_{pe,10}$	$c_{pe,1}$
Oštri zabati	-1,8	-2,5	-1,2	-2,0	-0,7	-1,2	+0,2	-0,2
S nadozidima	$h_p/h = 0,025$	-1,6	-2,2	-1,1	-1,8	-0,7	-1,2	+0,2
	$h_p/h = 0,05$	-1,4	-2,0	-0,9	-1,6	-0,7	-1,2	-0,2
	$h_p/h = 0,10$	-1,2	-1,8	-0,8	-1,4	-0,7	-1,2	+0,2
								-0,2

Slika 25 Preporučene vrijednosti koeficijenata vanjskog tlaka za ravne krovove

TLAK VJETRA NA VANJSKE POVRŠINE

PODRUČJE	F	G	H	I
w_e (kN/m ²)	-1.81	-1.24	0.79	0.23

Tablica 8 Vrijednosti opterećenja vjetra na krov po poljima (vanjske površine)

Koeficijenti unutarnjeg tlaka su nam propisani sa vrijednostima od $c_{pi}=0.8$ i minimalnom vrijednosti od

$$c_{pi}=-0.5.$$

TLAK VJETRA NA UNUTARNJE POVRŠINE

PODRUČJE	F	G	H	I
1) w_i (kN/m ²)	0.90	0.90	0.90	0.90
2) w_i (kN/m ²)	-0.57	-0.57	-0.57	-0.57

Tablica 9 Vrijednosti opterećenja vjetra na krov po poljima (unutrašnje površine)

MAKSIMALNE VRIJEDNOSTI DIJELOVANJA NA VANJSKE I UNUTARNJE POVRŠINE KROVA

PODRUČJE	F	G	H	I
MAKSIMALNI TLAK VJETRA NA VANJSKE POVRŠINE				
w_e (kN/m ²)	-2.71	-2.14	-0.11	-0.67
MAKSIMALNI TLAK VJETRA NA UNUTARNJE POVRŠINE				
w_i (kN/m ²)	-1.32	-0.67	1.36	0.8

Tablica 10 Maksimalne vrijednosti po poljima

7.3. Izvanredno opterećenje

7.3.1. Seizmičko opterećenje

Konstrukcije se u potresnim područjima moraju projektirati i graditi tako da ispune zahtjev da ne smije doći do rušenja i zahtjev ograničenog oštećenja. Kako bi se postigli ti zahtjevi moraju se provjeriti granična stanja nosivosti i granična stanja uporabljivosti.

Proračun potresnog opterećenja napravljen je koristeći prostorni model konstrukcije u računalnom programu Scia Engineer 19.1. Potresne sile određene su koristeći višemodalnu (sprektralnu) analizu prema EC8 sa SRSS metodom izračuna. Potresne sile uvelike ovise o unesenim parametrima kao što su klasa tla na kojoj se građevina nalazi, proračunsko ubrzanje tla na tom području, duktilnost konstrukcije itd.

Neki od tih parametara direktno se unose na temelju normama definiranih vrijednosti parametara uzimaju u obzir kroz vrijednosti faktora ponašanja o kojem će kasnije u tekstu biti riječ.


Potresno djelovanje u nekoj točki na površini općenito se prikazuje elastičnim spektrom odziva. Razlikujemo dva tipa elastičnog sprektra odziva o očekivanoj magnitudi površinskih poprečnih valova. Za magnitude veće od 5.5 odaberemo TIP 1, a za magnitude manje od 5.5 odaberemo TIP 2 elastičnog sprektra odziva.

Budući se dio potresne energije u konstrukciji troši njenim deformiranjem ovisno o sklonosti deformiranju općenito se dopušta proračun na djelovanje sila koje su manje od onih u elastičnom spektru odziva. Da bi se izbjegao nelinearni proračun uzima se u obzir kapacitet konstrukcije trošenju energije. Taj kapacitet ovisi o duktilnosti konstrukcije tij njenih elemenata. Duktilnije konstrukcije imaju veći kapacitet trošenja energije i smanjenja potresnog utjecaja. To smanjenje potresnih sila radi se na način da se elastični spektar odziva umanji odgovarajućim koeficijentom koji se naziva faktor ponašanja. Faktor ponašanja predstavlja omjer potresnih sila kojima bi građevina bila izložena kad bi njen odziv u cijelosti bio elastičan u odnosu na potresne sile koje se bi se pojavile na promatranoj konstrukciji.


U nastavku su razrađene vrijednosti svih parametara (ulazni podaci) mjerodavnih za potresni proračun koju su korišteni u analizi pomoću računalnog programa.

Vrijednosti poredbenog horizontalnog vršnog ubrzanja tla očitavaju se koristeći seizmološke karte Republike Hrvatske. Za traženo područje očita se ubrzanje tla za povratni period od 475 godina za GSN.

Iz karte (slika 26.) očitamo horizontalno vršno ubrzanje u iznosu od $a_{gR}=0.20g$, za povratno razdoblje od 475 godina. Iz karte (slika 27.) očitamo horizontalno vršno ubrzanje u iznosu od $a_{gR}=0.10g$ za povratno razdoblje od 95 godina.



Slika 26 Karta za povratno razdoblje od 475 godina



Slika 27 Karta za povratno razdoblje od 95 godina

Objekt je temeljen, sukladno geomehaničkom elaboratu, na tlu **klase A**.

Tip temeljnog tla	Opis stratigrafskog profila	Parametri		
		$v_{s,30}$ (m/s)	N_{SPT} (udarci/30 cm)	c_u (kPa)
A	Stijena ili druga geološka formacija poput stijene uključujući najviše 5 m slabijeg materijala na površini	> 800	—	—

Slika 28 Tip temeljnog tla

Parametar kojim u proračun uzimamo u obzir vrstu i kvalitetu tla naziva se faktor tla (S).

Vrijednosti perioda T_B , T_C , T_D i faktor tla S koje opisuju oblik elastičnog spektra odziva ovise o tipu temeljnog tla.

Tip temeljnog tla	S	T_B (s)	T_C (s)	T_D (s)
A	1,0	0,15	0,4	2,0

Slika 29 Vrijednosti parametara koje opisuje preporučeni elastični spektar odziva tipa 1

Razred duktilnosti: M

Razred važnosti građevine: γ=1,0


Osnovna vrijednost faktora ponašanja za razred duktilnosti DCM: $q_o = 3,0 \cdot \alpha_u / \alpha_1$

Koeficijent prevladavajućeg sloma k_w : $k_w = 1,0$

Odabrani faktor ponašanja građevine $q = q_o \cdot k_w$: $q = 1,5$

coeff accel. ag	0,200
ag - design acceleration [m/s ²]	1,962
q - behaviour factor	1,500
beta	0,200
S, Tb, Tc, Td manually?	No
Subsoil type	A
Spectrum type	type 1
Direction	Horizontal
Direction factor	1
S - soil factor	1,000
Tb	0,150
Tc	0,400
Td	2,000
Note	NA not supported

Slika 30 Uzlazni podaci za proračun na potres



Slika 31 Proračunski spektar ubrzanja za unesene podatke

8. PRORAČUN KONSTRUKCIJE

8.1. Principi proračuna

U proračunu su dane osnovne dimenzije i količine armature za pojedine konstruktivne elemente. Elementi koji nisu računati armiraju se konstruktivno (minimalnom potrebnom armaturom). Svi konstruktivni elementi će biti izvedeni od betona klase C30/37 i armirani armaturnim mrežama i rebrastom armaturom B500B. Proračun konstruktivnih dijelova izvršen je izradom numeričkog modela na računalu. Proračun se provodi na prostornim linearno-elasticim KE modelima. Model se sastoji od linijskih iplošnih konačnih elemenata čije geometrijske karakteristike numerički opisuju odgovarajuće nosive elemente monolitne ab konstrukcije. Model zgrade mora prikladno predstavljati raspodjelu krutosti i masa tako su pri razmatranom potresnom djelovanju svi značajni oblici deformiranja i inercijske sile ispravno uzete u obzir. U nelinearnom proračunu model mora još na prikladan način predstavljati raspodjelu čvrstoće.

U betonskim zgradama krutost nosivih elemenata treba općenito uzeti u obzir učinak raspucavanja. Takva krutost treba odgovarati početku popuštanja armature. U modelu se mora uzeti u obzir deformabilnost temelja kad god ona može imati opći nepovoljni utjecaj na odziv konstrukcije.

U nastavku je dan princip proračuna na kojem se temelju rezultati proračuna u nastavku ovog zadatka.

Princip proračuna:

KONTROLA GRANIČNOG STANJA NOSIVOSTI:

- Određivanje maksimalnih reznih sila (moment u polju i moment na ležaju): M_{Ed}
- određivanje bezdimenzionalne vrijednosti momenta savijanja: $\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}}$
- Očitavanje μ_{Ed} iz tablice za $\epsilon_{s1}=10.0\%$
- Određivanje i odabiranje računske i minimalne potrebne armature:

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}}$$

$$A_{s,min} = 0.6 \cdot b_t \cdot \frac{d}{f_{yk}} \geq 0.0013 \cdot b_t \cdot d$$

- Dimenzioniranje na poprečnu silu:
 - Poprečna sila koju presjek može preuzeti bez poprečne armature:

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_I \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

- Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}}$$

KONTROLA GRANIČNOG STANJA UPORABLJIVOSTI:

-PUKOTINE:

Granično stanje pukotina nije potrebno kontrolirati kod ploča, ako debljina ploče ne prelazi 20 cm, te kada je ploča armirana u skladu s preporukama u vezi površine i rasporeda armature potrebnom za nosivost odnosno kada je proračunata i armirana prema graničnim stanjima nosivosti.

-Određivanje računske (karakteristične) vrijednosti širine pukotina:

- Određivanje maksimalnih reznih sila za GSU
- Prognoza širine pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm})$$

- Proračun srednje deformacije armature:

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \cdot \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} \cdot (1 + \alpha_e \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

- $k_t = 0.4$ – dugotrajno opterećenje
- E_s – modul elastičnosti armature
- $E_{c,m}$ – modul elastičnosti betona
- $\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}}$ – odnos modula elastičnosti
- $\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}}$ – djelotvorni koeficijent armiranja glavnim vlačnom armaturom
- $x = \frac{\alpha_e \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_e \cdot A_{s1}}} \right)$
- $\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{(d - \frac{x}{3}) \cdot A_s}$ – naprezanje u vlačnoj armaturi na mjestu pukotine
- Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\Phi}{\rho_{p,eff}}$$

Φ = promjer šipke u mm

$c = 30\text{mm}$

$k_1 = 0.8$ – rebrasta armatura

$k_2 = 0.5$ – savijanje

$k_3 = 3.4$

$k_4 = 0.425$

- Ako je $w_k < 0.3\text{ mm}$ PUKOTINE ZADOVLJAVAJU

-PROGIBI:

- Granični progib:

$$\delta_{lim} = \frac{L}{250}$$
- Približne vrijednosti vlačne čvrstoće betona i modula elastičnosti
 $f_{cm} = f_{ck} + 8$
 $E_{cm} = 22 \left[\frac{f_{cm}}{10} \right]^{0.3}$
 $f_{ctm} = 0.3 \cdot (f_{ck})^{\frac{2}{3}}$
- Odnos modula elastičnosti
 $\alpha_{el} = \frac{E_s}{E_{cm}}$
- Za elemente konstantne visine koristi se pojednostavljena metoda prema kojoj se izračuna zakrivljenost na mjestu maksimalnog momenta, a progib se tada izračuna prema izrazu:

$$\delta_{tot} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{tot}}$$
- Koeficijent ovisan o statičko sustavu. Za sustav proste grede koeficijent k iznosi 5/48.
- moment tromosti presjeka i zakrivljenost za stanje 1 (neraspucalo)

A_{s1} = odabrana armatura A_{s2} = odabrana armatura

$$I_I = \frac{bh^3}{12} + \alpha_{el} \cdot \left[A_{s1} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_2 \right)^2 + A_{s2} \cdot \left(\frac{h}{2} - d_1 \right)^2 \right]$$

$$\frac{1}{r_I} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_I} - \text{zakrivljenost za stanje naprezanja 1}$$

- Progib potpuno raspucalog elementa

$$x = \frac{\alpha_e \cdot A_s}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_e \cdot A_s}} \right)$$

- moment tromosti presjeka i zakrivljenost za stanje 2 (raspucalo)

$$I_{II} = \frac{b \cdot x^3}{12} + b \cdot x \cdot \left(\frac{x}{2} \right)^2 + \alpha_{el} \cdot [A_{s1} \cdot (d - x)^2 + A_{s2} \cdot (x - d_2)^2]$$

$$\frac{1}{r_{II}} = \frac{M_{Ed}}{E_{c,eff} \cdot I_{II}}$$

$$\sigma_{s1} = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_{s1}}$$


$$M_{cr} = f_{ctm} \cdot \frac{b \cdot h^2}{6} - \text{moment nastanka prve pukotine}$$

$$\sigma_{sr} = \frac{M_{cr}}{z \cdot A_s} - \text{naprezanje vlačne armature}$$


$$\delta_{tot,t=0} = k \cdot L^2 \cdot \frac{1}{r_{tot}} < \delta_{lim} \rightarrow PROGIBI ZADOVOLJAVA JU$$

8.2. Prikaz 3D modela

Za proračun predmetnog objekta napravljen je 3D model konstrukcije koji se sastoji od 2D plošnih elemenata (ploča i zidova) te štapnih 1D elemenata (stupova i greda). Prilikom izrade numeričkog modela korišten je računalni program Scia Engineer 19.1. (studentska verzija).





Slika 32 Prikaz 3D modela – pogled jug





Slika 33 Prikaz 3D modela – pogled sjever

8.3. Prikaz opterećenja

Vlastita težina je automatski uključena u programu.



Slika 36 Opterećenje snijegom



8.4. Kombinacije

Za navedene ulazne podatke napravljene su kombinacije te je provedena dinamička i statička analiza. Dinamička analiza podrazumijeva višemodalnu spektralnu analizu sa rezultatima vlastitih oblika koji su međusobno kombinirani SRSS metodom. Statičkom analizom provedeno je dimenzioniranje konstruktivnih elemenata (kontrola na GSN) te kontrola graničnog stanja uporabljivosti (kontrola na GSU).

Opterećenja koja djeluju na konstrukciju za vrijeme potresa su:

G - vlastita težina

g - dodatno stalno

p - korisno opterećenje (30% ukupnog opterećenja)

S_x - potresno opterećenje u smjeru x (zadan spektar odgovora za smjer x + 30% spektra odgovora za smjer y)

S_y - potresno opterećenje u smjeru y (zadan spektar odgovora za smjer y + 30% spektra odgovora za smjer x)

$S_{x\ AE}$ - slučajni utjecaj torzije za potresno opterećenje u smjeru x (zadan spektar odgovora za smjer x + 30% spektra odgovora za smjer y)

$S_{y\ AE}$ - slučajni utjecaj torzije za potresno opterećenje u smjeru y (zadan spektar odgovora za smjer y + 30% spektra odgovora za smjer x)

GRANIČNO STANJE NOSIVOSTI:

UOBIČAJENA KOMBINACIJA	
GSN 1	$1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.5 \cdot Q$
GSN 2	$1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.35 \cdot (Q + W_x + S)$
GSN 3	$1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.35 \cdot (Q + W_y + S)$
GSN 4	$1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.5 \cdot Q + 0.6 \cdot (1,5W_x + 1,5 \cdot S)$
GSN 5	$1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.5 \cdot Q + 0.6 \cdot (1.5W_y + 1.5 \cdot S)$
GSN 6	$1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.5 \cdot W_x + 0.7 \cdot 1.5 \cdot Q + 0.6 \cdot 1.5 \cdot S$
GSN 7	$1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.5 \cdot W_y + 0.7 \cdot 1.5 \cdot Q + 0.6 \cdot 1.5 \cdot S$
GSN 8	$1.35 \cdot (G + \Delta G) + 0.6 \cdot W_y + 0.7 \cdot 1.5 \cdot Q + 1.5 \cdot S$
GSN 9	$1.35 \cdot (G + \Delta G) + 0.6 \cdot W_x + 0.7 \cdot 1.5 \cdot Q + 1.5 \cdot S$

SEIZMIČKA KOMBINACIJA	
GSN 10	$1.0 \cdot (G + \Delta G) + 0.3 \cdot Q + 1.0 \cdot S_x$
GSN 11	$1.0 \cdot (G + \Delta G) + 0.3 \cdot Q + 1.0 \cdot S_y$

GRANIČNO STANJE UPORABLJIVOSTI:

GSU 1	$1.0 \cdot (G + \Delta G) + 1.0 \cdot Q$
GSU 2	$1.0 \cdot (Gk + \Delta G) + 1.0 \cdot Q + 1.0 \cdot W_x + 1.0 \cdot S$
GSU 3	$1.0 \cdot (Gk + \Delta G) + 1.0 \cdot Q + 1.0 \cdot W_y + 1.0 \cdot S$

9. REZULTATI PRORAČUNA

9.1. Rezultati dinamičke analize

Faktori opterećenja za proračun masa:

-vlastita težina/1.00

-dodatno stalno opterećenje/1.00

-promjenjivo (korisno) opterećenje/0.30

Prikaz aktivacije mase pri djelovanju potresa:

Calculation protocol

Solution of Free vibration

Number of 2D elements	2298
Number of 1D elements	73
Number of mesh nodes	2079
Number of equations	12474
Combination of mass groups	MC1 CM1
Number of frequencies	35
Method	Lanczos
Bending theory	Mindlin
Type of analysis model	Standard
Start of calculation	07.08.2020 14:03
End of calculation	07.08.2020 14:03

Sum of masses

	Mass type	X [kg]	Y [kg]	Z [kg]
1	Moving mass	820546,3	820546,3	820546,3
1	Total mass	820546,3	820546,3	820546,3

Relative modal masses

Mode	ω_{mega} [rad/s]	Period [s]	Freq. [Hz]	$W_{xi}/W_{x\text{tot}}$	$W_{yi}/W_{y\text{tot}}$	$W_{zi}/W_{z\text{tot}}$	$M_{xi,R}/W_{x\text{tot},R}$	$M_{yi,R}/W_{y\text{tot},R}$	$M_{zi,R}/W_{z\text{tot},R}$
1	18.7859	0,33	2,99	0,4953	0,0002	0,0000	0,0002	0,2959	0,0479
2	24.6801	0,25	3,93	0,0003	0,6050	0,0023	0,3869	0,0004	0,0004
3	27.9228	0,23	4,44	0,1065	0,0001	0,0000	0,0000	0,0104	0,0000
4	48.0177	0,13	7,64	0,0374	0,0011	0,0011	0,0001	0,0614	0,3681
5	68.9121	0,09	10,97	0,0000	0,0173	0,6830	0,0077	0,0000	0,0057
6	72.6493	0,09	11,56	0,0009	0,0011	0,0497	0,0002	0,0038	0,0581
7	75.6873	0,08	12,05	0,0025	0,0029	0,0594	0,0028	0,0104	0,0681
8	76.9263	0,08	12,24	0,0010	0,0264	0,0003	0,0184	0,0040	0,0263
9	81.0795	0,08	12,90	0,0014	0,0018	0,0022	0,0023	0,0002	0,0239
10	86.3365	0,07	13,74	0,0020	0,0059	0,0003	0,0078	0,0000	0,0505
11	88.0232	0,07	14,01	0,0026	0,0002	0,0000	0,0002	0,0035	0,0002
12	91.4849	0,07	14,56	0,0084	0,0004	0,0530	0,0001	0,0048	0,0231
13	95.7976	0,07	15,25	0,0746	0,0026	0,0072	0,0046	0,0884	0,0239
14	97.3028	0,06	15,47	0,0108	0,0059	0,0134	0,0095	0,0156	0,0007
15	98.5482	0,06	15,68	0,0072	0,0246	0,0048	0,0289	0,0136	0,0012
16	101.202	0,06	16,11	0,0017	0,0091	0,0354	0,0166	0,0024	0,0000
17	104.453	0,06	16,62	0,0292	0,0007	0,0051	0,0017	0,0715	0,0158
18	105.26	0,06	16,75	0,0105	0,0073	0,0079	0,0127	0,0198	0,0003
19	108.441	0,06	17,26	0,0185	0,0037	0,0033	0,0058	0,0387	0,0022
20	112.698	0,06	17,94	0,0067	0,0075	0,0063	0,0128	0,0153	0,0014
21	117.54	0,05	18,71	0,0318	0,0234	0,0171	0,0402	0,0774	0,0136
22	119.867	0,05	19,08	0,0314	0,0234	0,0144	0,0426	0,0850	0,0218
23	130.847	0,05	20,82	0,0000	0,0124	0,0006	0,0200	0,0004	0,0025
24	132.737	0,05	21,13	0,0001	0,0662	0,0048	0,1093	0,0002	0,0000
25	138.44	0,05	22,03	0,0000	0,0614	0,0002	0,1037	0,0000	0,0000
26	140.259	0,04	22,32	0,0009	0,0325	0,0005	0,0544	0,0004	0,0022
27	145.483	0,04	23,15	0,0001	0,0087	0,0001	0,0149	0,0000	0,0000
28	148.255	0,04	23,60	0,0019	0,0000	0,0000	0,0001	0,0063	0,0001
29	150.553	0,04	23,96	0,0005	0,0028	0,0000	0,0048	0,0011	0,0000
30	151.809	0,04	24,16	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0003	0,0000
31	153.076	0,04	24,36	0,0001	0,0004	0,0000	0,0005	0,0002	0,0002
32	155.383	0,04	24,73	0,0002	0,0021	0,0007	0,0040	0,0004	0,0020
33	157.268	0,04	25,03	0,0013	0,0025	0,0012	0,0037	0,0008	0,0013
34	159.224	0,04	25,34	0,0222	0,0006	0,0003	0,0016	0,0286	0,0071
35	162.547	0,04	25,87	0,0245	0,0067	0,0022	0,0108	0,0433	0,0001


Seismicity

Number of 2D elements	2298
Number of 1D elements	73
Number of mesh nodes	2079
Mass in analysis	
Signed results	
Load case	
Combination of mass groups	
Bending theory	
Type of analysis model	
Start of calculation	07.08.2020 14:03
End of calculation	07.08.2020 14:03


Seismicity

Number of 2D elements	2298
Number of 1D elements	73
Number of mesh nodes	2079
Mass in analysis	
Signed results	
Load case	
Combination of mass groups	
Bending theory	
Type of analysis model	
Start of calculation	07.08.2020 14:03
End of calculation	07.08.2020 14:03


Osciliranje u dominantnim smjerovima:



Slika 41 Translacija u smjeru globalne osi X



Slika 42 Translacija u smjeru globalne osi Y




Slika 43 Torzija oko globalne osi Z (1)

9.2. Dimenzioniranje horizontalnih elemenata konstrukcije


9.2.1. Pozicija 600 – krovna ploča





Pozicija 600-krovna ploča d=16cm; C30/37, dimenzioniranje na savijanje








Slika 44 Numerički model – POZ 600

Dijagrami reznih sila za pojedinačna opterećenja:





Slika 47 2D dijagram momenata savijanja M_x
Dodatno stalnoSlika 48 2D dijagram momenata savijanja M_y
Dodatno stalnoSlika 49 2D dijagram momenata savijanja M_x
PromjenjivoSlika 50 2D dijagram momenata savijanja M_y
Promjenjivo

Slika 51 2D dijagram momenata savijanja M_x
SnijegSlika 52 2D dijagram momenata savijanja M_y
SnijegSlika 53 2D dijagram momenata savijanja M_x
Vjetar doljeSlika 54 2D dijagram momenata savijanja M_y
Vjetar dolje




Dijagrami reznih sila za kritičnu kombinaciju: $1.35 \cdot (G + \Delta G) + 0.9 \cdot W_{\text{dolje}} + 1.5 \cdot Q + 1.5 \cdot S$



Slika 58 2D dijagram momenata savijanja M_x

Poprečni presjek ploče:

**BETON:**

C30/37
 $f_{ck}=30.0 \text{ MPa}$
 $f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ MPa}$
 $f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$

ARMATURA:

B500B
 $f_{yk}=500.0 \text{ MPa}$
 $f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ MPa}$
 $f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $m_x = 4.58 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $m_x = 9.67 \text{ kNm}$ $m_y = 5.79 \text{ kNm}$ $m_y = 13.69 \text{ kNm}$

Zbog jednostavnosti pozicije i malih raspona nije promatrana šahovska raspodjela opterećenja. Prilikom odabiranja armature isto će se uzeti u obzir.

Dimenzioniranje na moment savijanja:Proračun armature u polju:

$$\mu_{Ed}=0.017 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed}=0.017 : \quad \varepsilon_{s1}=10.0\% ; \quad \varepsilon_{c2}=0.7\% ; \quad \zeta=0.977 ; \quad \xi=0.065$$

$$A_{s1}=1.05 \text{ cm}^2 \quad A_{s,min} = 1.79 \text{ cm}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: Q -335 ($A_{s1}=3.35 \text{ cm}^2$)Proračun armature nad ležajem:


$$\mu_{Ed}=0.041 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed}=0.042 : \quad \varepsilon_{s1}=10.0\% ; \quad \varepsilon_{c2}=1.2\% ; \quad \zeta=0.962 ; \quad \xi=0.107$$

$$A_{s1}=2.52 \text{ cm}^2 \quad A_{s,min} = 1.79 \text{ cm}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$$


ODABRANA ARMATURA NA LEŽAJU: Q -335 ($A_{s1}=3.35 \text{ cm}^2$)

KONTROLA GRANIČNOG STANJA UPORABLJIVOSTI

2D internal forces
 Values: m_y
 Linear calculation
 Combination: GSU
 Extreme: Global
 Selection: All
 Location: In nodes avg., System: LCS
 mesh element

Slika 59 Vrijednost momenata savijanja za GSU M_y

2D internal forces
 Values: m_x
 Linear calculation
 Combination: GSU
 Extreme: Global
 Selection: All
 Location: In nodes avg., System: LCS
 mesh element

Slika 60 Vrijednost momenata savijanja za GSU M_x


- Očitana maksimalna vrijednost momenta savijanja na ploči iznosi $M_{Ed}=10.34 \text{ kNm}$.

GSU-Kontrola pukotina:

- nije potrebno posebno provjeravati ($d < 20 \text{ cm}$, ispravno armirana i proračunata prema GSN)

PUKOTINE ZADOVOLJAVAJU

Kontrola progiba



Slika 61 Vrijednost progiba na ploči

Kontrola progiba:

$$\delta_{lim}=1.42 \text{ cm}; f_{cm}=38 \text{ MPa}; f_{ctm}=2.9 \text{ MPa}; \alpha_{ei}=6.06; A_{s1}=3.35 \text{ cm}^2; A_{s2}=3.35 \text{ cm}^2;$$

$$I_1=35148.0 \text{ cm}^4 \quad 1/r_1=3.77 \cdot 10^{-7}$$

$$x=2.10 \text{ cm}; I_2=2737.22 \text{ cm}^4; 1/r_2=4.84 \cdot 10^{-6}; \sigma_{s1}=106.07 \text{ MPa}; M_{cr}=16.21 \text{ kNm}; \sigma_{sr}=393.52 \text{ MPa}$$

$$\zeta=-5.88; \quad 1/r_m=2.16 \cdot 10^{-6}$$

$$\delta_{tot}=0.025 \text{ cm} < \delta_{lim} 1.42 \text{ cm PROGIBI ZADOVOLJAVAJU}$$

-progib na mjestu prepusta nije potrebno proračunavati jer vitkost elementa na savijanje ne prelazi $L_{eff}/d < 10$

ODABRANA ARMATURA:

Donja zona: **Q-335** sa preklopom ne manjim od 40cm.




Gornja zona: **Q-335** sa preklopom ne manjim od 40cm.

Vijenac: uzdužno sa šipkama **4Φ12**, poprečno **Φ8/20cm**

Rub ploče: uzdužno sa šipkama **4Φ12**, poprečno „U“ vilicama **Φ8/20cm**

NAPOMENA: vidi armaturne planove

POZICIJA 602 i 603-GREDNI NOSAČI, C30/37

Slika 62 Dijagrami momenata savjajanja M_y na gredamaSlika 63 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama**Poprečni presjek grede:****BETON:**

C30/37

$$f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Dimenzioniranje grede POZ 602 i 603**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $my = 15.94 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $my = 25.18 \text{ kNm}$

Dimenzioniranje na moment savijanja:	
Proračun armature u polju:	
$\mu_{Ed}=0.0123$	Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.013$: $\varepsilon_{s1}=10.0\%$; $\varepsilon_{c2}=0.6\%$; $\zeta=0.981$; $\xi=0.057$
$A_{s1}=0.66 \text{ cm}^2$	$A_{s,min} = 1.57 \text{ cm}^2 \geq 1.48 \text{ cm}^2$
ODABRANA ARMATURA U POLJU: 2Φ14 ($A_{s1}=3.08 \text{ cm}^2$)	
Proračun armature nad ležajem:	
$\mu_{Ed}=0.0194$	Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.021$: $\varepsilon_{s1}=10.0\%$; $\varepsilon_{c2}=0.8\%$; $\zeta=0.974$; $\xi=0.074$
$A_{s1}=1.04 \text{ cm}^2$	$A_{s,min} = 1.57 \text{ cm}^2 \geq 1.48 \text{ cm}^2$
ODABRANA ARMATURA NA LEŽAJU: 3Φ14 ($A_{s1}=4.62 \text{ cm}^2$)	

Dimenzioniranje na poprečnu silu:

Poprečna sila koju presjek može preuzeti bez poprečne armature:

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_I \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$\rho_I = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{7.7}{20 \cdot 57} = 0.007$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{570}} = 1.59 \leq 2.0 \rightarrow k = 1.59$$

$$k_1 = 0.15$$

$$C_{Rdc} = \frac{0.18}{\gamma_c} = \frac{0.18}{1.5} = 0.12$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.59 \cdot (100 \cdot 0.007 \cdot 30)^{\frac{1}{3}} \right] \cdot 200 \cdot 570 = 60\ 009.91 \text{ N} = 60.00 \text{ kN}$$

 $V_{Rd,c}$ mora biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{min} = 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} = 0.035 \cdot 1.59^{\frac{3}{2}} \cdot 30^{\frac{1}{2}} = 0.38$$

$$V_{Rd,c} \geq [0.38] \cdot 200 \cdot 570 = 43320 \text{ N} = 43.32 \text{ kN} \rightarrow \text{uvjet je zadovoljen}$$

Maksimalna poprečna sila koju ne smije prijeći:

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \cdot \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \cdot \left[1 - \frac{30.0}{250} \right] = 0.53$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot 0.53 \cdot 200 \cdot 570 \cdot 20.0 = 604\ 200 \text{ N} = 604.2 \text{kN} > V_{Ed,max}$$

$$\frac{V_{Ed,max}}{V_{Rd,max}} = \frac{61.01}{604.2} = 0.10$$

$$s_{max} = \min\{0.75 \cdot d; 30.0\text{cm}\} = \min\{45; 30\text{cm}\} \rightarrow 30\text{cm}$$

Potrebna računska poprečna armatura:

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.0010 \cdot 30 \cdot 20}{2} = 0.3 \text{ cm}^2$$

ODABRANE MINIMALNE SPONE: $\Phi 8/30\text{cm}$ ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)


$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg\theta = \frac{0.50}{30} \cdot (0.9 \cdot 47) \cdot 43.48 \cdot 2 = 35.21 \text{ kN}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:


$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 0.50 \cdot 43.38 \cdot (0.9 \cdot 57)}{60.01} = 27.17\text{cm}$$

Odarane spone **$\Phi 8/10\text{cm}$** uz ležajeve i **$\Phi 8/15\text{cm}$** po sredini grednih nosača. Detaljne planove i pozicije 600 (gredne nosače) pogledati u armaturnim planovima.


POZICIJA 601-GREDNI NOSAČI, C30/37



Slika 64 Dijagram momenata savijanja M_y na gredama



Slika 65 Dijagram poprečnih sila Vz na gredama

Poprečni presjek grede:**BETON:**

C30/37

$$f_{ck}=30.0 \text{ MPa}$$

$$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ MPa}$$

$$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk}=500.0 \text{ MPa}$$

$$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ MPa}$$

$$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Dimenzioniranje grede POZ 601**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $m_y = 7.79 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $m_y = 14.24 \text{ kNm}$

Dimenzioniranje na moment savijanja:	
Proračun armature u polju:	
$\mu_{Ed}=0.014$	Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.017$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=0.7\%$; $\zeta=0.977$; $\xi=0.065$
$A_{s1}=0.50 \text{ cm}^2$	$A_{s,min} = 1.02 \text{ cm}^2 \geq 0.96 \text{ cm}^2$
ODABRANA ARMATURA U POLJU: 2Φ14 ($A_{s1}=3.08 \text{ cm}^2$)	
Proračun armature nad ležajem:	
$\mu_{Ed}=0.026$	Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.026$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=0.9\%$; $\zeta=0.971$; $\xi=0.083$
$A_{s2}=0.91 \text{ cm}^2$	$A_{s,min} = 1.02 \text{ cm}^2 \geq 0.96 \text{ cm}^2$
ODABRANA ARMATURA NA LEŽAJU: 3Φ14 ($A_{s1}=4.62 \text{ cm}^2$)	

Dimenzioniranje na poprečnu silu:

$$\rho_i=0.0135 \quad k=1.73 \quad k_1=0.15 \quad C_{Rdc}=0.12$$

$$V_{Rd,c}=67175.72 \text{ N}=67.18 \text{ kN} \quad V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 41.2 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,max}=496.32 \text{ kN} > V_{Ed,max} \quad V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.15$$


$$s_{\max}=27.75 \text{ cm} \quad \text{Potrebna računska armatura: } A_{sw,min}=0.228 \text{ cm}^2 \quad \text{odabrano: } \Phi 8/30 \text{ cm } (A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2)$$

$$V_{Rd,s}=48.26 \text{ kN} \quad S_w \leq 42.21 \text{ cm}$$

ODABRANE SPONE : $\Phi 8/15 \text{ cm}$ ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)


9.2.2. Pozicija 500


Pozicija 500-krovna ploča $d=18 \text{ cm}$; C30/37, dimenzioniranje na savijanje



Slika 66 Numerički model – POZ 500


Dijagrami reznih sila za pojedinačna opterećenja:






Dijagrami reznih sila za kritičnu kombinaciju: $1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.5 \cdot Q$

2D internal forces
Values: m_x
Linear calculation
Combination: ULS-Set B (auto)
Extreme: Global
Selection: All
Location: In nodes avg., System: LCS
mesh element




Slika 73 2D dijagram momenata savijanja M_y

2D internal forces
Values: m_y
Linear calculation
Combination: ULS-Set B (auto)
Extreme: Global
Selection: All
Location: In nodes avg., System: LCS
mesh element



Slika 74 2D dijagram momenata savijanja M_x

Poprečni presjek ploče:



BETON:

C30/37

$$f_{ck} = 30.0 \text{ MPa}$$

$$f_{cd} = 30.0 / 1.5 = 20 \text{ MPa}$$

$$f_{cd} = 2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk} = 500.0 \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = 500.0 / 1.15 = 434.78 \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $mx = 20.00 \text{ kNm}$ Lokalno: $mx = 28.19 \text{ kNm}$

$$my = 10.0 \text{ kNm}$$

NA LEŽAJU: $mx = 27.43 \text{ kNm}$

$$my = 16.43 \text{ kNm}$$

Dimenzioniranje na moment savijanja:

Proračun armature u polju:

$$\mu_{Ed} = 0.044 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed} = 0.048: \quad \varepsilon_{s1} = 10.0\%; \quad \varepsilon_{c2} = 1.3\%; \quad \zeta = 0.959; \quad \xi = 0.115$$

$$A_{s1} = 3.20 \text{ cm}^2 \quad A_{s,min} = 2.07 \text{ cm}^2 \geq 1.95 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: Q -385 ($A_{s1}=3.85 \text{ cm}^2$)

Proračun armature nad ležajem:

$$\mu_{Ed} = 0.061 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed} = 0.071: \quad \varepsilon_{s1} = 10.0\%; \quad \varepsilon_{c2} = 1.6\%; \quad \zeta = 0.950; \quad \xi = 0.138$$

$$A_{s1} = 4.43 \text{ cm}^2 \quad A_{s,min} = 2.07 \text{ cm}^2 \geq 1.95 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: Q -385 ($A_{s1}=3.85 \text{ cm}^2$)

*+ na središnjem zidu u gornju zonu $\Phi 10/20$

Proračun armature (lokalno): otvor oko stubišta


$$\mu_{Ed} = 0.062 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed} = 0.115: \quad \varepsilon_{s1} = 10.0\%; \quad \varepsilon_{c2} = 1.6\%; \quad \zeta = 0.950; \quad \xi = 0.138$$

$$A_{s1} = 4.55 \text{ cm}^2 \quad A_{s,min} = 2.07 \text{ cm}^2 \geq 1.95 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA (lokalno) : Q-385+2Φ12 ($A_{s1}=6.11 \text{ cm}^2$)

KONTROLA GRANIČNOG STANJA UPORABLJIVOSTI

Kontrola pukotina




Slika 75 2D Vrijenost momenata savijanja za GSU M_x

- Očitana maksimalna vrijednost momenta savijanja na ploči iznosi $M_{Ed} = 20.21 \text{ kNm}$.

GSU-Kontrola pukotina:

- nije potrebno posebno provjeravati (d<20 cm, ispravno armirana i proračunata prema GSN)

PUKOTINE ZADOVOLJAVAJU

Kontrola progiba

Slika 76 Vrijednost progiba na ploči

Kontrola progiba:

$$\delta_{lim}=2.0 \text{ cm}; f_{cm}=38 \text{ MPa}; f_{ctm}=2.9 \text{ MPa}; \alpha_{ei}=6.06; A_{s1}=3.85 \text{ cm}^2; A_{s2}=3.85 \text{ cm}^2;$$

$$I_1=50280.00 \text{ cm}^4 \quad 1/r_1=1.22 \cdot 10^{-6}$$

$$x=2.42 \text{ cm}; I_2=4172.84 \text{ cm}^4; 1/r_2=1.47 \cdot 10^{-5}; \sigma_{s1}=369.87 \text{ MPa}; M_{cr}=20.52 \text{ kNm}; \sigma_{sr}=437.14 \text{ MPa}$$

$$\zeta=0.30; 1/r_m=6.60 \cdot 10^{-6}$$

$$\delta_{tot}=0.15 \text{ cm} < \delta_{tot} 2.0 \text{ cm PROGIBI ZADOVOLJAVAJU}$$

ODABRANA ARMATURA:

Donja zona: **Q-385** sa preklopom ne manjim od 40cm.


Gornja zona: **Q-385** sa preklopom ne manjim od 40cm.

NAPOMENA: vidi armaturne planove sa svim ojačanjima.



POZICIJA 500-GREDNI NOSAČI, C30/37

POZ 505, 505a, 506, 506a:

1D internal forces
 Values: M_y
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All

Slika 77 Dijagrami momenata savjianja M_y na gredama

1D internal forces
 Values: V_z
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Member
 Selection: All

Slika 78 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama**Poprečni presjek grede:**

$$\begin{aligned} b &= 20 \text{ cm} \\ h &= 48 \text{ cm} \\ d &= 45 \text{ cm} \\ d_1 &= 3 \text{ cm} \end{aligned}$$

BETON:

C30/37

$f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$

$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ Mpa}$

$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$

ARMATURA:

B500B

$f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$

$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$

$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$




Dimenzioniranje grede POZ 505, 505a, 506, 506a:**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $my = 133.20 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $my = 162.69 \text{ kNm}$ **Dimenzioniranje na moment savijanja:****Proračun armature u polju:** $\mu_{Ed}=0.164$ -dvostruko armirani presjek Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.159$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=3.5\%$; $\zeta=0.892$; $\xi=0.259$ $\mu_{Rd,lim}=0.252$ $M_{Rd,lim}=204.12 \text{ kNm}$ $A_{s1}=7.65 \text{ cm}^2$ $A_{s2}=A_{s1}$ $A_{s,min} = 1.24 \text{ cm}^2 \geq 1.17 \text{ cm}^2$ **ODABRANA ARMATURA U POLJU: 3Φ20 ($A_{s1}=9.42 \text{ cm}^2$)****Proračun armature nad ležajem:** $\mu_{Ed}=0.200$ -dvostruko armirani presjek Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.159$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=3.5\%$; $\zeta=0.892$; $\xi=0.259$ $\mu_{Rd,lim}=0.252$ $M_{Rd,lim}=204.12 \text{ kNm}$ $A_{s1}=9.33 \text{ cm}^2$ $A_{s2}=A_{s1}$ $A_{s,min} = 1.24 \text{ cm}^2 \geq 1.17 \text{ cm}^2$ **ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: 3Φ20 ($A_{s1}=9.42 \text{ cm}^2$)****Dimenzioniranje na poprečnu silu:** $\rho_l=0.0112$ $k_l=1.67$ $k_t=0.15$ $C_{Rdc}=0.12$ $V_{Rd,c}=58.133.81 \text{ N}=58.13 \text{ kN}$ $V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 37.12 \text{ kN}$ $V_{Rd,max}=475.2 \text{ kN} > V_{Ed,max}$ $V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.15$ $s_{max}=30.0 \text{ cm}$ Potrebna računska armatura: $A_{sw,min}=0.228 \text{ cm}^2$ odabрано: Φ8/30cm ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$) $V_{Rd,s}=58.70 \text{ kN}$ $S_w \leq 24.97 \text{ cm}$ **ODABRANE SPONE : Φ8/15cm ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)**

NAPOMENA: Detaljne planove i pozicije pogledati u planovima armiranja.

POZICIJA 504-GREDNI NOSAČI, C30/37

Slika 79 Dijagram momenata savijanja M_y na gredamaSlika 80 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama**Poprečni presjek grede:****BETON:**

C30/37

$$f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ Mpa}$$

$$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Dimenzioniranje grede POZ 504**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $my = 105.06 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $my = 165.55 \text{ kNm}$ **Dimenzioniranje na moment savijanja:****Proračun armature u polju:**

$\mu_{Ed}=0.039$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.042$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.2\%$; $\zeta=0.962$; $\xi=0.107$

$A_{s1}=3.06 \text{ cm}^2$

$A_{s,min} = 1.24 \text{ cm}^2 \geq 1.17 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: 2Φ16 ($A_{s1}=4.02 \text{ cm}^2$)**Proračun armature nad ležajem:**

$\mu_{Ed}=0.062$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.065$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.6\%$; $\zeta=0.950$; $\xi=0.138$

$A_{s1}=4.89 \text{ cm}^2$

$A_{s,min} = 1.24 \text{ cm}^2 \geq 1.17 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: 3Φ16 ($A_{s1}=6.03 \text{ cm}^2$)**Dimenzioniranje na poprečnu silu:**

$p_i=0.006341 \quad k=1.49 \quad k_1=0.15 \quad C_{Rdc}=0.12$

$V_{Rd,c}=78481.4 \text{ N}=78.48 \text{ kN} \quad V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 57.40 \text{ kN}$

$V_{Rd,max}=865.9 \text{ kN} > V_{Ed,max} \quad V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.09$

$s_{max}=30.0 \text{ cm} \quad \text{Potrebna računska armatura: } A_{sw,min}=0.228 \text{ cm}^2 \quad \text{odabrano: } \Phi 8/30 \text{ cm (} A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2 \text{)}$

$V_{Rd,s}=106.96 \text{ kN} \quad S_w \leq 42.67 \text{ cm}$


ODABRANE SPONE : Φ8/15cm ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)

NAPOMENA: Detaljne planove i pozicije pogledati u planovima armiranja.

POZICIJA 502-GREDNI NOSAČI, C30/37


1D internal forces

Values: M_y
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Member
 Selection: All


Slika 81 Dijagram momenata savjيانja M_y na gredama

1D internal forces

Values: V_z
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Member
 Selection: All

Slika 82 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama

Poprečni presjek grede:



$$\begin{aligned} b &= 20 \text{ cm} \\ h &= 40 \text{ cm} \\ d &= 37 \text{ cm} \\ d_1 &= 3 \text{ cm} \end{aligned}$$

BETON:

C30/37

$f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$

$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ Mpa}$

$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$

ARMATURA:

B500B

$f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$

$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$

$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$

Dimenzioniranje grede POZ 502**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $my = 69.36 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $my = 66.92 \text{ kNm}$ **Dimenzioniranje na moment savijanja:****Proračun armature u polju:**

$\mu_{Ed}=0.127$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.129$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=2.8\%$; $\zeta=0.913$; $\xi=0.142$

$A_{s1}=4.74 \text{ cm}^2$

$A_{s,min} = 1.02 \text{ cm}^2 \geq 0.96 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: 3Φ16 ($A_{s1}=6.03 \text{ cm}^2$)**Proračun armature nad ležajem:**

$\mu_{Ed}=0.122$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.125$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=2.7\%$; $\zeta=0.916$; $\xi=0.136$

$A_{s1}=4.54 \text{ cm}^2$

$A_{s,min} = 1.02 \text{ cm}^2 \geq 0.96 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: 3Φ16 ($A_{s1}=6.03 \text{ cm}^2$)**Dimenzioniranje na poprečnu silu:**

$\rho_l=0.013481 \quad k=1.73 \quad k_1=0.15 \quad C_{Rdc}=0.12$

$V_{Rd,c}=52883.0 \text{ N}=52.88 \text{ kN} \quad V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 32.43 \text{ kN}$

$V_{Rd,max}=390.7 \text{ kN} > V_{Ed,max} \quad V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.11$



$s_{max}=27.5 \text{ cm} \quad \text{Potrebna računska armatura: } A_{sw,min}=0.228 \text{ cm}^2 \quad \text{odabrano: } \Phi 8/20 \text{ cm (} A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2 \text{)}$

$V_{Rd,s}=48.26 \text{ kN} \quad S_w \leq 32.86 \text{ cm}$


ODABRANE SPONE : $\Phi 8/15 \text{ cm}$ ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)

NAPOMENA: Detaljne planove i pozicije pogledati u planovima armiranja.

POZICIJA 501-GREDNI NOSAČI, C30/37

Slika 83 Dijagram momenata savjيانja M_y na gredamaSlika 84 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama

Poprečni presjek grede:

**BETON:**

C30/37

$$f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ Mpa}$$

$$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Dimenzioniranje grede POZ 501**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $my = 7.91 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $my = 8.49 \text{ kNm}$ **Dimenzioniranje na moment savijanja:****Proračun armature u polju:**

$$\mu_{Ed}=0.088 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed}=0.089 : \quad \epsilon_{s1}=10.0\%; \quad \epsilon_{c2}=2.0\%; \quad \zeta=0.938; \quad \xi=0.167$$

$$A_{s1}=1.29 \text{ cm}^2 \quad A_{s,min} = 0.41 \text{ cm}^2 \geq 0.39 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: 2Φ14 ($A_{s1}=3.08 \text{ cm}^2$)**Proračun armature nad ležajem:**

$$\mu_{Ed}=0.0945 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed}=0.099 : \quad \epsilon_{s1}=10.0\%; \quad \epsilon_{c2}=2.2\%; \quad \zeta=0.931; \quad \xi=0.180$$

$$A_{s1}=1.40 \text{ cm}^2 \quad A_{s,min} = 0.41 \text{ cm}^2 \geq 0.39 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: 2Φ14 ($A_{s1}=3.08 \text{ cm}^2$)**Dimenzioniranje na poprečnu silu:**

$$\rho_l=0.03 \quad k=2.15 \quad k_1=0.15 \quad C_{Rdc}=0.12$$

$$V_{Rd,c}=34740.0 \text{ N}=34.74 \text{ kN} \quad V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 18.19 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,max}=158.4 \text{ kN} > V_{Ed,max} \quad V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.028$$


$$s_{max}=11.25 \text{ cm}$$

ODABRANE SPONE : Φ8/10cm ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)

NAPOMENA: Detaljne planove i pozicije pogledati u planovima armiranja.


9.2.3. Pozicija 300 i 400


Pozicija 400-međukatna ploča d=16 cm; C30/37, dimenzioniranje na savijanje




Slika 85 Prikaz numeričkog modela, POZ 300 i 400

Dijagrami reznih sila za pojedinačna opterećenja:







Slika 88 2D dijagram momenata savijanja M_x
Dodatno stalno



Slika 89 2D dijagram momenata savijanja M_y
Dodatno stalno




Slika 90 2D dijagram momenata savijanja M_x
Promjenjivo




Slika 91 2D dijagram momenata savijanja M_y
Promjenjivo

Dijagrami reznih sila za kritičnu kombinaciju: $1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.5 \cdot Q$




Slika 92 2D dijagram momenata savijanja M_x



Slika 93 2D dijagram momenata savijanja M_y

Poprečni presjek ploče:



$$h=16.0 \text{ cm}$$

$$d=13.0 \text{ cm}$$

$$a=a'=3.0 \text{ cm}$$

BETON:

C30/37

$$f_{ck}=30.0 \text{ MPa}$$

$$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ MPa}$$

$$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk}=500.0 \text{ MPa}$$

$$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ MPa}$$

$$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $mx = 22.37 \text{ kNm}$
 $my = 12.87 \text{ kNm}$

NA LEŽAJU: $mx = 27.60 \text{ kNm}$
 $my = 20.00 \text{ kNm}$

Lokalno:
 $my = 40.09 \text{ kNm}$

Dimenzioniranje na moment savijanja:

Proračun armature u polju:

$\mu_{Ed}=0.066$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.071$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.7\%$; $\zeta=0.947$; $\xi=0.145$
 $A_{s1}=4.07 \text{ cm}^2$ $A_{s,\min} = 1.79 \text{ m}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: Q -424 ($A_{s1}=4.24 \text{ cm}^2$)

Proračun armature nad ležajem:

$\mu_{Ed}=0.082$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.083$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.9\%$; $\zeta=0.941$; $\xi=0.160$
 $A_{s1}=5.19 \text{ cm}^2$ $A_{s,\min} = 1.79 \text{ cm}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: Q-424 + $\Phi 10/20$ ($As1=8.17 \text{ cm}^2$)

Proračun armature (lokalno)- spoj podesta i stubišta


$\mu_{Ed}=0.119$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.120$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=2.6\%$; $\zeta=0.919$; $\xi=0.206$
 $A_{s1}=7.72 \text{ cm}^2$ $A_{s,\min} = 1.79 \text{ cm}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA (LOKALNO): Q-424 + Q-283 (iz kraka stubista) + 2 $\Phi 12$ ($As1=10.64 \text{ cm}^2$)

*dodati ojačanja na spoju ploče i stubišta, ploče terase i zida (pogledati armaturne planove)

KONTROLA GRANIČNOG STANJA UPORABLJIVOSTI

Kontrola pukotina



Slika 94 2D Vrijednost momenata savijanja za GSU M_x

- Očitana maksimalna vrijednost momenta savijanja na ploči iznosi $M_{Ed}=16.50 \text{ kNm}$.


GSU-Kontrola pukotina:

- nije potrebno posebno provjeravati ($d < 20 \text{ cm}$, ispravno armirana i proračunata prema GSN)

PUKOTINE ZADOVOLJAVAJU

Kontrola progiba**2D displacement**

Values: u_z
 Linear calculation
 Combination: gsu
 Extreme: Global
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element



Slika 95 Vrijednost progiba na ploči

Kontrola progiba:

$$\delta_{lim}=2.0 \text{ cm}; f_{cm}=38 \text{ MPa}; f_{ctm}=2.9 \text{ MPa}; \alpha_e=6.06; A_{s1}=4.24 \text{ cm}^2; A_{s2}=4.24 \text{ cm}^2;$$

$$I_1=35418.45 \text{ cm}^4 \quad 1/r_1=1.41 \cdot 10^{-6}$$

$$x=2.34 \text{ cm}; I_2=3358.36 \text{ cm}^4; 1/r_2=1.49 \cdot 10^{-5}; \sigma_{s1}=318.46 \text{ MPa}; M_{cr}=16.21 \text{ kNm}; \sigma_{sr}=312.93 \text{ MPa}$$

$$\zeta=0.52; 1/r_m=6.80 \cdot 10^{-6}$$

$$\delta_{tot}=0.15 \text{ cm} < \delta_{tot} 2.0 \text{ cm PROGIBI ZADOVOLJAVAJU}$$

ODABRANA ARMATURA:


Donja zona: **Q-424** sa preklopom ne manjim od 40cm.

Gornja zona: **Q-424+Φ10/20** sa preklopom ne manjim od 40cm, a sve prema armaturnim planovima


NAPOMENA: vidi armaturne planove

POZICIJA 301 i 401 -GREDNI NOSAČI, C30/37


1D internal forces
 Values: M_y
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Member
 Selection: All

Slika 96 Dijagram momenata savijanja M_y na gredama

1D internal forces
 Values: V_z
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Member
 Selection: All

Slika 97 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama

Poprečni presjek grede:



$$\begin{aligned} b &= 20 \text{ cm} \\ h &= 40 \text{ cm} \\ d &= 37 \text{ cm} \\ d_1 &= 3 \text{ cm} \end{aligned}$$

BETON:

C30/37

$f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$

$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ Mpa}$

$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$

ARMATURA:

B500B

$f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$

$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$

$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$

Dimenzioniranje grede POZ 301 (401)**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $my = 51.12 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $my = 63.31 \text{ kNm}$ **Dimenzioniranje na moment savijanja:****Proračun armature u polju:**

$\mu_{Ed}=0.093$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.094$: $\varepsilon_{s1}=10.0\%$; $\varepsilon_{c2}=2.1\%$; $\zeta=0.934$; $\xi=0.174$

$A_{s1}=3.40 \text{ cm}^2$

$A_{s,min} = 1.02 \text{ cm}^2 \geq 0.96 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: 3Φ14 ($A_{s1}=4.62 \text{ cm}^2$)**Proračun armature nad ležajem:**

$\mu_{Ed}=0.116$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.099$: $\varepsilon_{s1}=10.0\%$; $\varepsilon_{c2}=2.6\%$; $\zeta=0.919$; $\xi=0.206$

$A_{s1}=4.28 \text{ cm}^2$

$A_{s,min} = 0.41 \text{ cm}^2 \geq 0.39 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: 3Φ14 ($A_{s1}=4.62 \text{ cm}^2$)**Dimenzioniranje na poprečnu silu:**

$\rho_l=0.013 \quad k=1.73 \quad k_1=0.15 \quad C_{Rdc}=0.12$

$V_{Rd,c}=52883.43 \text{ N}=52.88 \text{ kN} \quad V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 32.43 \text{ kN}$

$V_{Rd,max}=390.72 \text{ kN} > V_{Ed,max} \quad V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.16$



$s_{max}=27.75 \text{ cm} \quad \text{Potrebna računska armatura: } A_{sw,min}=0.228 \text{ cm}^2$

$V_{Rd,s}=48.26 \text{ kN} \quad s_w \leq 22.72 \text{ cm}$


ODABRANE SPONE : Φ815cm ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)

NAPOMENA: Detaljne planove i pozicije pogledati u planovima armiranja.

POZICIJA 302 i 402 -GREDNI NOSAČI, C30/37

Slika 98 Dijagram momenata savjjanja M_y na gredamaSlika 99 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama

Poprečni presjek grede:



$$\begin{aligned} b &= 20 \text{ cm} \\ h &= 45 \text{ cm} \\ d &= 42 \text{ cm} \\ d_1 &= 3 \text{ cm} \end{aligned}$$

BETON:

C30/37

$$f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ Mpa}$$

$$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Dimenzioniranje grede POZ 302 (402)**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $my = 64.20 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $my = 103.45 \text{ kNm}$ **Dimenzioniranje na moment savijanja:****Proračun armature u polju:**

$$\mu_{Ed}=0.09 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed}=0.094 : \quad \varepsilon_{s1}=10.0\%; \quad \varepsilon_{c2}=2.1\%; \quad \zeta=0.934; \quad \xi=0.174$$

$$A_{s1}=3.76 \text{ cm}^2 \quad A_{s,min} = 1.16 \text{ cm}^2 \geq 1.09 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: 2Φ20 ($A_{s1}=6.28 \text{ cm}^2$)**Proračun armature nad ležajem:**

$$\mu_{Ed}=0.147 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed}=0.147 : \quad \varepsilon_{s1}=10.0\%; \quad \varepsilon_{c2}=3.2\%; \quad \zeta=0.901; \quad \xi=0.242$$

$$A_{s1}=6.29 \text{ cm}^2 \quad A_{s,min} = 1.24 \text{ cm}^2 \geq 1.17 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA NA LEŽAJU: 3Φ20 ($A_{s1}=9.42 \text{ cm}^2$)**Dimenzioniranje na poprečnu silu:**

$$\rho_l=0.011 \quad k=1.69 \quad k_1=0.15 \quad C_{Rdc}=0.12$$

$$V_{Rd,c}=56216.43 \text{ N}=56.21 \text{ kN} \quad V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 35.38 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,max}=443.52 \text{ kN} > V_{Ed,max} \quad V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.21$$

$$s_{max}=30.0 \text{ cm} \quad \text{Potrebna računska armatura: } A_{sw,min}=0.228 \text{ cm}^2$$


$$V_{Rd,s}=54.78 \text{ kN} \quad S_w \leq 17.84 \text{ cm}$$

ODABRANE SPONE : Φ8/10/15cm ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)

NAPOMENA: Detaljne planove i pozicije pogledati u planovima armiranja.


9.2.4. Pozicija 200





Pozicija 200-međukatna ploča d=16 cm; C30/37, dimenzioniranje na savijanje




Slika 100 Prikaz numeričkog modela, POZ 200

Dijagrami reznih sila za pojedinačna opterećenja:




Slika 103 2D dijagram momenata savijanja M_x
Dodatno stalnoSlika 104 2D dijagram momenata savijanja M_y
Dodatno stalnoSlika 105 2D dijagram momenata savijanja M_x
PromjenjivoSlika 106 2D dijagram momenata savijanja M_y
Promjenjivo

Dijagrami reznih sila za kritičnu kombinaciju: $1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.5 \cdot Q$




Slika 107 2D dijagram momenata savijanja M_x



Slika 108 2D dijagram momenata savijanja M_y

Poprečni presjek ploče:



$$h=16.0 \text{ cm}$$

$$d=13.0 \text{ cm}$$

$$a=a'=3.0 \text{ cm}$$

BETON:

C30/37

$$f_{ck}=30.0 \text{ MPa}$$

$$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ MPa}$$

$$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk}=500.0 \text{ MPa}$$

$$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ MPa}$$

$$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $mx = 11.81 \text{ kNm}$
 $my = 8.20 \text{ kNm}$

NA LEŽAJU: $mx = 20.00 \text{ kNm}$
 $my = 20.00 \text{ kNm}$

LOKALNO: $mx = 30.27 \text{ kNm}$
 $my = 52.87 \text{ kNm}$

Dimenzioniranje na moment savijanja:

Proračun armature u polju:

$\mu_{Ed}=0.0035$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.037$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.1\%$; $\zeta=0.965$; $\xi=0.099$
 $A_{s1}=2.17 \text{ cm}^2$ $A_{s,min} = 1.79 \text{ cm}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: Q -335 ($A_{s1}=3.35 \text{ cm}^2$)

Proračun armature nad ležajem:

$\mu_{Ed}=0.059$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.071$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.5\%$; $\zeta=0.953$; $\xi=0.130$
 $A_{s1}=3.71 \text{ cm}^2$ $A_{s,min} = 1.79 \text{ cm}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: Q -385 ($A_{s1}=3.85 \text{ cm}^2$)


Proračun armature (lokalno)- $mx = 30.50 \text{ kNm}$ i 51.63 kNm na istom su mjestu.

$\mu_{Ed}=0.156$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.159$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=3.5\%$; $\zeta=0.892$; $\xi=0.259$
 $A_{s1}=10.49 \text{ cm}^2$ $A_{s,min} = 1.79 \text{ cm}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA (LOKALNO): Q-785 + 2Φ14 ($As1= 10.93 \text{ cm}^2$)

KONTROLA GRANIČNOG STANJA UPORABLJIVOSTI

Kontrola pukotina




Slika 109 2D Vrijednost momenata savijanja za GSU Mx

- Očitana maksimalna vrijednost momenta savijanja u polju iznosi $M_{Ed}=8.54 \text{ kNm}$.

GSU-Kontrola pukotina:

- nije potrebno posebno provjeravati ($d < 20 \text{ cm}$, ispravno armirana i proračunata prema GSN)

PUKOTINE ZADOVOLJAVAJU

Kontrola progiba

Slika 110 Vrijednost progiba na ploči

Kontrola progiba:


$$\delta_{im}=2.0 \text{ cm}; f_{cm}=38 \text{ MPa}; f_{ctm}=2.9 \text{ MPa}; \alpha_e=6.06; A_{s1}=3.85 \text{ cm}^2; A_{s2}=3.35 \text{ cm}^2;$$



$$I_1=35293.94 \text{ cm}^4 \quad 1/r_1=6.89 \cdot 10^{-7}$$

$$x=2.24 \text{ cm}; I_2=3075.65 \text{ cm}^4; 1/r_2=7.90 \cdot 10^{-6}; \sigma_{s1}=170.87 \text{ MPa}; M_{cr}=16.21 \text{ kNm}; \sigma_{sr}=345.43 \text{ MPa}$$

$$\zeta=0.4; \quad 1/r_m=6.77 \cdot 10^{-6}$$

$\delta_{tot}=0.08 \text{ cm} < \delta_{tot} 2.0 \text{ cm}$ PROGIBI ZADOVOLJAVAJU

POZICIJA 205, 206, 202 -GREDNI NOSAČI, C30/37Slika 111 Dijagram momenata savijanja M_y na gredama

Slika 112 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama**Poprečni presjek grede:****BETON:**

C30/37

$$f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ Mpa}$$

$$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$$

$$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Dimenzioniranje na moment savijanja:

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: my = 45.63 kNm

NA LEŽAJU: my = 106.59 kNm

Dimenzioniranje na moment savijanja:**Proračun armature u polju:**

$$\mu_{Ed}=0.064$$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.065$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.6\%$; $\zeta=0.950$; $\xi=0.138$

$$A_{s1}=2.63 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} = 1.16 \text{ cm}^2 \geq 1.09 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: 2Φ20 ($A_{s1}=6.28 \text{ cm}^2$)**Proračun armature nad ležajem:**

$$\mu_{Ed}=0.151$$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.151$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=3.3\%$; $\zeta=0.898$; $\xi=0.248$

$$A_{s1}=6.5 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} = 1.16 \text{ cm}^2 \geq 1.09 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA NA LEŽAJU: 3Φ20 ($A_{s1}=9.42 \text{ cm}^2$)

Dimenzioniranje na poprečnu silu:

$$\rho_l=0.012 \quad k_1=1.69 \quad C_{Rdc}=0.12$$


$$V_{Rd,c}=56216.43 \text{ N}=56.21 \text{ kN} \quad V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 35.38 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,max}=443.52 \text{ kN} > V_{Ed,max} \quad V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.29$$


$$s_{\max}=30.0 \text{ cm} \quad \text{Potrebna računska armatura: } A_{sw,min}=0.228 \text{ cm}^2 \quad \text{odabrano: } \Phi 8/20 \text{ cm } (A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2)$$

$$V_{Rd,s}=54.78 \text{ kN} \quad S_v \leq 12.79 \text{ cm}$$


ODABRANE SPONE : $\Phi 8/10 \text{ cm}$ ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)

POZICIJA 201 -GREDNI NOSAČI, C30/37

Slika 113 Dijagram momenata savijanja M_y na gredama



Slika 114 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama

Poprečni presjek grede:

b=20 cm
h=40cm
d=37cm
d₁=3cm

BETON:

C30/37
f_{ck}=30.0 Mpa
f_{cd}=30.0/1.5=20 Mpa
f_{cd}=2.0 kN/cm²

ARMATURA:

B500B
f_{yk}=500.0 Mpa
f_{yd}=500.0/1.15=434.78 Mpa
f_{yd}=43.48 kN/cm²

Dimenzioniranje grede POZ 201**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: **my= 31.17 kNm** NA LEŽAJU: **my= 36.09 kNm**

Dimenzioniranje na moment savijanja:**Proračun armature u polju:**

$\mu_{Ed}=0.057$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.059$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.5\%$; $\zeta=0.953$; $\xi=0.130$
 $A_{s1}=2.03 \text{ cm}^2$ $A_{s,min} = 1.02 \text{ cm}^2 \geq 0.96 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: 2Φ14 ($A_{s1}=3.08 \text{ cm}^2$)

Proračun armature nad ležajem:

$\mu_{Ed}=0.066$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.071$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.7\%$; $\zeta=0.947$; $\xi=0.145$
 $A_{s1}=2.37 \text{ cm}^2$ $A_{s,min} = 1.02 \text{ cm}^2 \geq 0.96 \text{ cm}^2$

ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: 2Φ14 ($A_{s1}=3.08 \text{ cm}^2$)

Dimenzioniranje na poprečnu silu:

$\rho_l=0.012$ $k=1.73$ $k_1=0.15$ $C_{Rdc}=0.12$

$V_{Rd,c}=56216.43 \text{ N}=56.22 \text{ kN}$ $V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 32.43 \text{ kN}$

$V_{Rd,max}=390.72 \text{ kN} > V_{Ed,max}$ $V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.09$


$s_{max}=27.75 \text{ cm}$ Potrebna računska armatura: $A_{sw,min}=0.228 \text{ cm}^2$

$V_{Rd,s}=48.26 \text{ kN}$ $S_w \leq 39.43 \text{ cm}$

ODABRANE SPONE : Φ8/20cm ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)


9.2.5. Pozicija 100

Pozicija 100-međukatna ploča d=16 cm; C30/37, dimenzioniranje na savijanje




Slika 115 Prikaz numeričkog modela, POZ 100





Dijagrami reznih sila:



Slika 116 2D dijagram momenata savijanja M_x
Vlastita težina





Slika 117 2D dijagram momenata savijanja M_y
Vlastita težina

Slika 118 2D dijagram momenata savijanja M_x
Dodatno stalnoSlika 119 2D dijagram momenata savijanja M_y
Dodatno stalnoSlika 120 2D dijagram momenata savijanja M_x
PromjenjivoSlika 121 2D dijagram momenata savijanja M_y
Promjenjivo


Dijagrami reznih sila za kritičnu kombinaciju: $1.35 \cdot (G + \Delta G) + 1.5 \cdot Q$

2D internal forces
Values: m_x
Linear calculation
Combination: ULS-Set B (auto)
Extreme: Global
Selection: All
Location: In nodes avg., Rotation of
the planar system: LCS-Member 2D

Slika 122 2D dijagram momenata savijanja M_x

Slika 123 2D dijagram momenata savijanja M_y

Poprečni presjek ploče:



$$h=16.0 \text{ cm}$$

$$d=13.0 \text{ cm}$$

$$a=a'=3.0 \text{ cm}$$

BETON:

C30/37

$$f_{ck}=30.0 \text{ MPa}$$

$$f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ MPa}$$

$$f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk}=500.0 \text{ MPa}$$

$$f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ MPa}$$

$$f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $m_x = 15.00 \text{ kNm}$

$$m_y = 10.28 \text{ kNm}$$

NA LEŽAJU: $m_x = 20.67 \text{ kNm}$

$$m_y = 12.75 \text{ kNm}$$

Dimenzioniranje na moment savijanja:**Proračun armature u polju:**

$$\mu_{Ed}=0.044$$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.048$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.3\%$; $\zeta=0.959$; $\xi=0.115$

$$A_{s1}=2.77 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} = 1.79 \text{ cm}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA U POLJU: Q 335 ($A_{s1}=3.35 \text{ cm}^2$)**Proračun armature nad ležajem:**

$$\mu_{Ed}=0.061$$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.071$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.6\%$; $\zeta=0.950$; $\xi=0.138$

$$A_{s1}=3.85 \text{ cm}^2$$


$$A_{s,min} = 1.79 \text{ cm}^2 \geq 1.69 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: Q 335 + $\Phi 10/20 \text{ cm}$ ($A_{s1}=7.28 \text{ cm}^2$)

KONTROLA GRANIČNOG STANJA UPORABLJIVOSTI

Kontrola pukotina

2D internal forces
 Values: m_x
 Linear calculation
 Combination: gsu
 Extreme: Global
 Selection: All
 Location: In nodes avg., System: LCS
 mesh element



Slika 124 2D Vrijednost momenata savijanja za GSU M_x

- Očitana maksimalna vrijednost momenta savijanja u polju iznosi $M_{Ed}=12.00 \text{ kNm}$.


GSU-Kontrola pukotina:

- nije potrebno posebno provjeravati ($d < 20 \text{ cm}$, ispravno armirana i proračunata prema GSN)

PUKOTINE ZADOVOLJAVAJU

Kontrola progiba

2D displacement
 Values: u_z
 Linear calculation
 Combination: gsu
 Extreme: Global
 Selection: All
 Location: In nodes avg. on macro.
 System: LCS mesh element



Slika 125 Vrijednost progiba na ploči

Kontrola progiba:

$$\delta_{lim}=2.0 \text{ cm}; f_{cm}=38 \text{ MPa}; f_{ctm}=2.9 \text{ MPa}; \alpha_e=6.06; A_{s1}=3.35 \text{ cm}^2; A_{s2}=3.85 \text{ cm}^2;$$

$$I_1=35224.24 \text{ cm}^4 \quad 1/r_1=1.03 \cdot 10^{-6}$$

$$x=2.10 \text{ cm}; I_2=2739.65 \text{ cm}^4; 1/r_2=1.33 \cdot 10^{-5}; \sigma_{s1}=291.25 \text{ MPa}; M_{cr}=16.21 \text{ kNm}; \sigma_{sr}=393.52 \text{ MPa}$$


$$\zeta=0.09; 1/r_m=5.96 \cdot 10^{-6}$$

$$\delta_{tot}=0.13 \text{ cm} < \delta_{lim} 2.0 \text{ cm} \text{ PROGIBI ZADOVOLJAVAJU}$$

POZICIJA 101 -GREDNI NOSAČI, C30/37


1D internal forces

Values: M_y
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All


Slika 126 Dijagram momenata savijanja M_y na gredama

1D internal forces

Values: V_z
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All

Slika 127 Dijagram poprečnih sila V_z na gredama

Poprečni presjek grede:



$$\begin{aligned} b &= 20 \text{ cm} \\ h &= 40 \text{ cm} \\ d &= 37 \text{ cm} \\ d_1 &= 3 \text{ cm} \end{aligned}$$

BETON:

C30/37
 $f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$
 $f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ Mpa}$
 $f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$

ARMATURA:

B500B
 $f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$
 $f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$
 $f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$


Dimenzioniranje grede POZ 101**Dimenzioniranje na moment savijanja:**

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $my = 31.49 \text{ kNm}$ NA LEŽAJU: $my = 42.73 \text{ kNm}$ **Dimenzioniranje na moment savijanja:****Proračun armature u polju:** $\mu_{Ed}=0.06$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.013$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=0.6\%$; $\zeta=0.981$; $\xi=0.057$ $A_{s1}=2.00 \text{ cm}^2$ $A_{s,\min} = 1.02 \text{ cm}^2 \geq 0.96 \text{ cm}^2$ **ODABRANA ARMATURA U POLJU: 2Φ14 ($A_{s1}=3.08 \text{ cm}^2$)****Proračun armature nad ležajem:** $\mu_{Ed}=0.078$ Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.083$: $\epsilon_{s1}=10.0\%$; $\epsilon_{c2}=1.9\%$; $\zeta=0.941$; $\xi=0.160$ $A_{s1}=2.82 \text{ cm}^2$ $A_{s,\min} = 1.02 \text{ cm}^2 \geq 0.96 \text{ cm}^2$ **ODABRANA ARMATURA NAD LEŽAJEM: 2Φ14 ($A_{s1}=3.08 \text{ cm}^2$)****Dimenzioniranje na poprečnu silu:** $\rho_l=0.013$ $k=1.735$ $k_1=0.15$ $C_{Rdc}=0.12$ $V_{Rd,c}=52883.01 \text{ N}=52.89 \text{ kN}$ $V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d = 32.43 \text{ kN}$ $V_{Rd,max}=390.72 \text{ kN} > V_{Ed,max}$ $V_{Ed,max}/V_{Rd,max}=0.12$ $s_{\max}=27.75 \text{ cm}$ Potrebna računska armatura: $A_{sw,\min}=0.228 \text{ cm}^2$ $V_{Rd,s}=48.26 \text{ kN}$ $S_w \leq 30.24 \text{ cm}$ **ODABRANE SPONE : Φ8/20cm ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)**


9.2.6. Pozicija 000 – temeljna ploča

Temeljenje objekta izvodi se na temeljnoj ploči debljine 30 cm. Beton je klase C30/37, a armatura B500B. U nastavku su prikazani rezultati proračuna. Proračun je proveden na način da su se iz prostornog modela za kritične uobičajene kombinacije dobivene maksimalne rezne sile te se uz pomoć njih provelo dimenzioniranje.



Slika 128 Maksimalni moment savijanja M_x

Poprečni presjek ploče:



$$h = 30.0 \text{ cm}$$

$$d = 26.0 \text{ cm}$$

$$a = a' = 4.0 \text{ cm}$$

BETON:

C30/37

$$f_{ck} = 30.0 \text{ MPa}$$

$$f_{cd} = 30.0 / 1.5 = 20 \text{ MPa}$$

$$f_{cd} = 2.0 \text{ kN/cm}^2$$

ARMATURA:

B500B

$$f_{yk} = 500.0 \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = 500.0 / 1.15 = 434.78 \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = 43.48 \text{ kN/cm}^2$$

Maksimalni moment očitan u dijagramima momenata savijanja iznose:

U POLJU: $m_x = 87.80 \text{ kNm}$

NA LEŽAJU: $m_x = 88.71 \text{ kNm}$

Dimenzioniranje na moment savijanja:

Proračun armature (ležaj):

$$\mu_{Ed}=0.155 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed}=0.071 : \quad \epsilon_{s1}=10.0\%; \quad \epsilon_{c2}=1.7\%; \quad \zeta=0.947; \quad \xi=0.145$$

$$A_{s1}=8.30 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} = 3.59 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA (Ležaj): Q -503 + Φ12/10 ($A_{s1}=10.68 \text{ cm}^2$)

Proračun armature (polje):

$$\mu_{Ed}=0.041 \quad \text{Iz tablice očitano za } \mu_{Ed}=0.065 : \quad \epsilon_{s1}=10.0\%; \quad \epsilon_{c2}=1.6\%; \quad \zeta=0.950; \quad \xi=0.138$$

$$A_{s1}=8.18 \text{ cm}^2$$


$$A_{s,min} = 3.59 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA (polje): Q -503 ($A_{s1}=5.03 \text{ cm}^2$)

*u gornju zonu u polju dodati 2 mreže Q-503 da se pokrije $A_s = 7.73 \text{ cm}^2$

Temeljnu ploču admirati obostrano mrežama Q-503 i s ojačanjima kako je i prikazano u planovima armature. Rub ploče admirati U-vilicama $\Phi 10/15$ i 6 šipki $\Phi 14$. Na spoju sa zidom postaviti vertikalne U vilice $\Phi 10/15$.

Na slici je prikazano maksimalno kontaktno naprezanje za uobičajenu kombinaciju.




Slika 129 Maksimalno kontaktno naprezanje temeljne ploče

9.3. Kontrola GSU - grede

Kontrola GSU odnosno kontrola pukotina i progiba provjerit će se na nekoliko odabranih greda. Mjerodavni momenti u gredama dobiveni su u numeričkom modelu za sljedeću kombinaciju opterećenja:

$$\text{GSU } 1 : 1,0 \text{ G} + 1,0\Delta\text{G} + 1,0\text{Q}$$

9.3.1. Greda 20/60 na poz 600



Slika 130 Moment savijanja my za GSU

Kontrola pukotina:


Granična vrijednost širine pukotine: $w_g = 0.3 \text{ mm}$ (EC-2)

Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2):

$$w_k = S_{r,\max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) \leq w_g$$


$b =$	20,0 cm	$d =$	57,0 cm	$h =$	60,0 cm
$f_{ck} =$	30,0 MN/m ²	$f_{ctm} =$	2,90 MN/m ²	$w_g =$	0,30 mm
$A_{s1} =$	3,08 cm ²	$A_{s2} =$	0,00 cm ²	$d_1 = d_2 =$	3,0 cm
$E_s =$	200,00 GN/m ²	$E_{cm} =$	32,80 GN/m ²	$\alpha_e = E_s/E_{cm} =$	6,10
$M_{Ed} =$	10,1 kNm	$k_t =$	0,40		
$s_s =$	60,90 MN/m ²				
$x =$	9,45 cm	$r_{p,eff} =$	0,0205		
$(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) =$	-0,000013 <	$0,6 \cdot s_s/E_s =$	0,000183		
$\emptyset =$	14,0 mm	$c =$	3,00 cm		
$k_1 =$	0,8	$k_2 =$	0,50		
$k_3 =$	3,4	$k_4 =$	0,43		
$s_{r,max} =$	217,91 mm				

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 0,040 \text{ mm} < w_g$$



→ Odabrana armatura u polju zadovoljava u pogledu širine pukotine.

$b =$	20,0 cm	$d =$	57,0 cm	$h =$	60,0 cm
$f_{ck} =$	30,0 MN/m ²	$f_{ctm} =$	2,90 MN/m ²	$w_g =$	0,30 mm
$A_{s1} =$	4,62 cm ²	$A_{s2} =$	0,00 cm ²	$d_1 = d_2 =$	3,0 cm
$E_s =$	200,00 GN/m ²	$E_{cm} =$	32,80 GN/m ²	$\alpha_e = E_s/E_{cm} =$	6,10
$M_{Ed} =$	17,2 kNm	$k_t =$	0,40		
$s_s =$	69,75 MN/m ²				
$x =$	11,34 cm	$r_{p,eff} =$	0,0308		
$(e_{sm}-e_{cm}) =$	0,000125	$<$	$0,6 \cdot s_s/E_s = 0,000209$		
$\emptyset =$	14,0 mm	$c =$	3,00 cm		
$k_1 =$	0,8	$k_2 =$	0,50		
$k_3 =$	3,4	$k_4 =$	0,43		
$s_{r,max} =$	179,27 mm				
$w_k = s_{r,max} \cdot (e_{sm}-e_{cm}) =$	0,038 mm	$< w_g$			




→ Odabrana armatura na ležaju zadovoljava u pogledu širine pukotine.

Kontrola progiba:

Granična vrijednost progiba grede u polju: $f_{p,dop} = \frac{l}{250} = \frac{350}{250} = 1,4 \text{ cm}$

Kontrola progiba za navedenu gredu nije potrebna jer je $l/d > (l/d)_{stv}$. (Prema postupku iz Interna skripta Osnova betonskih konstrukcija, Alen Harapin i Jure Radnić, str. 107)

9.3.2. Greda 20/48 na poz 500




Slika 131 Moment savijanja my za GSU

Kontrola pukotina:

Granična vrijednost širine pukotine: $w_g = 0.3 \text{ mm}$ (EC-2)


Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2):

$b =$	20,0 cm	$d =$	45,0 cm	$h =$	48,0 cm
$f_{ck} =$	30,0 MN/m ²	$f_{ctm} =$	2,90 MN/m ²	$w_g =$	0,30 mm
$A_{s1} =$	9,42 cm ²	$A_{s2} =$	9,42 cm ²	$d_1 = d_2 =$	3,0 cm
$E_s =$	200,00 GN/m ²	$E_{cm} =$	32,80 GN/m ²	$\alpha_e = E_s/E_{cm} =$	6,10
$M_{Ed} =$	95,1 kNm	$k_t =$	0,40		
$s_s =$	244,39 MN/m ²				
$x =$	11,83 cm	$r_{p,eff} =$	0,0628		
$(e_{sm}-e_{cm}) =$	0,001094 > 0,6 · s _s /E _s = 0,000733				
$\emptyset =$	20,0 mm	$c =$	3,00 cm		
$k_1 =$	0,8	$k_2 =$	0,50		
$k_3 =$	3,4	$k_4 =$	0,43		
$s_{r,max} =$	156,14 mm				
$w_k = s_{r,max} \cdot (e_{sm}-e_{cm}) =$	0,171 mm < w _g				



→ Odabrana armatura u polju zadovoljava u pogledu širine pukotine.


$b =$	20,0 cm	$d =$	45,0 cm	$h =$	48,0 cm
$f_{ck} =$	30,0 MN/m ²	$f_{ctm} =$	2,90 MN/m ²	$w_g =$	0,30 mm
$A_{s1} =$	9,42 cm ²	$A_{s2} =$	9,42 cm ²	$d_1 = d_2 =$	3,0 cm
$E_s =$	200,00 GN/m ²	$E_{cm} =$	32,80 GN/m ²	$\alpha_e = E_s/E_{cm} =$	6,10
$M_{Ed} =$	106,3 kNm	$k_t =$	0,40		
$s_s =$	273,18 MN/m ²				
$x =$	11,83 cm	$r_{p,eff} =$	0,0628		
$(e_{sm}-e_{cm}) =$	0,001238 > 0,6 · s _s /E _s = 0,000820				
$\emptyset =$	20,0 mm	$c =$	3,00 cm		
$k_1 =$	0,8	$k_2 =$	0,50		
$k_3 =$	3,4	$k_4 =$	0,43		
$s_{r,max} =$	156,14 mm				
$w_k = s_{r,max} \cdot (e_{sm}-e_{cm}) =$	0,193 mm < w _g				



→ Odabrana armatura na ležaju zadovoljava u pogledu širine pukotine.

Kontrola progiba

Progibi greda su također dobiveni kroz numerički model. Također se koriste rezultati od kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0G + 1,0ΔG + 1,0Q



Slika 132 Progib na gredi za GSU

$$\text{Granična vrijednost progiba grede u polju: } f_{p,dop} = \frac{l}{250} = \frac{600}{250} = 2,4 \text{ cm}$$

$$\text{Kratkotrajni progib grede (očitano iz modela): } f_k = 0,4 \text{ cm}$$

$$\text{Ukupni progib: } f_d = \varnothing(\infty) \cdot K_r \cdot f_k$$

Starost betona u trenutku nanošenja opterećenja (dani)	Srednji polumjer presjeka $2 A_{s2}/u$ (mm)					
	50	150	600	50	150	600
	Okolina elementa					
1	5.5	4.6	3.7	3.6	3.2	2.9
7	3.9	3.1	2.6	2.6	2.3	2.0
28	3.0	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5
90	2.4	2.0	1.6	1.5	1.4	1.2
365	1.8	1.5	1.2	1.1	1.0	1.0

Tablica 12 Konačne vrijednosti koeficijenta puzanja $\rho(\infty, t_0)$

Konačni koeficijent puzanja za starost betona od 90 dana sa vlagom od 50%:


$$\rho(\infty) = 2,4$$

$$K_r = 0,48 - 0,45 \cdot \frac{A_{s2}}{A_{s1}} = 0,85 - 0,45 \cdot \frac{9,42}{9,42} = 0,4$$

$$f_d = 2,4 \cdot 0,4 \cdot 0,4 = 0,4 \text{ cm}$$

$$f_{uk} = f_k + f_d = 0,4 + 0,4 = 0,8 \text{ cm} \leq f_{p,dop} = 2,4 \text{ cm}$$

9.3.3. Greda 20/45 na poz 300 (400)



Slika 133 Moment savijanja m_y za GSU


Granična vrijednost širine pukotine: $w_g = 0,3 \text{ mm}$ (EC-2)

Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2):

$b =$	20,0 cm	$d =$	42,0 cm	$h =$	45,0 cm
$f_{ck} =$	30,0 MN/m ²	$f_{ctm} =$	2,90 MN/m ²	$w_g =$	0,30 mm
$A_{s1} =$	6,28 cm ²	$A_{s2} =$	0,00 cm ²	$d_1 = d_2 =$	3,0 cm
$E_s =$	200,00 GN/m ²	$E_{cm} =$	32,80 GN/m ²	$\alpha_e = E_s/E_{cm} =$	6,10
$M_{Ed} =$	46,1 kNm	$k_t =$	0,40		
$s_s =$	191,43 MN/m ²				
$x =$	10,91 cm	$r_{p,eff} =$	0,0419		
$(e_{sm}-e_{cm}) =$	0,000783 > 0,6 · s _s /E _s = 0,000574				
$\varnothing =$	20,0 mm	$c =$	3,00 cm		
$k_1 =$	0,8	$k_2 =$	0,50		
$k_3 =$	3,4	$k_4 =$	0,43		
$s_{r,max} =$	183,21 mm				
$w_k = s_{r,max} · (e_{sm}-e_{cm}) =$	0,144 mm < w _g				

→ Odabrana armatura u polju zadovoljava u pogledu širine pukotine.

$b =$	20,0 cm	$d =$	42,0 cm	$h =$	45,0 cm
$f_{ck} =$	30,0 MN/m ²	$f_{ctm} =$	2,90 MN/m ²	$w_g =$	0,30 mm
$A_{s1} =$	6,28 cm ²	$A_{s2} =$	0,00 cm ²	$d_1 = d_2 =$	3,0 cm
$E_s =$	200,00 GN/m ²	$E_{cm} =$	32,80 GN/m ²	$\alpha_e = E_s/E_{cm} =$	6,10
$M_{Ed} =$	74,4 kNm	$k_t =$	0,40		
$s_s =$	308,86 MN/m ²				
$x =$	10,91 cm	$r_{p,eff} =$	0,0419		
$(e_{sm}-e_{cm}) =$	0,001371 >	$0,6 \cdot s_s/E_s =$	0,000927		
$\emptyset =$	20,0 mm	$c =$	3,00 cm		
$k_1 =$	0,8	$k_2 =$	0,50		
$k_3 =$	3,4	$k_4 =$	0,43		
$s_{r,max} =$	183,21 mm				
$w_k = s_{r,max} \cdot (e_{sm}-e_{cm}) =$	0,251 mm < w _g				




→ Odabrana armatura na ležaju zadovoljava u pogledu širine pukotine.

Kontrola progiba

Progibi grede su također dobiveni kroz numerički model. Također se koriste rezultati od kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0G + 1,0ΔG + 1,0Q

1D deformations
Values: u_z
Linear calculation
Load case: LC1
Coordinate system: Global
Extreme 1D: Global
Selection: All



Slika 134 Progib na gredi za GSU

$$\text{Granična vrijednost progiba grede u polju: } f_{p,dop} = \frac{l}{250} = \frac{600}{250} = 2,4 \text{ cm}$$

$$\text{Kratkotrajni progib grede (očitano iz modela): } f_k = 0,16 \text{ cm}$$

$$\text{Ukupni progib: } f_d = \emptyset(\infty) \cdot K_r \cdot f_k$$


$$\text{Konačni koeficijent puzanja za starost betona od 90 dana sa vlagom od 50\%: } \rho(\infty) = 2,4$$

$$K_r = 0,45 - 0,45 \cdot \frac{A_{s2}}{A_{s1}} = 0,45 - 0,45 \cdot \frac{0}{6,28} = 0,45$$

$$f_d = 2,4 \cdot 0,16 \cdot 0,45 = 0,2 \text{ cm}$$

$$f_{uk} = f_k + f_d = 0,2 + 0,16 = 0,4 \text{ cm} \leq f_{p,dop} = 2,4 \text{ cm}$$

9.3.4. Greda 20/40 na poz 200




Slika 135 Moment savijanja m_y za GSU

Granična vrijednost širine pukotine: $w_g = 0,3 \text{ mm}$ (EC-2)

Proračunska vrijednost širine pukotine: (EC-2):


$b =$	20,0 cm	$d =$	37,0 cm	$h =$	40,0 cm
$f_{ck} =$	30,0 MN/m ²	$f_{ctm} =$	2,90 MN/m ²	$w_g =$	0,30 mm
$A_{s1} =$	3,08 cm ²	$A_{s2} =$	0,00 cm ²	$d_1 = d_2 =$	3,0 cm
$E_s =$	200,00 GN/m ²	$E_{cm} =$	32,80 GN/m ²	$\alpha_e = E_s/E_{cm} =$	6,10
$M_{Ed} =$	22,6 kNm	$k_t =$	0,40		
$s_s =$	212,21 MN/m ²				
$x =$	7,45 cm	$r_{p,eff} =$	0,0205		
$(e_{sm}-e_{cm}) =$	0,000744	$>$	$0,6 \cdot s_s/E_s = 0,000637$		
$\emptyset =$	14,0 mm	$c =$	3,00 cm		
$k_1 =$	0,8	$k_2 =$	0,50		
$k_3 =$	3,4	$k_4 =$	0,43		
$s_{r,max} =$	217,91 mm				
$w_k = s_{r,max} \cdot (e_{sm}-e_{cm}) = 0,162 \text{ mm} < w_g$					



→ Odabrana armatura u polju zadovoljava u pogledu širine pukotine.

Kontrola progiba

Progibi greda su također dobiveni kroz numerički model. Također se koriste rezultati od kratkotrajnog djelovanja i radne kombinacije opterećenja: GSU 1 : 1,0G + 1,0ΔG + 1,0Q



Slika 136 Progib na gredi za GSU

$$\text{Granična vrijednost progiba grede u polju: } f_{p,dop} = \frac{l}{250} = \frac{500}{250} = 2,0 \text{ cm}$$

$$\text{Kratkotrajni progib grede (očitano iz modela): } f_k = 0,15 \text{ cm}$$

$$\text{Ukupni progib: } f_d = \varnothing(\infty) \cdot K_r \cdot f_k$$

Konačni koeficijent puzanja za starost betona od 90 dana sa vlagom od 50%:

$$\varrho(\infty) = 2,4$$

$$K_r = 0,40 - 0,45 \cdot \frac{A_{s2}}{A_{s1}} = 0,40 - 0,45 \cdot \frac{0}{3,08} = 0,4$$

$$f_d = 2,4 \cdot 0,15 \cdot 0,4 = 0,14 \text{ cm}$$

$$f_{uk} = f_k + f_d = 0,15 + 0,14 = 0,29 \text{ cm} \leq f_{p,dop} = 2,4 \text{ cm}$$


10. Proračun stupova

Stupovi su modelirani kao 1D štapni elementi, a proračunati su na uobičajene i izvanredne kombinacije iz kojih su izvučene maksimalne rezne sile.

Stupovi se nalaze na poziciji 500 i nosivi su sustav za ploču pozicije 600. Dimenzija su b/h=20/20 cm. Njihova visina je 3.11 m (od osi do osi međukatne konstrukcije). Izvode se monolitno na licu mesta klase betona C30/37 i armature B500B.

uobičajena kombinacija	
1.GSN	$1.35 \cdot G + 1.35 \cdot \Delta G + 1.5 \cdot Q + 1.5 \cdot W_x$
2.GSN	$1.35 \cdot G + 1.35 \cdot \Delta G + 1.5 \cdot Q + 1.5 \cdot W_y$
3.GSN	$1.35 \cdot G + 1.35 \cdot \Delta G + 1.5 \cdot Q - 1.5 \cdot W_x$
4.GSN	$1.35 \cdot G + 1.35 \cdot \Delta G + 1.5 \cdot Q - 1.5 \cdot W_y$





izvanredna kombinacija	
1.GSN	$1.00 \cdot G + 1.00 \cdot \Delta G + 0.3 \cdot Q + 1.0 \cdot P_x$
2.GSN	$1.00 \cdot G + 1.00 \cdot \Delta G + 0.3 \cdot Q + 1.0 \cdot P_y$
3.GSN	$1.00 \cdot G + 1.00 \cdot \Delta G + 0.3 \cdot Q - 1.0 \cdot P_x$
4.GSN	$1.00 \cdot G + 1.00 \cdot \Delta G + 0.3 \cdot Q - 1.0 \cdot P_y$





Slika 137 Numerički model stupova


Rezultati proračuna za odabране kombinacije:

Uobičajena kombinacija:





Izvanredna kombinacija:







Uobičajena komb.	N (kN)	M (kNm) 1.red
$N_{\max}, M_{\text{pričadno}}$	-253.49	4.98
$N_{\text{pričadno}}, M_{\max}$	-44.27	6.67

Izvanredna komb.	N (kN)	M (kNm) 1.red
$N_{\max}, M_{\text{pričadno}}$	-250.93	11.72
$N_{\text{pričadno}}, M_{\max}$	-46.37	26.21

*Slika 146 Poprečni presjek stupa**Slika 147 Model stupa korišten u Aspalathos section designu*



Slika 148 Dijagram nosivosti stupa

ODABRANA ARMATURA : 4Φ16 ($A_{s1}=8.04 \text{ cm}^2$)

Slika 149 Dijagram poprečnih sila Vz

Poprečna sila koju presjek može preuzeti bez poprečne armature:

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_I \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$\rho_I = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{8.04}{20 \cdot 20} = 0.0201$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{170}} = 2.08 \geq 2.0 \rightarrow k = 2.0$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = \frac{253.49}{20 \cdot 20} = 0.63$$

$$k_1 = 0.15$$

$$C_{Rdc} = \frac{0.18}{\gamma_c} = \frac{0.18}{1.5} = 0.12$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 2.0 \cdot (100 \cdot 0.0201 \cdot 30)^{\frac{1}{3}} + 0.15 \cdot 0.63 \right] \cdot 170 \cdot 200 = 35211.47 \text{ N}$$

$$= 35.21 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veći od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cm}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{min} = 0.035 \cdot k^{\frac{3}{2}} \cdot f_{ck}^{\frac{1}{2}} = 0.035 \cdot 2.0^{\frac{3}{2}} \cdot 30^{\frac{1}{2}} = 0.54$$

$$V_{Rd,c} \geq [0.54 + 0.15 \cdot 0.63] \cdot 200 \cdot 170 = 21573 N = 21.57 kN \rightarrow uvjet je zadovoljen$$

Maksimalna poprečna sila koju ne smije prijeći:

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \cdot \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \cdot \left[1 - \frac{30.0}{250} \right] = 0.53$$

$$V_{Rd,max} = 0.5 \cdot 0.53 \cdot 170 \cdot 200 \cdot 20 = 180200 N = 180 kN > V_{Ed,max}$$

$$\frac{V_{Ed,max}}{V_{Rd,max}} = \frac{3.12}{180} = 0.017 \quad (\text{uobičajena}) \quad \frac{V_{Ed,max}}{V_{Rd,max}} = \frac{16.85}{180} = 0.09 \quad (\text{potres})$$

$$s_{max} = \min\{0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} = \min\{12.75; 30 \text{ cm}\} \rightarrow 10 \text{ cm}$$

Potrebna računska poprečna armatura:

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.001 \cdot 10 \cdot 20}{2} = 0.1 \text{ cm}^2$$

ODABRANE MINIMALNE SPONE: $\Phi 8/10 \text{ cm}$ ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$) po cijeloj dužini

$$V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg\theta = \frac{0.50}{10} \cdot (0.9 \cdot 17) \cdot 43.48 \cdot 2 = 66.52 kN$$

Odabrane spone: $\Phi 8/10 \text{ cm}$ ($A_{sw}=0.50 \text{ cm}^2$)

11. Proračun zidova

Proračun zidova proveden je za dva karakteristična zida, za svaki smjer po jedan zid. Zidovi su armirano betonski debljine 20 cm betona klase C30/37, armirani s B500B. Debljina zaštiitnog sloja je 3 cm. Proračun je proveden za uobičajene i seizmičke kombinacije te se odabrana armatura usvaja za sve zidove.

Kod dimenzioniranja prema normi HRN EN 1998-1:2004+AC:2009, zidovi se karakteriziraju kao veliki slaboarmirani zidovi, što je i uvaženo proračunom. Zbog faktora ponašanja $q=1,5 < 2$, nije uvjetovano konstruiranje ovojnica poprečnih sila. Proračun se provodi za razred duktilnosti DCM.

Izrazi za minimalnu armaturu:

minimalna horizontalna armatura u tijelu zida:

$$\rho_{h,min} = 0,2 \% A_c$$

minimalna vertikalna armatura u tijelu zida:


$$\rho_{v,min} = 0,1 \% A_c$$

minimalna vertikalna armatura rubnim elementima:

$$\rho_{z,min} = 0,5 \% A_{c,rubni\ element}$$

Sve elemente i presjeke ukoliko nisu posebno prikazani potrebno je armirati minimalnom potrebnom armaturom.

11.1. Proračun karakterističnog zida u smjeru x



Slika 150 Položaj proračunatog zida u smjeru X

1D internal forces

Values: **N**


Linear calculation

Combination: ULS-Seis (auto)3


Coordinate system: Principal

Extreme 1D: Global


Selection: All



Slika 151 Maksimalna uzdužna sila



Slika 152 Maksimalna poprečna sila



Slika 153 Maksimalni moment savijanja

Poprečni presjek zida:

**BETON:**

C30/37
 $f_{ck}=30.0 \text{ MPa}$
 $f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ MPa}$
 $f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$

ARMATURA:

B500B
 $f_{yk}=500.0 \text{ MPa}$
 $f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ MPa}$
 $f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$

Karakteristike odabranog zida	
h_s-visina etaže	300 cm
b_w-debljina zida	20 cm
l_w-duljina zida	345 cm
n-broj etaža	5
d_1-zaštitni sloj	3 cm
Duktilnost	DCM-srednja duktilnost

PRORAČUN ZIDA NA SAVIJANJE I UZDUŽNU SILU

Dužina rubnog serklaža: $l_{c0} = \min\{0.15 \cdot l_w; 1.50 \cdot b_w\} = \min\{51.75 \text{ cm}; 30 \text{ cm}\} \rightarrow l_{c0} = 30 \text{ cm}$

Vitkost zida: $H_w/l_w = (5 \cdot 300)/345 = 4.35 > 2 \rightarrow \text{zid je vitak}$

Proračunska ovojnica momenta savijanja

$$a = d \cdot \operatorname{ctg}\theta$$

$$d = 0.9 \cdot l_w = 0.9 \cdot 345 = 311 \text{ cm}; \quad 1 \leq \operatorname{ctg}\theta \leq 2.5 - \text{obabrano } \operatorname{ctg}\theta = 1$$

$$a = 311 \cdot 1 = 311 \text{ cm}$$

Visina kritične zone: $h_{cr} = \max\{l_w; h_w/6\} = \max\{249 \text{ cm}; 40.67 \text{ cm}\} \rightarrow 249 \text{ cm}$

Širina rubnog serklaža: $b_{w0} = \min\{0.15 \cdot l_w; 1.50 \cdot b_w\} = \min\{37.35 \text{ cm}; 30 \text{ cm}\} \rightarrow b_{w0} = 30 \text{ cm}$

$$M_{Ed} = M_{Ed} + N_{Ed} \cdot \left(d - \frac{h}{2}\right) = 693,02 + 1557,71 \cdot \left(3.39 - \frac{3.0}{2}\right) = 3637,09 \text{ kNm}$$

Moment nosivosti jednostruko armiranog presjeka:

$$M_{Ed,lim} = \mu_{Ed,lim} \cdot b \cdot d^2 \cdot f_{cd}$$

$$M_{Ed,lim} = 0.159 \cdot 20 \cdot 339^2 \cdot 2.0 = 7309 \text{ kNm}$$

Potrebna površina uzdužne vlačne armature:

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{3637,09 \cdot 100}{20 \cdot 339^2 \cdot 2} = 0.08$$

Iz tablice očitano za $\mu_{Ed}=0.115$: $\varepsilon_{s1}=10.0\%$; $\varepsilon_{c2}=1.9\%$; $\zeta=0.941$; $\xi=0.160$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} - \frac{N_{Ed}}{f_{yd}} = \frac{3637,09 \cdot 100}{0.941 \cdot 339 \cdot 43.48} - \frac{1557,71}{43.38} = 9.60 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} = 0,1\% \cdot b \cdot h = 0,001 \cdot 20 \cdot 345 = 6,9 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,max} = 4,0\% \cdot b \cdot h = 0,04 \cdot 20 \cdot 345 = 276 \text{ cm}^2$$

Odarano: 4Φ18 ($A_{s1} = 10.18 \text{ cm}^2$)

PRORAČUN ZIDA NA POPREČNU SILU

Minimalna potrebna poprečna armatura: $A_{sv,min} = 0.002 \cdot A_c = 4 \text{ cm}^2$

Odabrana armatura **Q-283** ($A_s = 5.7 \text{ cm}^2$, obostrano)

Dijagonalni tlačni slom hrpta zbog posmika:

$$V_{Rd,max} = \frac{\alpha_{cw} \cdot b_{w0} \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}}{ctg\theta + tg\theta}$$

$$v_1 = 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) = 0.6 \cdot \left(1 - \frac{30}{250}\right) = 0.53$$

$\alpha_{cw} = 1.0 \rightarrow$ za konstrukcije koje nisu prednapete

$tg\theta = 1.0 \rightarrow$ nagib tlačnih štapova prema vertikali

$$z = 0.8 \cdot l_w = 0.8 \cdot 345 = 376 \text{ cm}$$

$$V_{Rd,max} = \frac{1.0 \cdot 30 \cdot 0.9 \cdot 339 \cdot 0.53 \cdot 2.0}{1 + 1} = 4851.1 \text{ kN} > 296.25 \text{ kN} \rightarrow \text{uvjet zadovoljava}$$

Dijagonalni tlačni slom hrpta zbog posmika:

$$\alpha_s = \frac{M_{Ed}}{V_{Ed} \cdot l_w} = \frac{693.02}{296.25 \cdot 339} = 0.007$$

$$\alpha_s < 2 \rightarrow V_{Rd,s} = b_{w0} \cdot (0.8 \cdot l_w) \cdot \rho_h \cdot f_{yd,h} \cdot ctg\theta$$

$$V_{Ed} < V_{Rd,s} \rightarrow V_{Ed} < b_{w0} \cdot (0.8 \cdot l_w) \cdot \rho_h \cdot f_{yd,h} \cdot ctg\theta$$

$$\rho_h > \frac{V_{Ed}}{b_{w0} \cdot (0.8 \cdot l_w) \cdot f_{yd,h} \cdot ctg\theta} = \frac{296.25}{30 \cdot (0.8 \cdot 339) \cdot 43.48 \cdot 1} = 0.001$$


$$\rho_{h,min} > \max(0.001; 0.25 \cdot \rho_v)$$

$$\rho_{h,min} > 0.001$$

$$A_h = \rho_h \cdot b_{w0} \cdot s_h = 2 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{odabrana armatura zadovoljava}$$

DETALJIRANJE LOKALNE DUKTILNOSTI

b₀	širina ovijene jezgre rubnog elementa zida (do osi spona)
b_c	bruto širina ovijene jezgre
x_u	visina neutralne osi
ε_{cu2}	granična deformacija neovijenog betona
ε_{cu2,c}	granična deformacija ovijenog betona, uzima se vrijednost 0,0035
α	faktor učinkovitosti ovijanja
ω_{wd}	mehanički obujamski omjer armiranja ovijenom armaturom



Slika 154 Shema potresna armature

$$b_0 = 20 - 2 \cdot (3 + 0.5) = 13 \text{ cm}$$

$$b_c = 20 \text{ cm}$$

$$\rho_v = \frac{A_{sv}}{A_c} = 0.00285$$

$$\omega_v = \frac{\rho_v \cdot f_{yd,v}}{f_{cd}} = 0.06 \rightarrow \text{mehanički omjer armiranja hrpta vertikalnom armaturom}$$

$$h_0 = x_u \cdot \frac{1 - \varepsilon_{cu2}}{\varepsilon_{cu2,c}}$$

$$\varepsilon_{cu2,c} = 0.0035 + 0.1 \cdot \alpha \cdot \omega_{wd}$$

$$x_u = (\nu_d + \omega_v) \cdot \frac{l_w \cdot b_c}{b_0}$$

$$\alpha \cdot \omega_{vd} \geq 30 \cdot \mu_\varphi \cdot (\nu_d + \omega_v) \cdot \varepsilon_{s,yd} \cdot \frac{b_c}{b_0} - 0.035$$

$$T1=0.1; Tc=0.4; q0=1.5$$

Koeficijent duktilnosti s obzirom na zakrivljenost

$$\mu_\varphi = 1 + 2 \cdot (q_0 - 1) \cdot \frac{T_c}{T_1} = 1 + 2 \cdot (1,5 - 1) \cdot \frac{0,4}{0,10}$$

$$\mu_\varphi = 9,0$$

$$\varepsilon_{s,yd} = \frac{f_{s,yd}}{E} = 0.002174$$

$$\alpha \cdot \omega_{vd} \geq 30 \cdot 9 \cdot (0.11 + 0.061) \cdot 0.002174 \cdot \frac{20}{13} - 0.035 = 0.028$$

$$\varepsilon_{cu2,c} = 0.0063$$

$$x_u = (0.11 + 0.06) \cdot \frac{339 \cdot 20}{13} = 88.55 \text{ cm}$$

$$h_0 = 88.5 \cdot \left(1 - \frac{0.0035}{0.0063}\right) = 40 \text{ cm}$$

$l_c \geq \{0.15 \cdot l_w; 1.50 \cdot b_w; \text{duljina } h_0 \text{ na kojoj je } \varepsilon_{cu2} > 0.0035\} \rightarrow$

$\{50.85 \text{ cm}; 30 \text{ cm}; 40 \text{ cm}\}$ $l_c = 50.85 \text{ cm}$


Odabrana debljina rubnog elementa: 55 cm

Odabrana armatura: **4Ø18 , Q – 283**

Najmanji promjer spona: 8 mm


Razmak spona: $S_w = 15 \text{ cm}$

11.2. Proračun karakterističnog zida u smjeru y




Slika 155 Položaj proračunatog zida u smjeru Y

1D internal forces
Values: **N**
Linear calculation
Combination: ULS-Seis (auto)
Coordinate system: Principal
Extreme 1D: Global
Selection: All




Slika 156 Maksimalna uzdužna sila

1D internal forces
Values: **Vy**
Linear calculation
Combination: ULS-Seis (auto)
Coordinate system: Principal
Extreme 1D: Global
Selection: All



Slika 157 Maksimalna poprečna sila



Slika 158 Maskimalni moment savijanja

Poprečni presjek zida:

**BETON:**

C30/37
 $f_{ck}=30.0 \text{ MPa}$
 $f_{cd}=30.0/1.5=20 \text{ MPa}$
 $f_{cd}=2.0 \text{ kN/cm}^2$

ARMATURA:

B500B
 $f_{yk}=500.0 \text{ MPa}$
 $f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ MPa}$
 $f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$

Karakteristike odabranog zida	
b_w -debljina zida	20 cm
l_w -duljina zida	596 cm
h_w -visina etaže	300 cm
n-broj etaže	5
d_1 -zaštitni sloj	3 cm
Duktilnost	DCM-srednja duktilnost

PRORAČUN ZIDA NA SAVIJANJE I UZDUŽNU SILU

Dužina rubnog serklaža: $l_{c0} = \min\{0.15 \cdot l_w; 1.50 \cdot b_w\} = \min\{89.4 \text{ cm}; 30 \text{ cm}\} \rightarrow l_{c0} = 30 \text{ cm}$

Vitkost zida: $H_w/l_w = (5 \cdot 300)/596 = 2.5 > 2 \rightarrow \text{zid je vitak}$

Proračunska ovojnica momenta savijanja

$$a = d \cdot \operatorname{ctg}\theta$$

$$d = 0,9 \cdot l_w = 0,9 \cdot 596 = 536 \text{ cm}; \quad 1 \leq \operatorname{ctg}\theta \leq 2,5 - \text{obabrano } \operatorname{ctg}\theta = 1$$

$$a = 536 \cdot 1 = 536 \text{ cm}$$

Visina kritične zone: $h_{cr} = \max\{l_w; h_w/6\} = \max\{596 \text{ cm}; 50 \text{ cm}\} \rightarrow 596 \text{ cm}$

Širina rubnog serklaža: $b_{w0} = \min\{0.15 \cdot l_w; 1.50 \cdot b_w\} = \min\{89.4 \text{ cm}; 30 \text{ cm}\} \rightarrow b_{w0} = 30 \text{ cm}$

Dimenzioniranje zidova pomoću dijagrama interakcije: $\alpha = \frac{A_{s1}}{A_{s2}} = 1,0$ - simetrična armatura

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot h^2 \cdot f_{cd}} = \frac{449092}{20 \cdot 590^2 \cdot 2} = 0.032$$

$$v_{Ed} = \frac{N_{Ed}}{b_w \cdot h \cdot f_{cd}} = \frac{-4566.53}{20 \cdot 590 \cdot 2} = -0.19$$

Očitano:

$$\omega = 0,05$$

$$A_{s1} = \omega \cdot b \cdot h \cdot \frac{f_{cd}}{f_{yd}} = 0,05 \cdot 20 \cdot 590 \cdot \frac{2}{43,48} = 27.14 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,min} = 0,1\% \cdot b \cdot h = 0,001 \cdot 20 \cdot 590 = 1.8 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,max} = 4,0\% \cdot b \cdot h = 0,04 \cdot 20 \cdot 590 = 472 \text{ cm}^2$$

Potrebna minimalna površina uzdužne vlačne armature u rubovima zida:

$$A_{s1} = 0.15\% \cdot b \cdot d = 0.0015 \cdot 20 \cdot 590 = 17.70 \text{ cm}^2$$

ODABRANA ARMATURA: **12Ø18** ($A_{s1} = 30.54 \text{ cm}^2$)

PRORAČUN ZID NA POPREČNU SILU

Minimalna potrebna poprečna armatura: $A_{sv,min} = 0.002 \cdot A_c = 4 \text{ cm}^2$

Odabrana armatura **Q-283** ($A_s=5.7 \text{ cm}^2$, obostrano)

Dijagonalni tlačni slom hrpta zbog posmika:

$$V_{Rd,max} = \frac{\alpha_{cw} \cdot b_{w0} \cdot z \cdot v_1 \cdot f_{cd}}{\operatorname{ctg}\theta + \operatorname{tg}\theta}$$

$$v_1 = 0.6 \cdot \left(1 - \frac{f_{ck}}{250}\right) = 0.6 \cdot \left(1 - \frac{30}{250}\right) = 0.53$$

$\alpha_{cw} = 1.0 \rightarrow$ za konstrukcije koje nisu prednapete

$\operatorname{tg}\theta = 1.0 \rightarrow$ nagib tlačnih štapova prema vertikali

$$z = 0.8 \cdot l_w = 0.8 \cdot 590 = 472 \text{ cm}$$

$$V_{Rd,max} = \frac{1.0 \cdot 30 \cdot 0.9 \cdot 472 \cdot 0.53 \cdot 2.0}{1 + 1} = 6754.3 \text{ kN} > 1089.8 \text{ kN} \rightarrow \text{uvjet zadovoljava}$$

Dijagonalni tlačni slom hrpta zbog posmika:

$$\alpha_s = \frac{M_{Ed}}{V_{Ed} \cdot l_w} = \frac{4490,92}{1089.85 \cdot 5.90} = 0.7$$

$$\alpha_s < 2 \rightarrow V_{Rd,s} = b_{w0} \cdot (0.8 \cdot l_w) \cdot \rho_h \cdot f_{yd,h} \cdot \operatorname{ctg}\theta$$

$$V_{Ed} < V_{Rd,s} \rightarrow V_{Ed} < b_{w0} \cdot (0.8 \cdot l_w) \cdot \rho_h \cdot f_{yd,h} \cdot \operatorname{ctg}\theta$$

$$\rho_h > \frac{V_{Ed}}{b_{w0} \cdot (0.8 \cdot l_w) \cdot f_{yd,h} \cdot \operatorname{ctg}\theta} = \frac{1089.85}{30 \cdot (0.8 \cdot 590) \cdot 43.48 \cdot 1} = 0.0018$$

$$\rho_{h,min} > \max(0.001; 0.25 \cdot \rho_v)$$

$$\rho_{h,min} > 0.001$$

$$A_h = \rho_h \cdot b_{w0} \cdot s_h = 5.4 \text{ cm}^2 \rightarrow \text{odabrana armatura zadovoljava}$$


Kontrola tlačnih naprezanja:

$$v_{Ed} = \frac{N_{Ed}}{b_w \cdot l_w \cdot f_{cd}} < 0,4$$

$$v_{Ed} = \frac{4566.53}{20 \cdot 590 \cdot 2} = 0.20 < 0,4$$

DETALJIRANJE LOKALNE DUKTILNOSTI

b_0	širina ovjene jezgre rubnog elementa zida (do osi spona)
b_c	bruto širina ovjene jezgre
x_u	visina neutralne osi
ε_{cu2}	granična deformacija neovijenog betona
$\varepsilon_{cu2,c}$	granična deformacija ovijenog betona, uzima se vrijednost 0,0035
α	faktor učinkovitosti ovijanja
ω_{wd}	mehanički obujamski omjer armiranja ovijenom armaturom



Slika 159 Shema potresna armature

$$b_0 = b_w - 2 \cdot c - 2 \cdot \frac{\varphi}{2} = 20 - 2 \cdot 3,0 - 2 \cdot \frac{0,8}{2} = 13 \text{ cm}$$

$$\rho_v = \frac{A_{sv}}{A_c} = 0.00285$$

$$\omega_v = \frac{\rho_v \cdot f_{yd,v}}{f_{cd}} = 0.06 \rightarrow \text{mehanički omjer armiranja hrpta vertikalnom armaturom}$$

$$h_0 = x_u \cdot \frac{1 - \varepsilon_{cu2}}{\varepsilon_{cu2,c}}$$

$$\varepsilon_{cu2,c} = 0.0035 + 0.1 \cdot \alpha \cdot \omega_{wd}$$

$$x_u = (\nu_d + \omega_v) \cdot \frac{l_w \cdot b_c}{b_0}$$

$$\alpha \cdot \omega_{vd} \geq 30 \cdot \mu_\varphi \cdot (\nu_d + \omega_v) \cdot \varepsilon_{s,yd} \cdot \frac{b_c}{b_0} - 0.035$$

Koeficijent duktilnosti s obzirom na zakrivljenost

$$\mu_\varphi = 2 \cdot q_0 - 1 \leftrightarrow \text{ako je } T_1 > T_C$$

$$\mu_\varphi = 2 \cdot 1.5 - 1 = 2$$

$$\varepsilon_{s,yd} = \frac{f_{s,yd}}{E} = \frac{434,8}{200000} = 0.002174$$

$$\alpha \cdot \omega_{vd} \geq 30 \cdot 2 \cdot (0.20 + 0.06) \cdot 0.002174 \cdot \frac{20}{13} - 0.035 = 0.017$$

$$\omega_v = \frac{\rho_v \cdot f_{yd}}{f_{cd}} = \frac{0,00283 \cdot 43,48}{2} = 0,062$$

$$\varepsilon_{cu2,c} = 0.0052$$

$$x_u = (0.20 + 0.062) \cdot \frac{590 \cdot 20}{13} = 237.82 \text{ cm}$$

$$h_0 = 237.82 \cdot \left(1 - \frac{0.0035}{0.0052}\right) = 77.75 \text{ cm}$$

$$l_c \geq \{0.15 \cdot l_w; 1.50 \cdot b_w; \text{duljina } h_0 \text{ na kojoj je } \varepsilon_{cu2} > 0.0035\}$$

$\rightarrow \{88.5 \text{ cm}; 30 \text{ cm}; 77.75 \text{ cm}\}$

$$l_c = 88.5 \text{ cm}$$

Odabrana debljina rubnog elementa: 90cm

Odabrana armatura: 12Ø18 ($A_{s1} = 30.54 \text{ cm}^2$) \rightarrow

odabrana armatura zadovoljava u pogledu nosivosti na savijanje

$$A_{s,min} = 0.5\% \cdot b_c \cdot h_0 = 7.75 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,max} = 4.0\% \cdot b_c \cdot h_0 = 62.2 \text{ cm}^2$$

\rightarrow odabrana armatura zadovoljava uvjete minimalne i maksimalne

Odabrana armatura: **12Ø18 , Q – 283**

Razmak spona: $S_w = 15 \text{ cm}$

12. Proračun stubišta


Opterećenja:

- vlastita težina

$$g = 0,15 \cdot \left(\frac{1}{\cos 31} \right) \cdot 25 = 4,37 \text{ kN/m}^2$$

- dodatno stalno opterećenje $\Delta g = 3,10 \text{ kN/m}^2$
- korisno (pokretno) opterećenje $q = 3,6 \text{ kN/m}^2$ (uvećano za 20% jer nisu razmatrane kombinacije korisnog opterećenja)

Statički sustav:



Slika 160 Zamjenjujući statički sustav za stubište

Polje:

$$M_g = \frac{(g + \Delta g) \cdot l^2}{14} = \frac{(4,37 + 3,10) \cdot 3,4^2}{14} = 6,17 \text{ kNm}$$

$$M_q = \frac{q \cdot l^2}{14} = \frac{3,6 \cdot 3,4^2}{14} = 2,97 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed,max} = 1,35 \cdot M_g + 1,50 \cdot M_q = 1,35 \cdot 6,17 + 1,50 \cdot 2,97 = 12,78 \text{ kNm}$$

Ležaj:

$$M_g = -\frac{(g + \Delta g) \cdot l^2}{8} = -\frac{(4,37 + 3,1) \cdot 3,4^2}{8} = -10,79 \text{ kNm}$$

$$M_q = -\frac{q \cdot l^2}{8} = -\frac{3,6 \cdot 3,4^2}{8} = -5,20 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed,max} = 1,35 \cdot M_g + 1,50 \cdot M_q = 1,35 \cdot 10,79 + 1,50 \cdot 5,20 = 22,37 \text{ kNm}$$

Dimenzioniranje na moment savijanja:

Poprečni presjek ploče:

**BETON:**

C30/37

 $f_{ck}=30.0 \text{ Mpa}$ $f_{cd}=30.0/1.5=20.00 \text{ Mpa}$ $f_{cd}=2.00 \text{ kN/cm}^2$ **ARMATURA:**

B500B

 $f_{yk}=500.0 \text{ Mpa}$ $f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ Mpa}$ $f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$

$$h = 15 \text{ cm}, b = 100 \text{ cm}, d_1 = 3 \text{ cm}, d = h - d_1 = 15 - 3 = 12 \text{ cm}$$

$$A_{s1,min} = 0,1\% \cdot b \cdot h = 0,001 \cdot 100 \cdot 12 = 1,2 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1,max} = 2,0\% \cdot b \cdot h = 0,02 \cdot 100 \cdot 12 = 24 \text{ cm}^2$$

Polje:

$$M_{Ed} = 12,78 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{1278}{100 \cdot 12^2 \cdot 2,0} = 0,044$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0 \% \quad \varepsilon_{c2} = 1,3 \% \quad \zeta = 0,959 \quad \xi = 0,115$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{1278}{0,959 \cdot 12 \cdot 43,48} = 2,55 \text{ cm}^2/m'$$

$$\text{Odabrano: Q - 283 (A}_s = 2,83 \text{ cm}^2/\text{m}')$$

Ležaj:

$$M_{Ed} = 22,37 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{2237}{100 \cdot 12^2 \cdot 2,0} = 0,078$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10,0 \% \quad \varepsilon_{c2} = 1,9 \% \quad \zeta = 0,941 \quad \xi = 0,160$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{2237}{0,941 \cdot 12 \cdot 43,48} = 4,55 \text{ cm}^2/m'$$

$$\text{Odabrano: minimalno Q-283+ 2Ø12 (A}_s = 5,09 \text{ cm}^2/\text{m}')$$

13. Proračun svjetlarnika (potpornog zida)


U nastavku je prikazan proračun zatrpanog dijela zida od podruma (potporni zid oko otvora od prozora u podrumu). Takva su 4 karakteristična komada. Odabrana armatura jednog usvaja se za sva 4 elementa.

$$p_0 = 5,0 \text{ kN/m}^2$$


$$p_a = \gamma_{zem} \cdot h \cdot K_0, \quad K_0 = 0,4, \quad \gamma_{zem} = 19,0 \text{ kN/m}^3, \quad h = 1,40 \text{ m}$$

$$\text{Horizontalna sila aktivnog tlaka od tla: } P_{a1} = \gamma_{zem} \cdot H \cdot K_0 = 19,0 \cdot 1,40 \cdot 0,4 = 10,64 \text{ kN/m}^2$$


$$\text{Horizontalna sila aktivnog tlaka od promjenjivog djelovanja: } P_{a2} = q \cdot K_0 = 5 \cdot 0,4 = 2,0 \text{ kN/m}^2$$



Slika 161 Numerički model elementa




Slika 162 dodatno stalno opterećenje




Slika 163 promjenjivo opterećenje

1D internal forces
 Values: M_y
 Linear calculation
 Combination: ULS-Set B (auto)
 Coordinate system: Principal
 Extreme 1D: Global
 Selection: All

Slika 164 Moment savijanja M_y Dimenzioniranje na moment savijanja:

Poprečni presjek ploče:

**BETON:**

C30/37

 $f_{ck}=30.0 \text{ MPa}$ $f_{cd}=30.0/1.5=20.0 \text{ MPa}$ $f_{cd}=2.0 \text{ nkN/cm}^2$ **ARMATURA:**

B500B

 $f_{yk}=500.0 \text{ MPa}$ $f_{yd}=500.0/1.15=434.78 \text{ MPa}$ $f_{yd}=43.48 \text{ kN/cm}^2$ **Armatura u polju:** $b=100 \text{ cm}, d=17 \text{ cm}$ $M_{Ed}=2,90 \text{ kNm}$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{290}{100 \cdot 17^2 \cdot 2,0} = 0,005$$

Očitano: $\varepsilon_{s1}=10,0\%$ $\varepsilon_{c2}=0,4\%$ $\zeta=0,987$ $\xi=0,0,8$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{290}{0,987 \cdot 17 \cdot 43,48} = 0,40 \text{ cm}^2/m'$$


$$A_{s1,min} = 0,001 * b * h = 0,001 * 100 * 20 = 2,0 \text{ cm}^2/m$$

Odabrano: Q - 283 ($A_s = 2,83 \text{ cm}^2/m'$)

Zidove ($d=20 \text{ cm}$) i ploču ($d=10 \text{ cm}$) armirati obostrano mrežom Q -283, vrh zida armirati s $2\Phi 12$ i U-vilicama $\Phi 8/15$. Spoj zida i temeljne ploče armirati sa šipkama $4\Phi 12$ te horizontalnim i vertikalnim U vilicama $\Phi 8/15$. Detaljan raspored armature pogledati u armaturnom planu.

14. Proračun potpornog ab zida

Pozicija potpornog zida vidi se u planovima pozicija (presjek C-C). Isti će se proračunati „na ruke“, postupkom prikazanim u nastavku. Karakteristike tla su pretpostavljene, u nastavku je prikazana slika izrađena pomoću programa Aspalathos Kalkulator. Tlo na strani parkirališta je zanemareno te se s njim nije išlo u proračun.



Slika 165 Skica potpornog zida

Beton:C30/37

$f_{ck} = 30.0 \text{ MPa}$

$f_{cd} = 30.0/1.5 = 20.0 \text{ MPa}$

Armatura: B500B

$f_{yk} = 500.0 \text{ MPa}$

$f_{yd} = 500.0/1.15 = 434.7 \text{ MPa}$

Tlo:

$\gamma_{tla} = 20.0 \text{ kN/m}^3$

$k_a = 0.3$

Vertikalno opterećenje:

Težina zida: $G_1 = 24 * 0.2 * 1.9 = 9.12 \text{ kN/m'}$

Težina temelja: $G_2 = 24 * 0.4 * 1.0 = 9.6 \text{ kN/m'}$

Težina zasipa: $G_3 = 20 * 1.9 * 0.6 = 22.8 \text{ kN/m'}$

(zanemaruje se doprinos nasipa ispred)

Horizontalno opterećenje:

Od tla: $e_{g2} = k_a * \gamma * h = 0.3 * 20 * 2.30 = 13.8 \text{ kN/m'}$

$E_{a2} = e_{g2} * h/2 = 15.87 \text{ kN/m'}$

Od pokretnog opterećenja $p = 5.0 \text{ kN/m}^2$

$e_p = p * k_a = 5 * 0.3 = 1.50 \text{ kN/m}^2$

$E_{a1} = e_p * h = 3.45 \text{ kN/m'}$

Kontrola zida na prevrtanje oko točke "A":

$f = (G_1 * 0.3 + G_2 * 0.5 + G_3 * 0.7) / (E_{a1} * 1.15 + E_{a2} * 0.76) = 23.5 / 14.45 = 1.625 > f_{crit.} = 1.5$

→ zadovoljava!

Opterećenja u razini vrha stope:

Od tla: $e_{g1} = k_a * \gamma * h = 0.3 * 20 * 1.9 = 11.4 \text{ kN/m}^2$

$E'_{a2,Ed} = 1.35 * e_{g1} * h/2 = 14.62 \text{ kN/m'}$

Od pokretnog opterećenja $p = 5.0 \text{ kN/m}^2$

$e'_p = p * k_a = 5 * 0.3 = 1.50 \text{ kN/m}^2$

$E'_{a1,Ed} = 1.5 * e'_p * h = 4.275 \text{ kN/m'}$

Rezne sile u presjeku pri vrhu stope :

$M_{1-1,Ed} = 14.62 * 0.63 + 4.275 * 0.95 = 13.27 \text{ kNm/m'}$

Potrebna armatura:**Potporni zid:**

$$A_{s1} = 1372 / (0.9 \cdot 17 \cdot 43.5) = 2,06 \text{ cm}^2/\text{m}'$$


$$A_{s, min} = (0.20/100) \cdot 100 \cdot 20 = 4,0 \text{ cm}^2/\text{m}'$$

Stopa:

$$A_{s1} = 1372 / (0.9 \cdot 35 \cdot 43.5) = 1,00 \text{ cm}^2/\text{m}'$$

$$A_{s, min} = (0.20/100) \cdot 100 \cdot 40 = 8,0 \text{ cm}^2/\text{m}'$$


Odabrana armatura prikazana je na sljedećoj skici:




Slika 166 Detalj armiranja potpornog zida (presjek)

15. Proračun pomoćne građevine – bazena


Proračun reznih sila i pomaka izvršen je na ravninskom računskom modelu. Tlocrtna površina bazena je 3.90×6.90 metara. Uz bazen se nalazi strojarnica dimenzija 3.20×1.50 metara. Zidovi i temeljna ploča su debljine 25 cm.




Rezultati proračuna za ploču bazena:



Rezultati proračuna za zid bazena (u modelu promatrano za 1 m1):



Poprečni presjek ploče:

$$h_p = 25 \text{ cm}$$

$$d = 20,0 \text{ cm}$$

$$a = a' = 5,0 \text{ cm}$$

Beton:

C30/37

$$f_{ck} = 30,0 \text{ MPa}$$

$$f_{cd} = 30,0 / 1,5 = 20,00 \text{ MPa}$$

Armatura:

B500B

$$f_{yk} = 500,0 \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = 500,0 / 1,15 = 434,7 \text{ MPa}$$

Potrebna armatura ploče d=25 cm:

$$A_s = M_{ed} \cdot 100 / (\zeta \cdot d \cdot f_{yd}) = M_{ed} \cdot 100 / (0,974 \cdot 20,0 \cdot 43,5) = M_{ed} \cdot 0,118 \text{ [cm}^2/\text{m}']$$

$$A_s \approx 15,20 \cdot 0,118 \text{ [cm}^2/\text{m}'] = 1,79 \text{ cm}^2/\text{m}'$$

Potrebna armatura ruba ploče d=25 cm:

$$A_s = M_{ed} \cdot 100 / (\zeta \cdot d \cdot f_{yd}) = M_{ed} \cdot 100 / (0,962 \cdot 20,0 \cdot 43,5) = M_{ed} \cdot 0,119 \text{ [cm}^2/\text{m}']$$

$$A_s = 31,24 \cdot 0,119 \text{ [cm}^2/\text{m}'] = 3,72 \text{ cm}^2/\text{m}'$$

Potrebna armatura zida bazena i strojarnice d=25 cm:

$$A_s = M_{ed} \cdot 100 / (\zeta \cdot d \cdot f_{yd}) = M_{ed} \cdot 100 / (0,9 \cdot 20,0 \cdot 43,5) = M_{ed} \cdot 0,128 \text{ [cm}^2/\text{m}']$$


$$A_s = (5,78 \cdot 1,5) \cdot 0,128 \text{ [cm}^2/\text{m}'] = 1,11 \text{ cm}^2/\text{m}'$$

Minimalna armatura ploče d=25cm:

$$A_{s, min} \geq 0,0015 \cdot b_w \cdot d = 0,0015 \cdot 100 \cdot 20 = 3,00 \text{ cm}^2/\text{m}'$$

Odabrana armatura:

Temeljnu ploču debljine d=25cm obostrano armirati mrežastom armaturom Q-283 s minimalnim preklopom od 40 cm. Vertikalnu stijenku bazena i strojarnie (zid) armirati obostrano mrežastom armaturom Q-283. Spoj temeljne ploče i zida armirati prema skici šipkastom armaturom Ø10/15 cm. Odabrana armatura bazena odnosi se i na strojarnicu.



Slika 172 Detalj armiranja stijenki bazena (presjek)

16. Popis grafičkih priloga

Tlocrt POZ 000.....	List 01.
Tlocrt POZ 100.....	List 02.
Tlocrt POZ 200.....	List 03.
Tlocrt POZ 300.....	List 04.
Tlocrt POZ 400.....	List 05.
Tlocrt POZ 500.....	List 06.
Tlocrt POZ 600.....	List 07.
Presjek A-A	List 08.
Presjek B-B	List 09.
Presjek C-C s potpornim zidom.....	List 10.
Plan pozicija bazena i strojarnice.....	List 11.
Armatura temeljne ploče (POZ 000)- donja zona.....	List 12.
Armatura temeljne ploče (POZ 000)- gornja zona.....	List 13.
Armatura POZ 100- donja zona	List 14.
Armatura POZ 100- gornja zona	List 15.
Armatura POZ 100- iskaz.....	List 16.
Armatura POZ 200- donja zona	List 17.
Armatura POZ 200- gornja zona	List 18.
Armatura POZ 200- iskaz.....	List 19.
Armatura POZ 300 (400)- donja zona.....	List 20.
Armatura POZ 300 (400)- gornja zona.....	List 21.
Armatura POZ 300 (400)- iskaz	List 22.
Armatura POZ 500- donja zona	List 23.
Armatura POZ 500- gornja zona	List 24.
Armatura POZ 500- iskaz.....	List 25.
Armatura POZ 600- donja zona	List 26.
Armatura POZ 600- gornja zona s iskazom	List 27.
Armatura greda	List 28.
Armatura greda (1).....	List 29.
Armatura zida.....	List 30.
Armatura svjetlavnika	List 31.

*NAPOMENA: detalj armiranja potpornog zida i bazena prikazani su na stranicama 128. odnosno 130.

17. Literatura

Literatura korištena za izradu diplomskog rada:

[1] A.Harapin, J.Radnić: Osnove betonskih konstrukcija, interna skripta – zapis i predavanja; Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

[2] EUROCODE:

- Osnove projektiranja konstrukcija
- Djelovanja na konstrukciju
- Projektiranje betonskih konstrukcija
- Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

[3] Jure Radnić i suradnici: Betonske konstrukcije; riješeni primejri

[4] FGAG repozitorij; Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije


[5] Zakoni, pravilnici i propisi Republike Hrvatske

[6] Ostala literature katedre za betonske konstrukcije; Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Računalni programi:

1. AutoCad 2017
2. Microsoft office: Word
Excel
3. ArmCad
4. Scia Engineer 19.1.
5. Aspalathos Section Design
6. Aspalathos Calculator

PLAN POZICIJA TEMELJA - POZ 000



TEMELJI PODRUMA - POZICIJA 000

TEMELJNA PLOČA d = 30 cm

GRADIVA:

beton C 30/37

čelik B500B



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY


DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:100
---	------------------

SADRŽAJ: POZICIJA 000 - TEMELJI PODRUMA	Akad.god. 2019./2020.
---	-----------------------

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 01
---	----------

PLAN POZICIJA PLOČE IZNAD PODRUMA - POZ 100



G101 b/h=20/40 greda

POZICIJA 100
PLOČA IZNAD PODRUMA
 $d = 16 \text{ cm}$
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Mjerilo: M 1:100


SADRŽAJ: POZICIJA 100

Akad.god. 2019./2020.

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753

list: 02

PLAN POZICIJA PLOČE IZNAD PRIZEMLJA - POZ 200



G201 b/h=20/40 greda
G202 b/h=20/45 greda
G203 b/h=20/45 greda
G205, G206, G205a b/h=20/45 greda



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

**UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY**

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD BETONSKE KONSTRUKCIJE - Projekt konstrukcije poslovne zgrade (otel) u Hvaru

Mierlo: M 1:100


SADRŽAJ: POZICIJA 200

Akad. rok 2019/2020

STUDENT: Šime Džakulić br. indeksa 753

list: 03

PLAN POZICIJA PLOČE IZNAD 1. KATA - POZ 300



POZICIJA 300
PLOČA IZNAD 1. KATA
 $d = 16$ cm
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Mjerilo: M 1:100


SADRŽAJ: POZICIJA 300

Akad.god. 2019./2020.

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753

list: 04

PLAN POZICIJA PLOČE IZNAD 2. KATA - POZ 400



nenosivi zid (zidani)

G401 b/h=20/40 greda

G402 b/h=20/45 greda

POZICIJA 400
PLOČA IZNAD 2. KATA
 $d = 16$ cm
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Mjerilo: M 1:100


SADRŽAJ: POZICIJA 400

Akad.god. 2019./2020.

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753

list: 05

PLAN POZICIJA PLOČE IZNAD 3. KATA - POZ 500



nenosivi zid (zidan)

G501 b/h=20/18 greda (u ploči)

G502 b/h=20/40 greda

G504 b/h=20/85 greda

G505, 506 b/h=20/48 obrnuta qreda

POZICIJA 500
PLOČA IZNAD 3. KATA
 $d = 18 \text{ cm}$
GRADIVA:
beton C 30/37
čelič R500B



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (otel) u Hvaru

Mierlo: M 1:100


SADRŽAJ: POZICIJA 500

Akad. jahr 2019 / 2020

STUDENT: Šime Džekulić, br. indeksa: 753

list 06

PLAN POZICIJA PLOČE IZNAD NADGRAĐA - POZ 600



G501 b/h=20/40 greda

G502 b/h=20/60 greda

POZICIJA 600
PLOČA IZNAD NADGRAĐA d = 16 cm
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Mjerilo: M 1:100



SADRŽAJ: POZICIJA 600 - Ravni krov

Akad.god. 2019./2020.

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753

list: 07

PRESJEK A - A



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE


UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:100
---	------------------

SADRŽAJ: PRESJEK A-A	Akad.god. 2019./2020.
----------------------	-----------------------

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 08
---	----------



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Mjerilo: M 1:100


SADRŽAJ: PRESJEK B-B

Akad.god. 2019./2020.

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753

list: 09

PRESJEK C - C



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

**UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY**

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Mierlo: M 1:100


SADRŽAJ: PRESJEK C-C S POTPORnim ZIDOM

Akademiejahr 2019 / 2020


STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753

list: 10

PLAN POZICIJA BAZENA I STROJARNICE



PRESJEK A-A



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru

Mjerilo: M 1:100


SADRŽAJ: PLAN POZICIJA BAZENA I STROJARNICE

Akad.god. 2019./2020.


STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753

list: 11

TEMELJNA PLOČA -DONJA ZONA



DETALJ SPOJA AB ZIDOVA I TEMELJNE PLOČE



TEMELJI PODRUMA - POZICIJA 000
TEMELJNA PLOČA d = 30 cm
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B
MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm
MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA


DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (otel) u Hvaru Mjerilo: M 1:50

SADRŽAJ: ARMATURA TEMELJE INE PLOČE - dopis za

Akademiejahr 2019 / 2020

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 7

TEMELJNA PLOČA - GORNJA ZONA



Šipke - specifikacija					
ozn	oblik i mjeru [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
TEMELJNA PLOČA (1 kom)					
1	100 22 100	10	2.22	323	717.06
2	100 100	10	2.15	421	905.15
3	600	14	6.00	72	432.00
4	500	12	5.00	50	250.00

Šipke - rekapitulacija			
Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m]	Težina [kg]
10	1622.21	0.65	1054.44
14	432.00	1.25	540.00
12	250.00	0.92	230.00
Ukupno šipke:			1824.44

Mreže - specifikacija						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jedinična težina [kg/m ²]	Ukupna težina [kg]
TEMELJNA PLOČA (1 kom)						
I-1	Q-503	215	600	20	8.03	2071.74
I-2	Q-503	215	535	6	8.03	554.19
I-3	Q-503	90	600	2	8.03	86.72
I-4	Q-503	90	535	2	8.03	77.33
I-5	Q-503	215	180	6	8.03	186.46
I-6	Q-503	215	200	3	8.03	103.59
Ukupno mreže:						3080.03

TEMELJI PODRUMA - POZICIJA 000

TEMELJNA PLOČA d = 30 cm

GRADIVA:


beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm


MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø





DETALJ OSLANJANJA PLOČE NA ZIDOVE

PRESJEK



POZICIJA 100

PLOČA d = 16 cm

PRESENTATION

GRADIVA:

beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm
MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hyd


Mierlo M 150

SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 100 - donja zona

Akademiejahr 2019 / 2020

STUDENT: Šime Džakulić hr indeksa 753

list: 14



POZICIJA 100
PLOČA d = 16 cm
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B
MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm
MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

**UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY**






DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru Mjerilo: M 1:50

SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 100 - gornja zona Akad.god. 2019./2020.

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753 list: 15

Šipke - specifikacija

ozn	oblik i mjere [cm]	\emptyset	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
DONJA ZONA (1 kom)					
1	255	12	2.55	4	10.20
2		8	1.50	24	36.00
3	600	12	6.00	28	168.00
4		8	1.31	230	301.3
5		12	2.20	2	4.40
GORNJA ZONA (1 kom)					
1	400	12	4.00	2	8.00
2	300	10	3.00	20	60.00
3	255	12	2.55	2	5.10
4		12	2.20	2	4.40
5		8	1.50	24	36.00


Šipke - rekapitulacija

\emptyset [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m']	Težina [kg]
S500			
8	373.30	0.40	149.32
10	60.00	0.65	39.00
12	200.10	0.92	184.09
Ukupno			325.41


Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jedinična težina [kg/m ²]	Ukupna težina [kg]
DONJA ZONA (1 kom)						
I-1	Q-335	215	567	4	5.45	265.75
I-2	Q-335	145	567	2	5.45	89.61
I-3	Q-335	215	435	4	5.45	203.88
I-4	Q-335	140	215	2	5.45	32.81
I-5	Q-335	114	255	1	5.45	15.84
I-6	Q-335	140	320	1	5.45	24.42
I-7	Q-335	140	140	1	5.45	10.67
II	Q-283	115	520	2	4.48	53.58
Ukupno						696.56
GORNJA ZONA (1 kom)						
I	Q-196	215	100	12	3.08	79.46
I-1	Q-196	185	100	2	3.08	11.40
I-2	Q-196	165	100	2	3.08	10.16
I-3	Q-196	100	100	1	3.08	3.08
II-1	Q-335	215	300	2	5.45	70.31
II-2	Q-335	215	400	4	5.45	187.48
II-3	Q-335	215	420	1	5.45	49.21
II-4	Q-335	215	600	1	5.45	70.31
II-5	Q-335	155	300	2	5.45	50.69
III-1	Q-283	170	235	1	4.48	17.90
Ukupno						550.44






PRESJEK KROZ STUBIŠTE



DETALJ OSLANJANJA PLOČE NA ZIDOVE

PRESJEK



POZICIJA 200

PILOČA d = 16 cm

PESCARA 10.000

beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm

MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

**UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY**

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA


DIPLOMSKI RAD BETONSKE KONSTRUKCIJE Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru | Mjesečni: M-150

SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 200 – donja zgrada


Akademie 2019 / 2020

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 75

list 17



POZICIJA 200
PLOČA d = 16 cm
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B
MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm
MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

**UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY**

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:50
SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 200 - gornja zona	Akad.god. 2019./2020.
STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 18

Šipke - specifikacija


ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]
AB PLOČA 200 - DONJA ZONA (1 kom)					
1	255	12	2.55	4	10.20
2	100 120	12	2.20	2	4.40
3	600	12	6.00	20	120.00
4	75 37 65 75	8	1.50	24	36.00
5	400	14	4.00	2	8.00
6	60 60 11	8	1.31	170	222.70
AB PLOČA 200 - GORNJA ZONA (1 kom)					
1	75 37 65 75	8	1.50	24	36.00
2	255	12	2.55	2	5.10
3	100 120	12	2.20	2	4.40
4	400	12	4.00	2	8.00
5	400	14	4.00	2	8.00


Šipke - rekapitulacija

Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m ²]	Težina [kg]
Ukupno			
8	294.70	0.40	117.88
12	152.10	0.92	139.93
14	44.10	1.25	55.13
Ukupno		312.94	


Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jedinična težina [kg/m ²]	Ukupna težina [kg]
AB PLOČA 200 - DONJA ZONA (1 kom)						
I-1	Q-335	114	255	1	5.45	15.84
I-2	Q-335	215	435	4	5.45	203.88
I-3	Q-335	135	435	2	5.45	64.01
I-4	Q-335	215	490	3	5.45	172.25
I-5	Q-335	215	590	3	5.45	207.40
I-6	Q-335	70	400	1	5.45	15.26
I-7	Q-335	70	220	1	5.45	8.39
I-8	Q-335	110	470	2	5.45	56.35
I-9	Q-335	70	110	2	5.45	8.39
I-10	Q-335	150	285	1	5.45	23.30
I-11	Q-335	150	340	2	5.45	55.59
II	Q-283	115	520	2	4.44	53.10
Ukupno						883.76
AB PLOČA 200 - GORNJA ZONA (1 kom)						
I	Q-385	215	600	5	6.10	393.45
I-1	Q-385	215	300	2	6.10	78.69
I-2	Q-385	215	500	4	6.10	262.30
I-3	Q-385	215	350	1	6.10	45.90
I-4	Q-385	100	500	1	6.10	30.50
II-1	R-385	215	400	2	3.68	63.30
III	Q-196	215	100	6	3.08	39.73
III-1	Q-196	100	100	2	3.08	6.16
IV-1	Q-196	160	235	1	3.08	11.58
V	Q-785	215	600	1	12.46	160.73
Ukupno						1092.34






PRESJEK KROZ STUBIŠTE



DETALJ OSLANJANJA PLOČE NA ZIDOVE

PRESJEK



NENOSIVI ZID (ozidati na ploči)

POZICIJA 300 (400)

PLOČA d = 16 cm


GRADIVA:

beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm

MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE


UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:50
---	-----------------

SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 300 (400) - donja zona	Akad.god. 2019./2020.
---	-----------------------

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 20
---	----------



NENOSIVI ZID (ozidati na ploči)

POZICIJA 300 (400)
PLOČA d = 16 cm
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B
MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm
MIN. PREFKI OP ZA ŠIPKE 500



**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIE**

**UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY**

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA




DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru Mjerilo: M 1:50

SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 300 (4.00) - gospriš zemlji

Aljedrad - 2019 /2020

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa: 353

list 21

Šipke - specifikacija						
ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]	
AB PLOČA 300 i 400 - DONJA ZONA (2 kom)						
1	255	12	2.55	4	10.20	
2		8	1.50	24	36.00	
3	300	14	3.00	2	6.00	
4	600	12	6.00	9	54.00	
5		8	1.31	170	222.70	
AB PLOČA 300 i 400 - GORNJA ZONA (2 kom)						
1		8	1.50	24	36.00	
2	255	12	2.55	2	5.10	
4	400	12	4.00	2	8.00	
5	300	14	3.00	4	12.00	
6	500	10	5.00	33	165.00	

Šipke - rekapitulacija			
Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m ²]	Težina [kg]
8	294.70	0.40	117.88
10	165.00	0.62	102.30
12	77.30	0.92	71.12
14	18.00	1.25	22.50
Ukupno			313.80

Mreže - specifikacija						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jedinična težina [kg/m ²]	Ukupna težina [kg]
AB PLOČA 300 I 400- DONJA ZONA (2 kom)						
I-1	Q-335	114	255	2	5.45	31.69
I-2	Q-335	215	435	4	5.45	203.88
I-3	Q-335	115	435	2	5.45	54.53
II	Q-283	115	520	2	4.48	53.58
III-1	Q-424	215	590	8	6.81	691.08
III-2	Q-424	150	340	2	6.81	69.46
III-3	Q-424	150	285	1	6.81	29.11
Ukupno						1133.33*2=2266.66

AB PLOČA 300 I 400 - GORNJA ZONA (2 kom)						
I	Q-424	215	600	5	6.81	439.25
I-1	Q-424	100	400	1	6.81	27.24
I-2	Q-424	215	350	2	6.81	102.49
I-3	Q-424	215	400	1	6.81	58.57
I-4	Q-424	125	400	1	6.81	34.05
II-1	R-424	215	350	2	4.34	65.32
II-2	R-424	215	400	3	4.34	97.98
III	Q-196	215	100	16	3.08	105.95
IV-1	Q-196	110	255	1	3.08	8.64
Ukupno						939.49*2=1878.98

POZICIJA 300 (400)

PLOČA d = 16 cm

GRADIVA:

beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm

MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE


UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:50
---	-----------------


SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 300 (400) - iskaz	Akad.god. 2019./2020.
--	-----------------------

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 22
---	----------



DETALJ OSLANJANJA PLOČE NA ZIDOVE

PRESJEK



NENOSIVI ZID (ozidati na ploči)

POZICIJA 500

PLOČA d = 18 cm

GRADIVA:

beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm

MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE


UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA


DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:50
---	-----------------

SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 500 - donja zona	Akad.god. 2019./2020.
---	-----------------------

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 23
---	----------



POZICIJA 500
 PLOČA d = 18 cm
 GRADIVA:
 beton C 30/37
 čelik B500B
 MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm
 MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



SVEUČILIŠTE U SPLITU
 FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
 ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
 FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
 ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:50
---	-----------------

SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 500 - gornja zona	Akad.god. 2019./2020.
--	-----------------------

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list. 24
---	----------

Šipke - specifikacija						
ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]	
AB PLOČA 400 - DONJA ZONA (1 kom)						
1	250	12	2.50	2	5.00	
AB PLOČA 400 - GORNJA ZONA (1 kom)						
1	250	12	2.50	2	5.00	
2	500	10	5.00	30	150.00	
4	600	12	6.00	9	54.00	
5	60 11 60	8	1.31	170	222.70	

Mreže - specifikacija						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jedinična težina [kg/m ²]	Ukupna težina [kg]
AB PLOČA 400 - DONJA ZONA (1 kom)						
I-1	Q-385	215	590	8	6.10	619.03
I-2	Q-385	215	435	7	6.10	399.35
Ukupno						1018.38

AB PLOČA 400 - GORNJA ZONA (1 kom)						
I	Q-385	215	600	14	6.10	1101.66
I-2	Q-385	215	110	7	6.10	91.81
Ukupno						1193.47

Šipke - rekапитулација			
Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m ²]	Težina [kg]
8	222.70	0.40	89.08
10	150.00	0.65	97.50
12	64.00	0.89	56.96
Ukupno			243.54

POZICIJA 500

PLOČA d = 18 cm

GRADIVA:

beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm

MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE


UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:50
---	-----------------


SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 500 - iskaz	Akad.god. 2019./2020.
--	-----------------------

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 25
---	----------



DETALJ ARMIRANJA U RUBA PLO

ČE



POZICIJA 600

PLOČA d = 16 cm

GRADIVA:

beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm

MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø

NENOSIVI ZID (ozidati na ploči)



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE


UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:50
---	-----------------

SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 600 - donja zona	Akad.god. 2019./2020.
---	-----------------------

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 26
---	----------



Mreže - specifikacija						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jedinična težina [kg/m ²]	Ukupna težina [kg]
AB PLOČA POZICIJE 500 - DONJA ZONA (1 kom)						
I-1	Q-335	215	374	2	5.26	84.59
I-2	Q-335	196	374	2	5.26	76.97
I-3	Q-335	215	265	4	5.26	119.88
I-4	Q-335	56	600	1	5.26	17.54
I-5	Q-335	56	393	1	5.26	11.49
I-6	Q-335	108	600	2	5.26	67.98
I-7	Q-335	108	291	2	5.26	32.94
I-8	Q-335	155	600	1	5.26	48.96
I-9	Q-335	155	390	1	5.26	31.81
Ukupno						492.17
AB PLOČA POZICIJE 500 - GORNJA ZONA (1 kom)						
I	Q-335	215	600	5	5.26	339.27
I-1	Q-335	215	300	7	5.26	237.49
Ukupno						576.76

Šipke - specifikacija						
ozn	oblik i mjere [cm]	Ø	lg [m]	n [kom]	lgn [m]	
AB PLOČA POZICIJE 500 - DONJA ZONA (1 kom)						
1	60 11 60	8	1.31	185	242.35	
2	50 15 50 615	8	1.48	185	273.80	
3	600	12	6.00	55	330.00	

Šipke - rekapitulacija			
Ø [mm]	lgn [m]	Jedinična težina [kg/m ³]	Težina [kg]
8	516.15	0.40	203.88
12	330.00	0.89	293.04
Ukupno	496.92		

NENOSIVI ZID (ozidati na ploči)

POZICIJA 600

PLOČA d = 16 cm

GRADIVA:

beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP MREŽE 40 cm

MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY



DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru Mjerilo: M 1:50



SADRŽAJ: ARMATURA POZICIJE 600 - gornja zona s iskazom Akad.god. 2019./2020.

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753 list: 27



G504 - 20/85 cm



G602- 20/60 cm





G506 - 20/48 cm





GREDE
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B
MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø

G401 - 20/40 cm


armatura zida s mrežom, rubnim šipkama i vilicama





G402 - 20/45 cm



detalj pogleda s pročelja



NADVOJ (PODRUM)



GREDE
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B
MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY


DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:50
---	-----------------


SADRŽAJ: ARMATURA GREDA (1)	Akad.god. 2019./2020.
-----------------------------	-----------------------

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 29
---	----------


A.B. STUP - presjek



A.B. ZID - pogled



A.B. ZID - tlocrt



TLOCRT PODRUMA voditi do POZ 200

GREDE
GRADIVA:
beton C 30/37
čelik B500B
MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø
MIN. PREKLOP ZA MREŽE 40 cm




**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

**UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY**


DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hvaru	Mjerilo: M 1:75
SADRŽAJ: ARMATURA ZIDA	Akad.god. 2019./2020.
STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 753	list: 30


PRESJEK




TLOCRT VRHA ZIDA OKNA



TLOCRT PODNE PLOČE OKNA



Šipke - specifikacija					
ozn	oblik i mjeru [cm]	Ø	Ig [m]	n [kom]	Ign [m]
TEMELJNA PLOČA (1 kom)					
1		8	0.95	48	45.6
2		8	0.86	37	31.8
3	600	12	6.00	6	36.0
4	600	14	5.00	4	20.0

Šipke - rekapitulacija			
Ø [mm]	Ign [m]	Jedinična težina [kg/m ³]	Tež [kg]
8	77.40	0.49	3
12	36.00	0.92	3
14	20.00	1.25	2

Ukupno šipke: 9

Mreže - specifikacija						
Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Jedinična težina [kg/m ²]	Ukupna težina [kg]
TEMELJNA PLOČA (1 kom)						
I	Q-283	200	70	2	4.48	12
II	Q-283	125	65	4	4.48	14
III	Q-283	200	125	2	4.48	2
Ukupno mreže:						48

GREDE

GRADIVA:

beton C 30/37

čelik B500B

MIN. PREKLOP ZA ŠIPKE 50Ø

MIN. PREKLOP ZA MREŽE 40 cm



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA,
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

UNIVERSITY OF SPLIT
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING,
ARCHITECTURE AND GEODESY

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA

DIPLOMSKI RAD-BETONSKE KONSTRUKCIJE- Projekt konstrukcije poslovne zgrade (hotel) u Hyaru Mjerilo: M 1:25

SADRŽAJ: ARMATURA SVIETILARNIK

Akademie 2019 / 2020

STUDENT: Šime Džakulić, br. indeksa 75

list: 31