

Rekreacijski centar Spinut

Mimica, Sonja

Master's thesis / Diplomski rad

2015

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:909796>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-23***

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



FAKULTET GRAĐEVINARSTVA
ARHITEKTURE I GEODEZIJE

DIPLOMSKI RAD

REKREACIJSKI CENTAR SPINUT

STUDENT SONJA MIRELA

MENTOR dipl. ing. arh. NENO KIZIĆ

KOMENTOR dr. sc. ROBERT PLENIĆ

REKREACIJSKI CENTAR SPINUT

KONCEPT	14.-15
ISKAZ POVRŠINA	16.-18
POSTOJEĆA SITUACIJA M 1:5000	19
SITUACIJA M 1:1000	20
SITUACIJA M 1:500	21
TLOCRT RAZINA -1 M 1:200	22
TLOCRT RAZINA 0 M 1:200	23
TLOCRT RAZINA 1 M 1:200	24
TLOCRT RAZINA 2 M 1:200	25
TLOCRT KROVA M 1:200	26
PRESJEK 1-1 M 1:200	27
PRESJEK 2-2 M 1:200	28
PRESJEK 3-3 M 1:200	29
PRESJEK 4-4 M 1:200	30
PRESJEK 5-5 M 1:200	31
PRESJEK A-A M 1:200	32
PRESJEK B-B M 1:200	33
FASADA SJEVER M 1:200	34
FASADA JUG M 1:200	35
FASADA ZAPAD M 1:200	36

SADRŽAJ

TEMA ODABRANOG PODRUČJA

ISTRAŽIVANJE PROGRAMSKIH MOGUĆNOSTI
SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE SPINUT

PROJEKT

TEMA ODABRANO PODRUČJA


ISTRAŽIVANJE PROGRAMSKIH MOGUĆNOSTI SPORTSKO-REKREACIJSKE ZONE SPINUT

Područje Spinut locirano je na sjeverozapadnom dijelu grada Splita, omeđeno Ulicom A. G. Matoša, Zrinsko-frankopanskom ulicom i Ulicom sedam Kaštelja. Svojim vizurama orijentirano je prema park-šumi Marijan i Kaštelanskom zaljevu. Područje Poljuda, koje je u prostorno-sadržajnom smislu usko vezano za područje Spinuta, nalazi se sjeverno od Spinuta, između Ulice sedam Kaštelja i mora. Ta su se dva područja često promatrala zajedno, u smislu izgradnje i organizacije prostora, naročito u periodu nakon Drugog svjetskog rata, kada se Spinut igrađuje kao stambeno, a Poljud kao sportsko-rekreacijsko područje.



Poprije Spinut - Poljud

U drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do intenzivnog porasta izgradnje u Splitu, što je potrebu za donošenjem regulacijskog plana. Godine 1862. usvojen je prvi takav plan, koji je izradio općinski inženjer Locatti. Njegov plan do danas nije sačuvan zbog bombardiranja 1943. godine u kojem je izgorio, pa se ne može sa sigurnošću odrediti njegova uloga u razvoju grada tih godina, ali prema kasnijim saznanjima on regulira smještaj nove trgovачke luke upravo u Poljudskom zaljevu.




Potreba za novim regulacijskim planom javlja se 1910. godine, te je provedeno novo mјerenje grada i okoline, što je rezultiralo izradom detaljnog plana grada Splita i okolicu u mјerilu 1:500. Četiri godine kasnije, 1914. skupina inženjera Tehničkog građevnog ureda Općine Split, na čelu s inženjerom Petrom Senjanovićem izrađuje Plan grada Splita u obliku skice generalnog plana regulacije i pravilnik za provođene plana. Uz situaciju postojjećeg staništa, plan je donio smjernice budućeg razvoja i širena grada prema sjeveru i istoku, s učitanim ulicama, željezničkim prugama i novogradnjama. Tim planom Poludska luka odabrana je za lokaciju nove trgovачke luke, te je predviđena izgradnja velikog pristaništa s gatovinama.



Izgled Split-a 1926. godine

natječaj 1923. godine, ali rezultati natječaja 1924. nisu donijeli prvu nagradu, stoga je daljnja raznada prepuštena autoru jednog od dvađaju drugonagradjenih radova, arhitektu Werneru Schürmannu. Plan je odobren 1928. godine, a njime su zadane smjernice razvoja obalnog pojasa splitskog poluotoka. Schürmannov plan je prema želji lokalnih vlasti i struke zadržao ideju smještanja trgovачke luke u Poljudskoj uvali.



Donošenjem novog Građevinskog zakona 1931. godine, javila se potreba za usklađivanjem postojećeg regulacijskog plana i novog zakona. Raznada izmijenjenog regulacijskog plana produžila se sve do 1937. godine, a njom je zadizana lokacija nove trgovачke luke u Poljudskoj uvali zadizala se do kraja duga, sve do 1937. godine 20. stoljeća, kada se počela graditi u Splitu. Međutim, Ministarstvo prometa u Beogradu nije odobrilo takvu odluku, te je odlučilo izgraditi novu trgovачku luku u Vranjičkom zaljevu, zbog manjih lučkih i željezničkih troškova.

U to vrijeme i u tadašnjem mjerilu grada smještanje trgovacko-servisnih postrojenja u Poljudsku uvalu činilo se kao logično rešenje, s obzirom da je Poljudska luka bila dateka periferija grada. Osim udaljenosti od centra grada, ona je svojom prostornošću i konfiguracijom nudila najpovoljnije mogućnosti za izgradnju i razvoj. Ideja o lociranju velike trgovачke luke u Poljudskoj uvali zadizala se do kraja dugo, sve do 1937. godine 20. stoljeća, kada se počela graditi u Vranjičkoj luci. Nakon Prvog svjetskog rata, Split postaje upravno sjedište Dalmacije, što dovodi do naglog razvoja privrede i stanovništva u Vranjičkoj luci. Ponovo se javlja potreba za donošenjem novog regulacijskog plana kako bi se zadovojile novonastale potrebe, koje tadašnji fond stambenog i poslovнog prostora nije mogao zadovoljiti. Raspisan je međunarodni




Oduševljenjem od dugo planirane izgradnje trgovacke luke, Poljudska uvala ostala je slobodna pa je poslije Drugog svjetskog rata ona postala sportsko rekreacijsko središte s gradskim stadijonom.



Krajem 1962. godine raspisani je natječaj za regulaciju područja Spinut-Poljud. Godine 1964. arhitekti Želko Turketo i Mihovil Antićević rade urbanistički plan, poštuyući odrednici nagradjenog natjecanog rada. Područje Spinut-Poljud podijeljeno je na tri zone : stambena zona, zona visokih škola i sportsko-rekreacijska zona.


Urbanistički plan sportsko-rekreacijske zone nastojao je da se pri rješavanju ne grade veliki objekti koji bi nagrdili pogled prema moru, te da se unese što manje artificijelnih elemenata. Čitav prostor bio je riješen kao park u kojem su smještena brojna sportska igrališta i klubovi. Uz već postojeće klupske objekte i predviđene nove, nastojalo se sačuvati što više obale za slobodan pristup do mora.



Žarko Turketo i Mihovil Antićević - Urbanistički projekt stambene jedinice "Spinut".

do 1955. godine, kada je on zanijenjen beronskim morskim bazenom, koji postoji i danas.

Plan je predviđao adaptaciju i dogradnju postojećih sadržaja i izgradnju novih, te bi konačno u toj zoni bili slijedeći sadržaji: nova sportska luka, aero klub, sportska luka „Split“, šumsarska škola, hotel za sportaše, sportska hala, plivački klub „Gusar“, građansko kupalište s restoranom, plivački klub „Mornar“, slobodni kupališni prostor, veslački klub „Mornar“, blairovo lječilište, samostan u Poljudu, otvoreno građansko kupalište. Između ovih klupskih objekata i predviđene prometnice, bila bi locirana brojna sportska igraлиšta otvorenog tipa sa svlačionicama i spremištima za rekvizite.



Sportska luka "Spinut"



Kupalište Šore



Pomorski bazen



Beogradski bazen


Slijedećih godina slika Spinuta se mijenjala, prama urbanističkom planu arhitekata Turkeia i Antičevića, smještivi 5000 novih stanovnika. S druge strane, sportsko-tekrecijska zona se dale sagledavala putem natječaja 1967. godine, za lokaciju nogometnog stadiona „Hajduk“ u Poljudu ponovo 1975. godine putem natječaja za sportsku zonu Spinut-Poljud i stadijon „Hajduk“, te končano 1976. godine, putem novog natječaja za izgradnju sportskih objekata za VIII. Mediteranske igre.

U okviru potonjika u stručnim fijelima o namjeni prostora starog Hajdukovog placa kod Plinare, te prelociranju gradskog stadiona na novu lokaciju, Savjet za urbanizam 1967. godine od više razmatranih rješenja odabire lokaciju na Poljudu, čime se odustaje od izgradnje fakultetskog kompleksa, te se najavljuje izrada iznijene regulacijskog plana Poljuda. Izrada projekta stadiona povjerava se Franu Gotovcu, s tim da on projektira i preostali dio stambene jedinice. Gotovac nudi rješenje kojim smješta škojku kružne osnove stadiona za 60 000 gledatelja u središte priobalne zone, te uz nju locira zatvoreni plivački bazen sa sportsko dvoranom, hotel u obliku vertikalnog akcenta i prateće sadržaje.


Budući da nije došlo do izgradnje stadiona prema predloženom projektu, 1975. godine raspisan je natječaj za Hajdukov stadion u Poljudu. Gotovac tada odustaje od kružne forme stadiona i predlaže rješenje stadiona pravokutnog oblika, položenog uz Zrinsko-frankopansku ulicu, ali taj projekt nije prihvatan na natječaju.



Franjo Gotovac i Vlastimir Jaman - Urbanistički projekt područja Špilut-Poljud - maketa iz 1967. - 1968.



Gotovac i Jaman - urbanistički plan Poljuda




Franjo Gotovac - Parko Ružić - područje Špilut-Poljud i nogometni stadion Hajduk - natječjni projekt iz 1975.

igara, 1976. godine pozivaju se tri pravonagrađena autora natjecaja 1975. (Ivan Piteša, Čestimir Petrović, Boris Magaš) da izrade novi projekt olimpijskog stadiona, kompleks bazena i pomoćna igrališta. Žiri je konačno odabrao rad Borisa Magaša zbog njegovih prostornih i oblikovnih kvaliteta. Lagano ukopana školjka stadiona nadopunjuje nanametljivo zatećene prostorne kvalitete, osjetljivo okružje samostanskog kompleksa, Šume Marijan i pitome poludske uvala. Stadion je dovršen uoči Mediteranskih igara 1979. godine.

Susjedni objekt bazena, bio je također predmet natječaja iz 1976. godine, ali se u međuvremenu odustalo od Magaševog projekta, te je kao razlog navedena nevjericu da će paralelnim radom Magaš uspijeti završiti oba zadatka u tako kratkom vremenskom roku. Projektiranje bazenskog kompleksa je tada prepušteno beogradskom autoru Ivanu Antiću, koji do tada nije ni na koji način sudjelovao u projektiranju na ovoj lokaciji, što rezultiralo projektom koji svojom oblikovnošću, pomoćnoj, čini metaforu vala, ne vodeći računa o uvjetima lokacije, susjednom s samostanskom kompleksu ili stadiionu.



Područje Split-Plovid nakon izgradnje Hajdukovog stadiona



VIII. Mediteranske igre u Splitu - 1979.

Nakon što je Splitu dodijeljena organizacija VIII. Mediteranskih

Izgradnja bazenskog kompleksa

ovaj dio grada smatrao predgrađem Splita. Grad je u svom širjenju zauzeo blage padine poljudske uvale izuzetno dobrih mikroklimatskih uvjeta, unatoč sjevernoj orientaciji tog dijela, a sportsko-rekreacijski, kao i stambeni sadržaji promijenili su mjerilo i duh grada.



Poljudsko uvala 1970.-ih

Dovršetkom stadiona i bazenskog kompleksa konacno je definirano područje Poljuda, osim same obale i područja baraka. Naime, upravo u vrijeme Mediteranskih igara u Splitu, u sanom središtu rekreacijske zone Poljud, podignute su brojne privremene barake tradičnog PS-a (Poduzeće za izgradnju Splita). Te barake, iako privorno podignute kao privremene, ostale su sve do danas, jednako kao što su i kupališni pojasi, ostao nereguliran. U priobalju se izgradila nova lučka kao nastavak prije zasnovane lučice "Spinut". Zbog blizine centra grada i neposredne blizine mora, tu su se smjestili brojni komercijalni, ugostiteljski, poslovni, ali ipak u najvećoj mjeri i sportski sadržaji. Osim Hajduka, tu se smjestio i niz drugih sportski klubova, kao što su: NK Spinut, HVK Gusač, HVK Mornar, NK Dalmatinac, Tenis klub Spinut, Klub za sportski ribolov, Skate klub Element i drugi.




Poljudsko uvala danas



PS-ove barake

Od završetka Mediteranskih igara do danas, u Splitu se po pitljiju sportskih objekata nije puno napravilo. Postojeći sportski objekti nisu valjano održavani, a izgradnje novih, izuzev pokole školske dvorane, nije ni bilo. Od vremena Mediteranskih igara do danas izgrađen je samo jedan značajan sportski objekt, koji je nažalost ostavljen na propadanje kao i njegovi prethodnici. Godine 2009. u Hrvatskoj se održalo Svetjsko rukometno prvenstvo, te je ono, kao i MTS 1979. godine, potaklo izgradnju sportske dvorane u Loni, na sjevernom dijelu splitskog poluotoka.



Najtečaj je raspisan 2007. godine, a prvu nagradu osvojio je zagrebački arhitektonski studio 3LHD, čije rješenje rukometna dvorana kapaciteta 12.000 gledatelja, trgovачki centar, te postovni toranj 100 metara visine. Rješenje je zamisljeno tako da bi trgovачki centar trebao osigurati posjećenosť kompleksu i u vrijeme kad u dvorani nema događanja, a grad Split bi tako dobio prostor za sport, zabavu, kulturu i odmor, koji bi aktivirao i sjeverni dio splitskog poluotoka. Kompozicija kontrasta niskog glavnog volumena i vertikale toraja, te njezin urbanistički postav trebali bi davati značaj samoj lokaciji u nastavku sponorskog poljudskega poteza.



Same dvorana je realizirana do početka rukometnog prvenstva, dok je početak izgradnje popratnih koncerijalnih sadržaja, garaze i poslovnog tornja, planiran nakon završetka prvenstva, te je cijeli kompleks trebao biti dovršen do kraja 2010. godine.

Naposjetku, zbog nedostatka finansija, izgradnja druge faze ovog kompleksa nikada nije ni započela. Neprofitabilnost same sportske dvorane, bez popratnog sadržaja razlog je njenog propadanja. Nastavak izgradnje sportsko-poslovnog kompleksa se, u skorijej budućnosti, nema namjeru nastavljati, pa je Spaladium arena, kao i brojni drugi sportski objekti u Splitu, ostavljena propadanju i čekanju na neka bolja vremena.



Spaladium arena 2009. – danas

U neposrednoj blizini Poljuda i Stadionum arene, nalazi se još jedan vrijedan prostor. Kompleks vojne luke Lora, smješten je sjeverno od Poljuda u Kaštelaškom zaljevu na poluotoku površine 53 hektara. S obje strane poluotoka nalaze se tri lukobrana i više stotina mjerara obale nedostupne javnosti.

Na zapadnom dijelu tog poluotoka nalazi se i sportski kompleks s poligonom za vježbu, igrališima, nogometnim terenom, atletskim stazama i heliodromom. Ta sportski kompleks trenutačno se koristi za mornaričke pripreme i fizičke provjere pripadnika HRM-a i drugih pripadnika OSRH-a, smještenih u pomorskoj bazi „Lora“. Nažalost, građanima Splita je zabranjen pristup u taj vrijedni dio grada.



Vojna luka "Lora"

igraišta, privatnim parcelama sa stambenim objektima, zaostalim privremenim barakama PS-a, te preostalim nedefiniranim međuprostorima.

Iako Spiličani često za svoj grad vole reći kako je „najSportskiji grad na svetu“ i ponose se svojom sportskom povijesku, grad Split ipak ostavlja jako malo prostora za rekreativске sportove. Postoje brojni sportski klubovi i klupske prostori na području Splita, no sportskih prostora za rekreatiju je u gradu ipak nedostaje. Jedini postojeći centar za rekreatiju je „Domak centar“ smješten na Stinjanima, na sjevernom dijelu Splitskog poluotoka, a uz njega se za rekreativске aktivnosti od strane građana, najčešće zakupljuju školske dvorane, koje su često slabo opremljene i slabo održavane, a kolitčna slobodnih termina nije dostašna da udovolji potrebama građana.

Postavljanjem novog rekreativnog centra za gradane s popratnim ugostiteljskim, društvenim i komercijalnim sadržajem, te vanjskim sportskim terenima, mogao bi se riješiti problem nesređenosti poljudske uvale uz poštivanje postojećih urbanističkih planova i definiranje sportsko-rekreativske zone, kao i problem nedostatka sadržaja za rekreatiju u gradu Splitu.



slike iz zraka - područje Split-Poljud



slike iz zraka - područje Split-Poljud

rezultirao je doživljajem tog područja kao skladne cjeline. Međutim, ono što je do danas ostalo od tog područja je dovršena stambena četvrt Poljud, te zona Poljud koja još uvek u urbanističkim planovima područje u Splitu, imao je sreću da su sve važnije odluke za to područje u cijeli ili njegove segmente, donošene na temelju raspisanih natječaja. Tako način promišljanja o prostoru većim potezima sportskih

LITERATURA:

URBS – (1965.-1966.) –
Prostorni razvijak Splita –
Urbanistički planovi i realizacije

TUŠEK D. – (1996.) –
Arhitektonski natječaji u Splitu
1945.-1995. – Građevinski
fakultet Sveučilišta u Splitu –
Društvo arhitekata Splita, Split

DUPLANČIĆ, V. – (2004.) –
Obalni pojas grada Splita –
Prostor, znanstveni časopis za
arhitekturu i urbanizam


IGH d.d. PC SPINUT – (2008.) –
Program natječaja za zonu javne
i društvene namjene, područje
Spinut, Split

PERKOVIC JOVIC V. – (2010.) –
Strambne zgrade arhitekta
Frane Gotovca na Spinutu u
Splitu – Prostor, znanstveni
časopis za arhitekturu i
urbanizam

PERKOVIC JOVIC V. – (2012.) –
Projekti Frane Gotovca za
Hajdukova stadiona u Splitu,
Prostor – časopis za arhitekturu
i urbanizam

P R O J E K T

REKREACIJSKI CENTAR SPINUT



KONCEPT

U urbanom tkivu Splita, uočljiva su dva pravca koja su često bila korишćena pri izrađivanju važnih ulica u gradu. Oba su utvrđena još u doba rimskog osvajanja Dalmacije, no ipak su se na nekim mjestima zadržali do danas. Prvi pravac je onaj koji prati raster nekadašnje rimske centurijacije, a drugi prati smjer Carda Palače. Osi Carda i Decumanusa su "iskošene" u

dok one prate osi rimske centurijacije. No, uočljivo je i preklapanje velikog dijela područja Spinuta s rimskom parelacijom, dok je područje poljudske uvalje lako preklopljeno s "iskošenim" rasterom Carda i Decumanusa.


Te se osi zadržavaju na parceli, kao glavni smjerovi kretanja preko nje, logično proizašli iz uvećata lokacije.

odnosu na raster rimske centurijacije, a razlog tome je što je prostiranje Palače odredilo stanje na lokaciji, umjesto apstrakne logike centurijacije.

Ta dva pravca kasnije su se konistila u urbanizmu Splita 3., pogotovo u planiranju Boškovićeve ulice koja je "iskošena" u odnosu na Poljičku ulicu i Ulicu Matice hrvatske,

odnosu na raster rimske centurijacije. No, uočljivo je i preklapanje velikog dijela područja Spinuta s rimskom parelacijom, dok je područje poljudske uvalje lako preklopljeno s "iskošenim" rasterom Carda i Decumanusa.

Te se osi zadržavaju na parceli, kao glavni smjerovi kretanja preko nje, logično proizašli iz uvećata lokacije.



Rekreacijski centar sadrži, osim sportskih terena, društvene sadržaje, kao što su restoran, noćni klub, čitaonica i dječja igraonica, čija je namjera postizanje socijalne interakcije među korisnicima različitih interesnih i dobrih skupina. Ti sadržaji su komprimirani u lamelu koja se svojim volumenom zabada u padinu terena, te se na komprimiranu streljuju u ravnu površinu. Na ovaj način se smanjuje volumen lamele smješten je na severnom dijelu parcele, čime otvara prostor za brojne vanjske sportske i druge sadržaje smještene na terasasto oblikovanom terenu. Terasana se također može pristupiti direktno s krova, što omogućuje stubišta duž južnog pročelja. Kako bi se olakšao pristup željenom sadržaju, svaki sadržaj ima svoju boju i liniju oznake na flui, koja vodi korisnika od glavnog pristupa sa istočne strane zgrade, sve do željenog sadržaja.

Volumen lamele smješten je na severnom dijelu parcele, čime otvara prostor za brojne vanjske sportske i druge sadržaje smještene na terasasto oblikovanom terenu. Terasana se također može pristupiti direktno s krova, što omogućuje stubišta duž južnog pročelja. Kako bi se olakšao pristup željenom sadržaju, svaki sadržaj ima svoju boju i liniju oznake na flui, koja vodi korisnika od glavnog pristupa sa istočne strane zgrade, sve do željenog sadržaja.

ISKAZ POVRŠINA

		UKUPNO
SPORTSKE DVORANE		
KOŠARKA + MALI NOGOMET		
teren	566 m ²	651 m ²
svlačnice	20 m ²	
sanitarije	24 m ²	
spremšta	25 m ²	
prostori dјelatnika	16 m ²	
OДBOJKA + BADMINTON		
teren	302 m ²	356 m ²
svlačnice	20 m ²	
sanitarije	24 m ²	
spremšta	10 m ²	
MALA DVORANA		
teren	176 m ²	230 m ²
svlačnice	10 m ²	
sanitarije	12 m ²	
spremšta	18 m ²	
prostori dјelatnika	14 m ²	
SQUASH		
teren	62 m ²	91 m ²
svlačnice	7 m ²	
sanitarije	8 m ²	
STOLNI TENIS		
teren	94 m ²	124 m ²
svlačnice	14 m ²	
sanitarije	16 m ²	
KUGLANJE		
teren	200 m ²	230 m ²
svlačnice	12 m ²	
sanitarije	18 m ²	
BAZEN		
veliki bazen (25 x 7,5)	187,5 m ²	529 m ²
mali bazen (10 x 7,5)	75 m ²	
svlačnice	20 m ²	
sanitarije	24 m ²	
prostori dјelatnika	13 m ²	
TERETANA		
teren	160 m ²	260 m ²
svlačnice	20 m ²	
sanitarije	24 m ²	
spremšta	20 m ²	
prostori dјelatnika	21 m ²	
		2456 m ²

Društveni prostori		UKUPNO
NOĆNI KLUB		
Klub	165 m ²	209 m ²
garderobera / ulaz	22 m ²	
sanitarije	22 m ²	
RESTORAN		
restoran	168 m ²	190 m ²
sanitarije	22 m ²	
ČITAONICA		
čitaonica	94 m ²	124 m ²
sanitarije	22 m ²	
DJEĆJA IGRAONICA		
igranica	69 m ²	93 m ²
sanitarije	12 m ²	
djelatnici	12 m ²	
WELLNESS		
sauna	37 m ²	437 m ²
tremani	90 m ²	
vichy tuš	30 m ²	
ambulanta	20 m ²	
frizerski salon + manikura	96 m ²	
solarij	22 m ²	
svlačnice	20 m ²	
sanitarije	4,6 m ²	
spremšta	24 m ²	
djeletnici	72 m ²	
		1053 m ²
UPRAVA		
uredi	97 m ²	131 m ²
soba za sastanke	34 m ²	
TEHNIČKI I GOSPODARSKI PROSTORI		
tehnički blok	324 m ²	1444,2 m ²
tehnički blok bazena (s konstrukcijom)	529 m ²	
kuhinja	277 m ²	
pravnica	44 m ²	
spremšta	54,2 m ²	
sanitarije invalida	30 m ²	
prostori djeletnika	186 m ²	

Društveni prostori		UKUPNO
NOĆNI KLUB		
Klub	165 m ²	209 m ²
garderobera / ulaz	22 m ²	
sanitarije	22 m ²	
RESTORAN		
restoran	168 m ²	190 m ²
sanitarije	22 m ²	
ČITAONICA		
čitaonica	94 m ²	124 m ²
sanitarije	22 m ²	
DJEĆJA IGRAONICA		
igranica	69 m ²	93 m ²
sanitarije	12 m ²	
djelatnici	12 m ²	
WELLNESS		
sauna	37 m ²	437 m ²
tremani	90 m ²	
vichy tuš	30 m ²	
ambulanta	20 m ²	
frizerski salon + manikura	96 m ²	
solarij	22 m ²	
svlačnice	20 m ²	
sanitarije	4,6 m ²	
spremšta	24 m ²	
djeletnici	72 m ²	
		1053 m ²
UPRAVA		
uredi	97 m ²	131 m ²
soba za sastanke	34 m ²	
TEHNIČKI I GOSPODARSKI PROSTORI		
tehnički blok	324 m ²	1444,2 m ²
tehnički blok bazena (s konstrukcijom)	529 m ²	
kuhinja	277 m ²	
pravnica	44 m ²	
spremšta	54,2 m ²	
sanitarije invalida	30 m ²	
prostori djeletnika	186 m ²	

POSTOJEĆA SITUACIJA M 1:5000

SONJA MINICA / DIPLOMSKI RAD / REKREACIJSKI CENTAR SPINUT / 2014./2015.


19





SITUACIJA M 1:1000

SONJA MINICA / DIPLOMSKI RAD / REKREACIJSKI CENTAR SPINUT / 2014./2015.


20












+4.00


+3.00




TUGER RAZNA 3 M 1:200


1:200 1:100 1:50 1:25 1:10 1:5 1:2 1:1

mm cm m











- | | |
|-----------------------------|------------------|
| DVORANA NOGOMET / KOŠARKA | MALA DVORANA |
| SQUASH | DJEČJA IGRAONICA |
| STOLNI TENIS | ČITAONICA |
| URED | KUGLANJE |
| DVORANA ODBOJKA / BADMINTON | NOĆNI KLUB |
| | WELLNESS |
| | TERETANA |
| | BAZENI |
| | RESTORAN |
| | SERVIS / OSOBLJE |



- | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| DVORANA NOGOMET / KOŠARKA | MALA DVORANA | WELLNESS |
| SQUASH | DJEĆJA IGRAONICA | TERETANA |
| STOLNI TENIS | ČITAONICA | BAZENI |
| URED | KUGLANJE | RESTORAN |
| DVORANA ODBOJKA / BADMINTON | NOĆNI KLUB | SERVIS / OSOBLJE |




- | | |
|-----------------------------|------------------|
| DVORANA NOGOMET / KOŠARKA | MALA DVORANA |
| SQUASH | DJEĆJA IGRAONICA |
| STOLNI TENIS | ČITAONICA |
| URED | KUGLANJE |
| DVORANA ODBOJKA / BADMINTON | NOĆNI KLUB |


- | | |
|----------|------------------|
| WELLNESS | TERETANA |
| | BAZENI |
| | RESTORAN |
| | SERVIS / OSOBLJE |

PRESJEK 5-5



SONJA MINICA / DIPLOMSKI RAD / REKREACIJSKI CENTAR SPINUT / 2014./2015.







DVORANA NOGOMET / KOSARKA
SQUASH
STOLN TENS
URED
DVORANA OSOBOKA / BADMINTON

MALA DVORANA
DVIJEA GRANAČNA
BAŽENI
RESTORAN
SERVIS / OSOBICE

WELLNESS
TERE PANA
KUCLANIE
NOĆNI KLUB





FASADA A5
Sektor A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z

FASADA JUG

SONJA MINICA / DIPLOMSKI RAD / REKREACIJSKI CENTAR SPINUT / 2014./2015.

36

