

Projekt tipskog nadvožnjaka

Rogulj, Marko

Undergraduate thesis / Završni rad

2020

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:326936>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-04-19***

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**



ZAVRŠNI RAD

Marko Rogulj

Split, 2020.

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**



Projekt tipskog nadvožnjaka

Završni rad

Split, 2020.

Projekt tipskog nadvožnjaka

Sažetak:

U radu je prikazan glavni projekt nadvožnjaka preko autoceste. Nadvožnjak se sastoji od dva jednak raspona (19 m) i polumontažne je izvedbe. Stup između dva polja projektiran je kao "V" stup. Niveleta nadvožnjaka je oko 8,4 m iznad nivelete autoceste tako da ima dosta prostora za Slobodan profil ispod nadvožnjaka. Projekt sadrži proračun uzdužnog, poprečnog nosača i stupa, te karakteristične građevinske nacrte i tehnički opis.

Ključne riječi:

Nadvožnjak, građevinski projekt, numerički model, proračun nosive konstrukcije

Design of the overpass above highway

Abstract:

This paper presents the main design of the overpass above highway. The structure is semi prefabricated and it consist of two equal span (19m). Middle pier is V-shaped. Elevation of the overpass is cca. 8,4 m above highway elevation and therefore leaves enough space for traffic beneath the overpass. The work includes the calculation of the longitudinally, transversely span girders and column, and characteristic construction plans as well as technical description of the construction

Keywords:

Overpass, structural desing, numerical model, desing of bearing structure

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

STUDIJ: **PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**

KANDIDAT: **Marko Rogulj**

BROJ INDEKSA: **4566**

KATEDRA: **Katedra za betonske konstrukcije i mostove**

PREDMET: **Mostovi**

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Tema: Projekt tipskog nadvožnjaka

Opis zadatka: Potrebno je izraditi projekt s proračunom nadvožnjaka iznad autoseste. Nadvožnjak je armiranobetonski. Za rasponsku konstrukciju predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Proračun provesti prema EC.

U Splitu, ožujak 2020.

Voditelj Završnog rada:



Prof. dr. sc. Domagoj Matešan

SADRŽAJ:

1. TEHNIČKI OPIS.....	2
1.1.OPĆENITO.....	2
1.2.NOSIVA KONSTRUKCIJA.....	2
1.2.1 <i>Rasporski sklop</i>	2
1.2.2 <i>Stup</i>	3
1.2.3 <i>Upornjaci</i>	3
1.3.OPREMA I JOŠ NEKA RJEŠENJA.....	4
1.3.1 <i>Pješačka staza</i>	4
1.3.2 <i>Hidroizolacija</i>	4
1.3.3 <i>Zastor</i>	4
1.3.4 <i>Prijelazne naprave</i>	4
1.3.5 <i>Ležajevi</i>	5
1.3.6 <i>Odvodnja</i>	5
1.3.7 <i>Ograda</i>	5
1.3.8 <i>Vodenje elektro i TT instalacija</i>	5
1.3.9 <i>Uređenje pokosa nasipa</i>	5
1.3.10 <i>Uređenje okoliša</i>	5
1.3.11 <i>Probno opterećenje</i>	6
1.3.12 <i>Održavanje objekta</i>	6
2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA.....	7
2.1.PREDGOVOR.....	7
2.2.PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA - STANJE PRIJE SPREZANJA NOSAČA S KOLNIČKOM PLOČOM	8
2.3.PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA - STANJE NAKON SPREZANJA NOSAČA I KOLNIČKE PLOČE.....	14
2.3.1 <i>Numerički model</i>	14
2.3.2 <i>Osnovna opterećenja</i>	19
2.3.3 <i>Sile od ostalog stalnog tereta</i>	19
2.3.3 <i>Sile od prometnog opterećenja</i>	21
2.4. PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA (STANJE NAKON SPREZANJA NOSAČA S KOLNIČKOM PLOČOM).....	31
2.5. ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE.....	38
2.6. SKICA ARMATURE SREDNJEGRADNIH NOSAČA.....	40
3. PREDMJER RADOVA.....	41
4. TROŠKOVNIK.....	45
5. GRAFIČKI PRILOZI.....	49
6. LITERATURA.....	50

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. OPĆENITO

Nadvožnjak "Os 239.67" omogućava prijelaz lokalne ceste preko autoceste. Os lokalne ceste, odnosno os nadvožnjaka, siječe os autoceste pod kutom 90° . Na mjestu prijelaza autocesta je u usjeku ~ 8.00 m. Nadvožnjak ima dva raspona veličine $19 + 19 = 38$ m, sa stupom lociranim u osi autoceste. U odnosu na os lokalne ceste, početak objekta je na ST 1+199.500 i završetak na ST 1+248.500, pa ukupna duljina nadvožnjaka iznosi 49.00 m.

U poprečnoj dispoziciji objekt ima dvije prometne trake širine po 4.12 m, te dvije uzdignute pješačke staze širine po 1.3 m i prostore širine od po 0.25 m za smještaj ograde. Širina kolnika na objektu iznosi 8.24 m, širina objekta između ograda iznosi 10.84 m, dok ukupna širina nadvožnjaka iznosi 11.35 m. Kolnik ima jednostrešni poprečni nagib od 2.0 %, dok nagibi pješačkih staza, uzdignutih za 0.20 m iznad razine kolnika, iznose po 2.0 % prema kolniku.

1.2. NOSIVA KONSTRUKCIJA

1.2.1 Rasponski sklop

Predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Usvojeno je 8 nosača u poprečnoj dispoziciji nadvožnjaka. Unutrašnji nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.75 m. S monolitnom pločom iznad njih debljine 0.20 m, ukupna visina ovih nosača iznosi 0.95 m. Rubni nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.95 m.

Širina gornje pojasmice unutrašnjih nosača iznosi 1.34 m, dok je širina gornje pojasmice rubnih nosača 1.47 m. Širina hrbta iznosi 0.40 m i stalna je po visini i duljini nosača. Nosači su položeni jedan do drugoga, tako da su im pojasmice na razmaku od oko 2.0 cm. Ovakvo rješenje nosača omogućava izvedbu monolitnog dijela kolničke ploče bez ikakve potrebne oplate.

Nakon montaže uzdužnih nosača, vrši se betoniranje poprečnih nosača i kolničke ploče.

Nakon sprezanja s kolničkom pločom debljine 0.20 m, ukupna visina rasponskog sklopa iznosi 0.95 m. Kolnička ploča je formirana od monolitnog dijela debljine 0.20 m i gornjeg pojasa T nosača, koji su međusobno spregnuti.

Iznad upornjaka i stupova uzdužne grede su povezane i ukrućene poprečnim nosačima. Poprečni nosači iznad stupova su širine 1.40 m i visine 1.05 m, dok su nosači iznad upornjaka širine 0.70 m i visine 1.00 m. Radi prolaza cijevi za odvodnju, u poprečnim nosačima treba ostaviti otvore prema detaljima iz projekta. U poprečnim nosačima iznad upornjaka treba ostaviti niše za ugradnju prijelazne naprave, također prema detaljima iz projekta.

1.2.2 Stup

Predviđen je relativno jednostavan i racionalan stup, s naglaskom na njegovo oblikovanje. Visine stupa u osi iznosi 8.15 m, a širina stupa uzduž osi mosta je konstanta i iznosi 0.70 m. Ostale profilacije stupa vidljive su u projektu. Vrh stupa je kruto vezan s rasponskom konstrukcijom. Ovo omogućava prilično dobra kvaliteta temeljnog tla. Uzdužni i poprečni nagibi gornje plohe stupa prate ogovaraajuće nagibe kolnika ceste na tom mjestu.

Stup je temeljen na temelju samcu, tlocrtnih dimenzija 6.00×5.00 m i visine 1.00 m. Nakon uređenje podloge izvesti sloj podbetona (C12/15) debljine 0.15 m.

1.2.3 Upornjaci

Predviđeni su klasični puni upornjaci s paralelnim krilima kruto vezanim sa stupom upornjaka. Debljina stupa upornjaka iznosi 0.70 m, a krila 0.70 m. Visina temelja stupa upornjaka iznosi 0.80 cm, a visina temelja krila 0.80 m.

Sve plohe upornjaka u dodiru s tlom treba hidroizolirati prema projektu. Iza upornjaka izvesti drenažu i kameni drenažni "klin" prema priloženim crtežima i pravilima struke.

Prijelazne ploče su duljina 3.80 m i debljine 0.25 m, s uzdužnim padom od 10% prema trupu ceste. Na nasipu ispod prijelazne ploče postići zbijenost $MS \geq 80$ MPa.

1.3. OPREMA I JOŠ NEKA RJEŠENJA

1.3.1 Pješačka staza

Pješačka se staza formira nakon izrade hidroizolacije kolničke ploče. Najprije se izvode tanjurasta sidra za vezu kolničke ploče, vijenca i betona pješačke staze, a u svemu prema predviđenim rješenjima. Nakon toga se ugrađuju kameni rubnjaci u sloj cementnog morta. Potom se montiraju betonski elementi vijenca.

1.3.2 Hidroizolacija

Za hidroizolaciju kolničke ploče, predviđena je kvalitetna jednoslojna hidroizolacija iz zavarenih bitumenskih traka debljine 5mm.

Plohe stupa i upornjaka koje su u dodiru s tlom hidroizolirati će se s dva sloja specijalnog bezbojnog vodonepropusnog premaza na bazi polimera, koji penetrira u beton, a u svemu prema projektu betona. Izvedba hidroizolacije po pravilima struke i uputama proizvođača premaza.

1.3.3 Zastor

Zastor na kolničkoj ploči rasponske konstrukcije formira zaštitni sloj asfaltbetona AB 8 debljine 3 cm, ugrađen iznad hidroizolacije (kao njena zaštita), te habajući sloj asfaltbetona AB 11s debljine 4 cm. Kakvoća i kontrola asfaltbetona u svemu treba zadovoljavati važeće norme i pravila struke, kao i sama izvedba asfaltnih slojeva.

Na spojevima asfaltbetona s rubnjakom i prijelaznom napravom, u zastoru ostaviti reške dubine sve do hidroizolacije i širine 2 cm, a prema detaljima u projektu. Reške zaliti masom za zalijevanje reški, koja mora biti trajnoelastična i vodonepropusna.

Za trup ceste između krila upornjaka predviđena su rješenja sukladna onima na prilaznim dijelovima ceste.

1.3.4 Prijelazne naprave

Predviđene su uobičajene vodonepropusne prijelazne naprave, koje udovoljavaju svim tehničkim zahtjevima, s mogućnošću dilatiranja do ± 40 mm.

1.3.5 Ležajevi

Nad upornjacima su predviđena po dva klasična elastomerna ležaja, koji također trebaju udovoljavati svim tehničkim zahtjevima.

Ležajevi su oslonjeni na uzdignute betonske klupice, čime je omogućeno umetanje preša ispod rasponskih nosača, njihovo odizanje i izmjena ležajeva.

1.3.6 Odvodnja

Predviđen je zatvoreni sustav odvodnje. Naime, vode s kolnika prihvaćaju se preko slivnika u sabirnu odvodnu cijev, te iza krila odvode u sabirnu šahu.

1.3.7 Ograda

Pješačka ograda objekta predviđena je iz čeličnih cijevi, s rješenjima prema projektu. Ograda je usidrena u monolitni beton pješačke staze, a visine je 1.10 m. Treba imati uzornu geometriju, jer o njenom izgledu umnogome ovisi ukupni estetski dojam objekta.

Na dijelu poprečnog profila autosele, predviđena je metalna zaštitna ograda prema važećim propisima i uzancama.

1.3.8 Vođenje elektro i TT instalacija

Elektro i TT instalacije vođene su kroz PVC cijevi φ160 mm, koje su ugrađene u pješačke staze s obje strane objekta.

1.3.9 Uređenje pokosa nasipa

Pokose nasipa izvesti nagiba 1:1.5, uz lagano nabijanje. Pokose treba zatravniti i hortikulturno zasaditi raslinjem iz okoliša, tako da se što bolje uklope u postojeći ambijent. Pokosi trebaju biti stabilni i otporni na djelovanje atmosferilija, uz primjeran izgled i uklapanje u okoliš.

1.3.10 Uređenje okoliša

Nakon izgradnje predmetne građevine, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se građevina što bolje uklopila u postojeći prirodni ambijent.



1.3.11 Probno opterećenje

Prije stavljanja objekta u uporabu, potrebno je izvršiti probno ispitivanje glavne rasponske konstrukcije objekta, a sukladno važećim propisima.

1.3.12 Održavanje objekta

Objekt se treba održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravila struke



2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA

2.1 PREDGOVOR

Svi su proračuni provedeni sukladno važećim normama, propisima i pravilima struke. Ovisno o realnoj potrebi, korišteni su pojednostavljeni inženjerski modeli ili složeniji računski modeli na bazi MKE.

Pri proračunu sila i dimenzioniranju vođeno je računa o utjecajima načina građenja i drugim specifičnostima, a sve u svrhu postizanja dostatne sigurnosti građevine.

Za proračun rasponske konstrukcije na utjecaje prometnog opterećenja, korišten je prostorni štapni model konstrukcije.


Pri dimenzioniranju pojedinih elemenata konstrukcije, dio sila je određen u skladu s teorijom preraspodjele (adaptacije), a sva su dimenzioniranja provedena prema graničnim stanjima.

Za sve armirane elemente korištena je rebrasta armatura B 450C.

2.2 PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA


STANJE PRIJE SPREZANJA NOSAČA S KOLNIČKOM PLOČOM

- POPREČNI PRESJEK RASPONSKE KONSTRUKCIJE**



Slika 1. Poprečna dispozicija mosta

- UZDUŽNA I POPREČNA DISPOZICIJA JEDNOG NOSAČA**



Slika 2. uzdužna i poprečna dispozicija jednog nosača


$$A_n = 0.4020 \text{ m}^2$$

$$\gamma_n = 25.5 \text{ kN/m}^3$$

Sile od vlastite težine nosača	Sile od težine kolničke ploče (jedan nosač)
$g_n = 0.4020 \cdot 25.5 = 10.25 \text{ kN/m}'$ $R_{g2}^A = R_{g2}^B = \frac{g_{pl} \cdot l}{2} = \frac{10.25 \cdot 18.10}{2} = 92.76 \text{ kN}$ $M_{g2}^{l/2} = \frac{g_{pl} \cdot l^2}{8} = \frac{10.25 \cdot 18.10^2}{8} = 419.75 \text{ kNm}$ $V_{g2} = R_{g2}^A = 92.76 \text{ kN}$	$g_{pl} = 0.20 \cdot 1.36 \cdot 25.5 = 6.94 \text{ kN/m}'$ $R_{g2}^A = R_{g2}^B = \frac{g_{pl} \cdot l}{2} = \frac{6.94 \cdot 18.10}{2} = 62.81 \text{ kN}$ $M_{g2}^{l/2} = \frac{g_{pl} \cdot l^2}{8} = \frac{6.94 \cdot 18.10^2}{8} = 284.2 \text{ kNm}$ $V_{g2} = R_{g2}^A = 62.81 \text{ kN}$

Dimenzioniranje za fazu prije sprezanja nosača i ploče

Dimenzioniranje na moment savijanja



$$\text{C } 35/45 \Rightarrow f_{ck} = 35.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{35.0}{1.5} = 23.3 \text{ MPa}$$

$$\text{B } 450\text{C} \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 68 \text{ cm}$$

$$b = 134 \text{ cm}$$

$$M_{g1} = 419.75 \text{ kNm} ; \quad M_{g2} = 284.2 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot (M_{g1} + M_{g2}) = 1.35 \cdot (419.75 + 284.2) = 950.33 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{950.33 \cdot 100}{134 \cdot 68^2 \cdot 2.33} = 0.065$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$\text{oci tan o: } \varepsilon_{c2} = 1.6\%; \xi = 0.138; \zeta = 0.950$$


$$x = \xi \cdot d = 0.138 \cdot 68 = 9.38 \text{ cm} \approx h_{pl} = 9.0 \text{ cm}$$

$$x < h_{pl}$$

$$A_{s1,1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{950.33 \cdot 100}{0.950 \cdot 68 \cdot 39.2} = 37.53 \text{ cm}^2$$

Odarano: 11Ø22 (As=41.81 cm²)

Dimenzioniranje na poprečnu silu



$$V_{g1} = 92.76 \text{ kN} \quad V_{g2} = 62.81 \text{ kN}$$

$$V_{sd} = \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2}) = 1.35 \cdot (92.76 + 62.81) \\ = 210.02 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{680}} = 1.54 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.54$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 11 \varphi 22 = 41.81 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{41.81}{40 \cdot 68} = 0.0154$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.54 \cdot (100 \cdot 0.0154 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 400 \cdot 680$$

$$V_{Rd,c} = 189874.71 \text{ N} = 189.87 \text{ kN}$$

VRd,c mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.54^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.3957$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.3957 \cdot 400 \cdot 680$$

$$V_{Rd,c} \geq 107630.4 \text{ N} = 107.63 \text{ kN}$$

Pa je i taj uvjet zadovoljen



$$V_{Ed,\max} = V_{Ed} = 210.02 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,\max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd,\max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 400 \cdot 680 \cdot 23.33 = 1637206 \text{ N}$$

$$= 1637.21 \text{ kN} > V_{Ed,\max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,\max} / V_{Rd,\max} = 210.02 / 1637.21 \approx 0.13 \Rightarrow V_{Ed} = 0.07 V_{Rd,\max}$$

$$s_{\max} = \min \{ 0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm} \} =$$

$$\min \{ 0.75 \cdot 68 = 51; 30.0 \} \Rightarrow s_{\max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{\min} = 0.0011$$

Potrebna računska poprečna armatura!

$$A_{sw,\min} = \frac{\rho_{\min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.0011 \cdot 30 \cdot 40}{2} = \frac{1.32}{2} = 0.66$$

Odarbrane minimalne spone: Ø10/30 ($A_{sw}=0.79 \text{ cm}^2$)

$$f_{yw} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 450B \Rightarrow f_{yw} = \frac{450}{1.15} = 391.30 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{yw} \cdot m \cdot \operatorname{ctg} \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{0.79}{30} \cdot (0.9 \cdot 68) \cdot 39.13 \cdot 2 = 126.12 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 0.79 \cdot 39.13 \cdot (0.9 \cdot 68)}{210.02} = 18 \text{ cm}$$

Postaviti spone Ø10/15 ($A_{sw}=0.79 \text{ cm}^2$)



Tablice za dimenzioniranje na poprečnu silu:

Karakteristika betona	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60	
f_{ck} (MPa)	Čvrstoća na valjku	12	16	20	25	30	35	40	45	50
$f_{c,cub}$ (MPa)	Čvrstoća na kocki	15 (MB 15)	20 (MB 20)	25 (MB 25)	30 (MB 30)	37 (MB 40)	45 (MB 45)	50 (MB 50)	55 (MB 55)	60 (MB 60)
τ_{Rd} (MPa)	Posmična čvrstoća	0.18	0.22	0.26	0.30	0.34	0.37	0.41	0.44	0.48

Klasa betona	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
ρ_{min}	0.0007			0.0011			0.0013		

Broj	Računska poprečna sila V_{sd}	Maksimalni razmak spona u smjeru glavne vlačne armature $s_{w,max}$
1	$V_{sd} \leq 0.2 V_{Rd2}$	0.8 d; 30 cm
2	$0.2 V_{Rd2} < V_{sd} \leq 0.67 V_{Rd2}$	0.6 d; 30 cm
3	$V_{sd} > 0.67 V_{Rd2}$	0.3 d; 20 cm

Broj	Računska poprečna sila V_{sd}	Maksimalni razmak vertikalnih krakova spona u poprečnom smjeru
1	$V_{sd} \leq 0.2 V_{Rd2}$	1.0 d; 80 cm
2	$0.2 V_{Rd2} < V_{sd} \leq 0.67 V_{Rd2}$	0.6 d; 30 cm
3	$V_{sd} > 0.67 V_{Rd2}$	0.3 d; 20 cm

2.3 PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA

STANJE NAKON SPREZANJA NOSAČA I KOLNIČKE PLOČE

NUMERIČKI MODEL

Za proračun unutarnjih sila uslijed djelovanja opterećenja izrađen je proračunski model konstrukcije.

Proračun nosive konstrukcije građevine provodi se pomoću SCIA Engineer software-a.

Predmetna nosiva konstrukcija modelirana je štapnim elementima.

Gornji ustroj mosta modeliran je upinjanjem štapova u uzdužnom smjeru (koji predstavljaju uzdužni utjecaj montažnih grednih nosača spregnutih s AB pločom) sa štapovima u poprečnom smjeru (koji predstavljaju utjecaj AB ploče u poprečnom smjeru).

Takvim načinom modeliranja postigli smo sustav nosača krutog roštilja.


Ekvivalentnost štapova s elementima mosta ostvarena je preko odgovarajućih duljina štapova te krutostima poprečnih presjeka.

Stup mosta modeliran je štapnim elementima čije dimenzije prate os stupa. Krutosti štapova odgovaraju krutostima poprečnih presjeka stupa. Na dno stupa modeliran je upeti ležaj koji predstavlja vezu stupa s tlom, koja je ostvarena preko temelja stupa.


Modeliranje upornjaka nije potrebno jer je veza rasponske konstrukcije s upornjacima ostvarena preko ležajeva. Shodno tome modelirani su klizni ležajevi na pozicijama koje odgovaraju stvarnim pozicijama ležajeva na upornjacima.

U konačnici mase poprečnih štapova koje simuliraju utjecaj ploče u poprečnom smjeru su isključene jer je masa ploče uvrštena u masu uzdužnih štapova.


Osnovni gabariti proračunskog modela, svojstva materijala te poprečnih presjeka prikazani su u nastavku:




Slika 3. Prikaz numeričkog modela




Slika 4. Prikaz renderiranog numeričkog modela




Slika 5. Tlocrt numeričkog modela



Slika 6. Pogled na most




Slika 7. Pogled na stup



Slika 8. Prikaz proračunskog modela

Geometrijske karakteristike:

Raspontski nosač:




$$A = 0.598 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.0552 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0521 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Kolnička ploča:




$$A = 0.320 \text{ m}^2$$


$$I_y = 0.00114 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0683 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$



Poprečni nosač - stup:




$$A = 1.54 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.25154 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.1553 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Poprečni nosač - upornjak:



$$A = 0.77 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.07974 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0317 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

2.3.1 OSNOVNA OPTEREĆENJA


- o Vlastita težina
- o Dodatno stalno opterećenje
- o Pokretno – maksimalni moment u polju
- o Pokretno – maksimalni moment pri stupu
- o Pokretno – maksimalna poprečna sila pri stupu
- o Pokretno – maksimalna poprečna sila pri upornjaku

2.3.2 SILE OD OSTALOG STALNOG TERETA


- Vjenac	$0.55 \cdot 0.12 \cdot 25 = 1.65 \text{ kN/m}^1$
- Ograda	$= 0.7 \text{ kN/m}^1$
- Cijev za odvodnju	$= 0.5 \text{ kN/m}^1$
- Pješačka staza	$0.30 \cdot 25 = 7.5 \text{ kN/m}^2$
- Zastor	$0.08 \cdot 22 = 1.76 \text{ kN/m}^2$

Pretpostavlja se da se ukupno opterećenje raspodjeljuje na uzdužne nosače:


- Srednji nosači:	$1.76 \cdot 1.36 = 2.39 \text{ kN/m}^1$
- Krajnji nosači (lijevo):	$7.5 \cdot (1.36 + 0.815) / 2 + 0.5 = 8.66 \text{ kN/m}^1$
- Krajnji nosači (desno):	$7.5 \cdot (1.36 + 0.815) / 2 = 8.16 \text{ kN/m}^1$
- Rubovi:	$(1.65 + 0.7) \cdot 2.0 = 4.70 \text{ kN}$



Slika 10. Dodatno stalno opterećenje



Slika 11. Dodatno stalno opterećenje - momentni (M_y) dijagram u kNm




Slika 12. Dodatno stalno opterećenje – dijagram poprečne (V_z) sile u kN

2.3.3 SILE OD PROMETNOG OPTEREĆENJA

Pokretna opterećenja na mostu zamjenjuju se tipskim opterećenjima na način propisan EC1. Za cestovne mostove tipska opterećenja predstavljaju tipska vozila čije dimenzije ovise o kategoriji ceste. Postupak provedbe opterećenja pokretnim opterećenjem predmetnog mosta prikazan je na slici 13 gdje broj 1 predstavlja glavni trak širine 3 m postavljen uz rubnjak. Ostatak mosta opterećen je kao na slici. Tipska vozila postavljaju se u odgovarajućim pozicijama za dobivanje maksimalnih reznih sila u polju, pri stupu i pri upornjaku. Proračuni su prikazani u nastavku.

Širina kolnika w (m)	Broj prometnih trakova	Širina prometnog traka (m)	Preostala širina kolnika (m)
$w < 5.4 \text{ m}$	1	3	$w - 3$
$5.4 \text{ m} \leq w < 6.0 \text{ m}$	2	$w/2$	0
$w \geq 6.0 \text{ m}$	$n = \text{Int}(w/3)$	3	$w - 3 \cdot n$



Slika 13. Prikaz načina opterećivanja mosta pokretnim opterećenjem

POKRETNO OPTEREĆENJE U POPREČNOM PRESJEKU

KONCENTRIRANE SILE OD TIPSKOG VOZILA

$$F1 = 75,0 \text{ kN}$$

$$F2 = 79,4 \text{ kN}$$

$$F3 = 175,01 \text{ kN}$$

$$F4 = 70,59 \text{ kN}$$

$$F5 = 82,35 \text{ kN}$$

$$F6 = 17,65 \text{ kN}$$

KONTINUIRANO OPTEREĆENJE NA UZDUŽNIM NOSAČIMA (s lijeva na desno) nosač 1:

$$\text{nosač 1: } q = 7.14 \text{ kN/m'}$$


$$\text{nosač 2: } q = 12.24 \text{ kN/m'}$$

$$\text{nosač 3: } q = 10.73 \text{ kN/m'}$$


$$\text{nosač 4,5,6,7: } q = 3.40 \text{ kN/m'}$$

$$\text{nosač 8: } q = 3.78 \text{ kN/m}$$


POKRETNO OPTEREĆENJE (za maksimalni moment u prvom polju)




Slika 14. Pokretno opterećenje za maksimalni moment u prvom polju



Slika 15. Pokretno opterećenje za maksimalni moment u prvom polju




Slika 16. Pokretno opterećenje- maksimalni moment u prvom polju- momenti My (kNm)




Slika 17. Pokretno opterećenje- maksimalni moment u prvom polju – poprečne sile Vz (kN)


POKRETNO OPTEREĆENJE (za maksimalne momente pri stupu)




Slika 18. Pokretno opterećenje za maksimalne momente pri stupu



Slika 19. Pokretno opterećenje za maksimalne momente pri stupu




Slika 20. Pokretno opterećenje – maksimalni momenti pri stupu – momenti My (kNm)




Slika 21. Pokretno opterećenje – maksimalni moment pri stupu – poprečne sile Vz (kN)


POKRETNO OPTEREĆENJE (za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku)




Slika 22. Pokretno optrećenje za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku



Slika 23. Pokretno optrećenje za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku




Slika 24. Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri upornjaku – momenti My (kNm)




Slika 25. Pokretno opterećenje –maksimalne poprečne sile pri upornjaku–poprečne sile Vz (kN)


POKRETNO OPTEREĆENJE (za maksimalnu poprečnu silu pri stupu)




Slika 26. Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri stupu



Slika 27. Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri stupu




Slika 28. Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri stupu – momenti M_y (kNm)



Slika 29. Pokretno opterećenje – maksimalne poprečne sile pri stupu – poprečne sile V_z (kN)

2.4 PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA (STANJE NAKON SPREZANJA NOSAČA S KOLNIČKOM PLOČOM)




Slika 30. Uzdužna dispozicija mosta

Utjecaj		1-1	2-2	3-3
Vlastita težina nosača	M_{g1} [kNm]	0.0	419.75	0.0
	V_{g1} [kN]	92.76	0.0	92.76
Težina kolničke ploče	M_{g2} [kNm]	0.0	284.2	0.0
	V_{g2} [kN]	62.81	0.0	62.81
Dodatni stalni teret	$M_{\Delta g}$ [kNm]	0.0	107.79	168.20
	$V_{\Delta g}$ [kN]	23.29	0.0	38.91
Najnepovoljnije prometno opterećenje	M_q [kNm]	0.0	835.18	685.33
	V_q [kN]	205.46	0.0	232.48

**POTREBNA ARMATURA OD SAVIJANJA ZA FAZU NAKON SPREZANJA
 NOSAČA**

PRESJEK U POLJU

Dimenzioniranje na moment savijanja



$$C\ 35/45 \Rightarrow f_{ck} = 35.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{35.0}{1.5} = 23.3 \text{ MPa}$$

$$B\ 450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 85 \text{ cm}$$

$$b = 136 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 107.79 \text{ kNm} ; \quad M_q = 835.18 \text{ kNm}$$

$$M_{sd} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 107.79 + 1.50 \cdot 835.18 = 1398.29 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b d^2 f_{cd}} = \frac{1398.29 \cdot 100}{136 \cdot 85^2 \cdot 2.33} = 0.061$$

$$za \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$oci \ tan o : \varepsilon_{c2} = 1.6\%; \xi = 0.138; \zeta = 0.950$$

$$x = \xi \cdot d = 0.145 \cdot 85 = 11.73 \text{ cm} < h_{pl} = 30.0 \text{ cm}$$

$$A_{s1,2} = \frac{M_{sd}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{1398.29 \cdot 100}{0.950 \cdot 85 \cdot 39.2} = 44.17 \text{ cm}^2$$


$$A_{s1,1} = 41.81 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1} = A_{s1,1} + A_{s1,2} = 41.81 + 44.17 = 85.98 \text{ cm}^2$$

Odabrano: 12Ø32 = 96.51 cm²

PRESJEK IZNAD STUPA

Dimenzioniranje na moment savijanja



$$C\ 35/45 \Rightarrow f_{ck} = 35.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{35.0}{1.5} = 23.3 \text{ MPa}$$

$$B\ 450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 86 \text{ cm}$$

$$b = 40 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 168.20 \text{ kNm} ; \quad M_q = 685.33 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 168.20 + 1.50 \cdot 685.33 = 1255.1 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{sd}}{b d^2 f_{cd}} = \frac{1255.1 \cdot 100}{40 \cdot 81^2 \cdot 2.33} = 0.205 \rightarrow \text{Dvostruko armirani presjek!}$$

$$za \varepsilon_{s1} = 3.5\%; \quad \text{oci tan o: } \varepsilon_{c2} = 3.5\%; \quad \zeta_{\lim} = 0.892; \quad \mu_{sd,\lim} = 0.159$$

$$M_{Rd,\lim} = \mu_{sd,\lim} \cdot b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd} = 0.159 \cdot 40 \cdot 86^2 \cdot 2.33 = 1096 \text{ kNm}$$

$$M_{Rd,\lim} < M_{Ed} = 1096 \text{ kNm} < 1255.1 \text{ kNm} \rightarrow \text{Dvostruko armirati presjek!}$$


$$A_{s,1} = \frac{M_{Rd,\lim}}{\zeta d f_{yd}} + \frac{(M_{Ed} - M_{Rd,\lim})}{(d - d_2) \cdot f_{yd}} = \frac{109600}{0.892 \cdot 86 \cdot 39.23} + \frac{(125510 - 109600)}{(86 - 5) \cdot 39.23} = 41.43 \text{ cm}^2$$

Odabrano: 11Ø22 = 41.81 cm²

$$A_{s,2} = \frac{(M_{Ed} - M_{Rd,\lim})}{(d - d_2) \cdot f_{yd}} = \frac{(125510 - 109600)}{(86 - 5) \cdot 39.23} = 5.01 \text{ cm}^2$$

Odabrano: 2Ø22 = 7.60 cm²

Dimenzioniranje na poprečnu silu u presjeku 3-3 (pri stupu)



$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 92.76 \text{ kN} ; \quad V_{g2} = 62.81 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 38.91 \text{ kN} ; \quad V_q = 232.48 \text{ kN} \\
 V_{Ed} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (92.76 + 62.81 + 38.91) \\
 &\quad + 1.5 \cdot 232.48 = 611.268 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_{Rd,c} &= \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d \\
 k &= 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{860}} = 1.48 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.48
 \end{aligned}$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 11 \varphi 32 = 88.47 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{88.47}{40 \cdot 86} = 0.0257$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.48 \cdot (100 \cdot 0.0257 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 400 \cdot 860$$

$$V_{Rd,c} = 273738.02 \text{ N} = 273.74 \text{ kN}$$

VRd,c mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.48^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.3728$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.3728 \cdot 400 \cdot 860$$

$$V_{Rd,c} \geq 128243.2 \text{ N} = 128.24 \text{ kN}$$

Pa je i taj uvjet zadovoljen

$$V_{Rd,\max} = V_{Ed} = 611.268 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,\max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd,\max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 400 \cdot 860 \cdot 23.33 = 2070584 \text{ N}$$

$$= 2070.58 \text{ kN} > V_{Ed,\max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,\max} / V_{Rd,\max} = 611.268 / 2070.58 \approx 0.30 \Rightarrow V_{Ed} = 0.30 V_{Rd,\max}$$

$$s_{\max} = \min \{0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} =$$

$$\min \{0.75 \cdot 86 = 64.5; 30.0\} \Rightarrow s_{\max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{\min} = 0.0011$$

Potrebna računska poprečna armatura!

$$A_{sw,\min} = \frac{\rho_{\min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.0011 \cdot 30 \cdot 40}{2} = \frac{1.32}{2} = 0.66$$

Odabrane minimalne spone: Ø12/30 ($A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 450B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{450}{1.15} = 391.30 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{1.13}{30} \cdot (0.9 \cdot 86) \cdot 39.13 \cdot 2 = 228.16 \text{ kN}$$


$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:

$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{4 \cdot 1.13 \cdot 39.13 \cdot (0.9 \cdot 86)}{611.268} = 22,40 \text{ cm}$$

Postaviti spone Ø12/15 – 4-rezne pri stupu ($A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$)

Dimenzioniranje na poprečnu silu u presjeku 1 -1 (pri upornjaku)



$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 92.76 \text{ kN} & V_{g2} &= 62.81 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 23.29 \text{ kN} & V_q &= 205.46 \text{ kN} \\
 V_{sd} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (92.76 + 62.81 + 23.29) \\
 &\quad + 1.5 \cdot 205.46 = 549.65 \text{ kN}
 \end{aligned}$$

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{860}} = 1.48 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.48$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c = 0.0$$

$$C_{Rdc} = 0.18 / \gamma_c = 0.18 / 1.5 = 0.12$$

$$\sum A_s = 11 \rho 32 = 88.47 \text{ cm}^2$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{88.47}{40 \cdot 86} = 0.0257$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.48 \cdot (100 \cdot 0.0257 \cdot 35.0)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 400 \cdot 860$$

$$V_{Rd,c} = 273738.02 \text{ N} = 273.74 \text{ kN}$$

VRd,c mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[V_{\min} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$V_{\min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.48^{3/2} \cdot 35.0^{1/2} = 0.3728$$

$$\sigma_{cp} = N_{sd} / A_c = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.3728 \cdot 400 \cdot 860$$

$$V_{Rd,c} \geq 128243.2 \text{ N} = 128.24 \text{ kN}$$

Pa je i taj uvjet zadovoljen

$$V_{Rd,\max} = V_{Ed} = 549.65 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,\max} = 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd}$$

$$v = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{35}{250} \right] = 0.516$$

$$V_{Rd,\max} = 0.5 \cdot 0.516 \cdot 400 \cdot 860 \cdot 23.33 = 2070584 \text{ N}$$

$$= 2070.58 \text{ kN} > V_{Ed,\max} = V_{Ed}$$

$$V_{Ed,\max} / V_{Rd,\max} = 549.65 / 2070.58 \approx 0.27 \Rightarrow V_{Ed} = 0.27 V_{Rd,\max}$$

$$s_{\max} = \min \{0.75 \cdot d; 30.0 \text{ cm}\} =$$

$$\min \{0.75 \cdot 86 = 64.5; 30.0\} \Rightarrow s_{\max} = 30.0 \text{ cm}$$

$$\rho_{\min} = 0.0011$$

Potrebna računska poprečna armatura!

$$A_{sw,\min} = \frac{\rho_{\min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.0011 \cdot 30 \cdot 40}{2} = \frac{1.32}{2} = 0.66$$

Odabrane minimalne spone: Ø12/30 ($A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$)

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 450B \Rightarrow f_{ywd} = \frac{450}{1.15} = 391.30 \text{ MPa} = 39.13 \text{ kN/cm}^2$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg \theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{1.13}{30} \cdot (0.9 \cdot 68) \cdot 39.13 \cdot 2 = 228.16 \text{ kN}$$


$$V_{Ed} > V_{Rd}$$

Na mjestu maksimalne poprečne sile:


$$s_w \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{4 \cdot 1.13 \cdot 39.13 \cdot (0.9 \cdot 86)}{549.65} = 24.91 \text{ cm}$$

Postaviti spone Ø12/20 – 4-rezne pri upornjaku ($A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$)

2.5 ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE



$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 92.76 \text{ kN} & V_{g2} &= 62.81 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 38.91 \text{ kN} & V_q &= 232.48 \text{ kN} \\
 V_{sd} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (92.76 + 62.81 + 38.91) \\
 &\quad + 1.5 \cdot 232.48 = 611.27 \text{ kN}
 \end{aligned}$$



$$\begin{cases} A_n = 0.402 \text{ m}^2 & h_{t,n} = 0.436 \text{ m} \\ A_{pl} = 0.272 \text{ m}^2 & h_{t,pl} = 0.85 \text{ m} \end{cases}$$

$$S = A_{pl} \cdot (h_{t,pl} - h_{t,u}) = 0.272 \cdot 0.252 = 0.0685 \text{ m}^3$$

$$I_n = 0.02460 \text{ m}^4$$

$$I_{pl} = 0.00091 \text{ m}^4$$

$$\begin{aligned}
 I_u &= \left(I_n + A_n \cdot (h_{t,u} - h_{t,n})^2 \right) + \left(I_{pl} + A_{pl} \cdot (h_{t,u} - h_{t,pl})^2 \right) = 0.02460 + 0.402 \cdot (0.598 - 0.436)^2 \\
 &\quad + 0.00091 + 0.272 \cdot (0.598 - 0.85)^2 = 0.053 \text{ m}^4
 \end{aligned}$$



$$V_{sd,\max} = 611.27 \text{ kN}$$

$$Q_{sd} = \frac{V_{sd,\max} \cdot S}{I_u} = \frac{611.27 \cdot 0.0685}{0.053} = 790.04 \text{ kN/m}$$

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.1 \text{ kN/cm}^2$$


$$A_{s,req} = \frac{Q_{sd}}{f_{yw,d}} = \frac{790.04}{39.1} = 20.21 \text{ cm}^2 / 1.36 \text{ m/m'}$$

Odabrano: 4Ø12/15 + 2Ø10/30 = (4 \cdot 1.13 \cdot 6.67 + 2 \cdot 0.79 \cdot 3.33) = 35.4 \text{ cm}^2.

2.6 SKICA ARMATURE SREDNJEG NOSAČA


Prikazana je samo skica glavne armature.
 Ostalo prema armaturnom planu.

- UZDUŽNI PRESJEK NOSAČA



Slika 31. Prikaz armiranja uzdužnog nosača u polju

- POPREČNI PRESJEK NOSAČA a-a



Slika 32. Prikaz armiranja nosača u presjeku a-a



3. PREDMJER RADOVA

DONJI USTROJ

3.A. ZEMLJANI RADOVI

3.A.1 Iskop za temelj stupa

$$14,90 \text{ m}^2 \times 5\text{m} = 74,50 \text{ m}^3$$

$$75,00 \text{ m}^3$$

3.A.2 Zatrpuvanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa

$$(75,00) - (6,30 + 30,00) = 38,70 \text{ m}^3$$

$$38,70 \text{ m}^3$$

3.B. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.B.1 Podložni beton C12/15 ispod temelja stupa

$$7,00 \times 6,00 \times 0,15 = 6,30 \text{ m}^3$$

$$6,30 \text{ m}^3$$

3.B.2 Beton C25/30 temelja stupa

$$6,00 \times 5,00 \times 1,00 = 30,00 \text{ m}^3$$

$$30,00 \text{ m}^3$$

3.B.3 Beton C30/37 tijela stupa

$$2 \times 9,68 \times 0,70 + 3,28 \times 0,30 = 14,54 \text{ m}^3$$

$$14,54 \text{ m}^3$$



3.B.4

Armatura elemenata donjeg ustroja (samo stupa) betoniranih na licu mjesta iz B 450C

$$(3.B.2.+3.B.3.) \times 150 \text{ kg/m}^3$$

$$(30,00+14,54) \times 150 \text{ kg/m} = 6681 \text{ kg}$$

6681,00 kg

3.C. OSTALI RADOVI

3.C.1 Elastomerni ležajevi iznad upornjaka

AE Ø350/54

4 kom

GLORNJI USTROJ

3.A. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.A.1 Predgotovljeni uzdužni rasponski T nosači

3.A.1.1 Srednji nosač l = 18,10 m

3.A.1.1.1 Beton C35/45

$$0,4020 \times 18,10 = 7,28 \text{ m}^3$$

7,28 m³

3.A.1.1.2 Betonski čelik B 450C

$$7,28 \text{ m}^3 \times 250\text{kg/ m}^3 = 1820,00 \text{ kg}$$

1820,00 kg

Ukupno nosača

12 kom

3.A.1.2 Rubni nosač l = 18,10 m

3.A.1.2.1 Beton C35/45

$$0,5226 \times 18,10 = 9,46 \text{ m}^3$$

9,46 m³



3.A.1.2.2	Betonski čelik B 450C $9,46 \text{ m}^3 \times 250\text{kg/m}^3 = 2365,00 \text{ kg}$	2365,00 kg
	Ukupno nosača	4 kom
3.A.2	Beton C35/45 poprečnih nosača iznad stupova i upornjaka $1,40 \times 1,05 \times 11,20 + 2 \times 0,70 \times 1,00 \times 11,20 = 32,14 \text{ m}^3$	$32,14 \text{ m}^3$
3.A.3	Beton C35/45 monolitnog dijela kolničke ploče $(19 + 0,70/2) \times 2 \times 0,20 \times 9,10 = 70,43 \text{ m}^3$	$70,43 \text{ m}^3$
3.A.4	Beton C30/37 monolitnog dijela pješačkog hodnika $2 \times (1,26 \times 0,25) \times 49 - 6 \times 0,16^2 \times \pi / 4 \times 49 = 24,96 \text{ m}^3$	$24,96 \text{ m}^3$
3.A.5	Predgotovljeni armiranobetonski elementi vijenca, beton C30/37 $2 \times 49 = 98,0 \text{ m`}$	$98,00 \text{ m`}$
3.A.6	Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta $(32,14 \text{ m}^3 + 70,43 \text{ m}^3) * 200\text{kg/m}^3 = 20514$	20514,00 kg
3.B.	OSTALI RADOVI	
3.B.1	Prijevoz i montaža predgotovljenih uzdužnih rasponskih nosača	
4.B.1.1	Srednji nosač l = 18,10 m	12 kom
4.B.1.2	Rubni nosač l = 18,10 m	4 kom



3.B.2 Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenca

98,00 m`

3.B.3 PVC cijevi ϕ 160 mm za smještaj elektro i TK instalacija

$$2 \times 3 \times 49 = 294,00 \text{ m`}$$

294,00 m`

3.B.4 Prijelazne naprave nad upornjacima s mogućnošću dilatiranja $\pm 40 \text{ mm}$

$$11,20 \times 2 = 22,4 \text{ m`}$$

22,40 m`

3.B.5 Hidroizolacija kolničke ploče

$$11,15 \times (19 + 0,70/2) \times 2 = 431,50 \text{ m}^2$$

431,50 m²

3.B.6 Zaštitni sloj asfalt betona AB-8 debljine 3,0 cm

$$8,25 \times (19 + 0,70/2) \times 2 = 319,28 \text{ m}^2$$

319,28 m²

3.B.7 Habajući sloj asfalt betona AB-11s debljine 4,0 cm

$$8,25 \times (19 + 0,70/2) \times 2 = 319,28 \text{ m}^2$$

319,28 m²

3.B.8 Klasična metalna ograda prema projektu

$$49 \times 2 = 98,0 \text{ m`}$$

98,00 m`

4. TROŠKOVNIK

Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
3	TROŠKOVNIK U ovom troškovniku nisu uključeni svi radovi, te nisu uključeni troškovi izrade gornjeg ustroja ceste iza upornjaka, a koji su sadržani u troškovniku ceste.				
	DONJI USTROJ				
3.A.	ZEMLJANI RADOVI				
3.A.1	Strojni iskop za temelje stupa, uz ručno dotjerivanje iskopa. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 2-04. Obračun po m ³ iskopa u sraslom stanju tla.	m3	75.00		
3.A.2	Strojno zatravljavanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa u slojevima od 30-50 cm, uz lagano zbijanje i ručno dotjerivanje. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II. Obračun po m ³ "sraslog" materijala.	m3	38.70		
	UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE:				

Slika 33. Prikaz troškovničkih stavki za zemljane radove

Redni broj	Opis rada	Jedinica mjere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
3.B.	BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI				
3.B.1	Betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja stupa betonom C12/15. Debljina slojeva podbetona prema projektu. Gornja ploha podbetona treba biti ravna i na projektiranoj visinskoj koti. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog i preuzetog betona.	m3	6.30		
3.B.2	Betoniranje temelja stupa betonom C25/30 u temeljnoj jami bez oplate (ili u četverostranoj oplati) na licu mesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	30.00		
3.B.3	Betoniranje tijela i stupa betonom C30/37 u blanjanju daščanoj oplati. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	14.54		
3.B.4	Armatura B 450C svih AB elemenata donjeg ustroja betoniranih na licu mesta (stupa). Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature	kg	6681.00		
	UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:				
3.C.	OSTALI RADOVI				
3.C.1	Elastomerni ležajevi AELØ350/54	kom	4		
	UKUPNO ZA OSTALE RADOVE:				
	REKAPITULACIJA DONJEG USTROJA: ZEMLJANI RADOVI BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: OSTALI RADOVI:				
	UKUPNO ZA DONJI USTROJ:				

Slika 34. Prikaz troškovničkih stavki za betonske i armiranobetonske radove

Redni broj	Opis radova	Jedinica mјere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
GORNJI USTROJ					
3.A. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI					
3.A.1	Izrada predgotovljenih glavnih kolničkih T nosača iz betona C30/37 i B 450C. Nosači se betoniraju u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima poprečnog presjeka, profilacijama i otvorima prema planu oplate. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun se vrši po nosaču za kojeg je potrebno:				
3.A.1.1	Srednji nosač duljine 18,10 m				
3.A.1.1.1	Beton C35/45	m3	7.28		
3.A.1.1.2	Armatura B 450C	kg	1820.00		
	Obračun za svaki pravilno izvedeni srednji uzdužni nosač	kom	12		
3.A.1.2	Rubni nosač duljine 18,10 m				
3.A.1.2.1	Beton C35/45	m3	9.46		
3.A.1.2.2	Armatura B 450C	kg	2365.00		
	Obračun za svaki pravilno izvedeni rubni uzdužni nosač	kom	4		
3.A.2	Betoniranje monolitnih poprečnih nosača iznad stupa i upornjaka betonom C35/45 u glatkoj oplati prema projektiranim oblicima i dimenzijama. Na mjestu prijelazne naprave u poprečnom nosaču (ploči) ostaviti utore prema projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	32.14		
3.A.3	Betoniranje monolitne koloničke ploče betonom C30/37 direktno iznad gornjeg pojasa uzdužnih rasponskih nosača. Na mjestu ugradnje prijelazne naprave u ploči treba ostaviti niše prema crtežima u projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	70.43		
3.A.4	Betoniranje monolitnog dijela pješačkih hodnika betonom C30/37. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 7.4.2.9. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona.	m3	24.96		
3.A.5	Izrada predgotovljenih armiranobetonskih elemenata vijenca u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 2-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun po m ¹ vijenca.	m1	98.00		
3.A.6	Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugradene i preuzete armature. Armatura predgotovljenih (montažnih) elemenata obračunata je u sklopu njihove izrade.	kg	20514.00		
UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:					

Slika 35. Prikaz troškovničkih stavki za betonske i armiranobetonske radove

Redni broj	Opis rada	Jedinica mјere	Količina rada	Jedinična cijena	Ukupna cijena
3.B.	OSTALI RADOVI				
3.B.1	Prijevoz i montaža predgotovljenih glavnih uzdužnih kolničkih nosača. Nosači se montiraju na privremene podupore. Iznad upornjaka nosači se privremeno oslanjaju na podupore smještene na naglavnoj gredi, a podupore uz stup se oslanjaju na temeljnu stopu. Predviđena je montaža nosača "polje po polje". Obračun po ispravno montiranom nosaču, s geodetski kontroliranim položajem. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6.				
3.B.1.1	Srednji nosači duljine $l = 18,1$ m	kom	12		
3.B.1.2	Rubni nosači duljine $l = 18,1$ m	kom	4		
3.B.2	Prijevoz i montaža amirano betonskih elemenata vjenaca. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6. Obračun po m^1 ispravno montiranog i geodetski kontroliranog vjenca.	m1	98.00		
3.B.3	Nabava i ugradnja PVC cijevi $\phi 160$ mm za smještaj elektro i PTT instalacija u instalacionim kanalima pješačkih hodnika, a u svemu prema projektu i pravilima struke. Sadržani su troškovi provođenja instalacija na duljini objekta (bez revizijskih šahti). Obračun po m^1 ispravno ugrađene cijevi.	m1	294.00		
3.B.4	Nabava i ugradnja prijelaznih naprava nad upornjacima. Predviđene su vodonepropusne naprave s mogućnošću dilatiranja ± 40 mm. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.7. Obračun po m^1 ispravno ugrađene prijelazne naprave.	m1	22.40		
3.B.5	Nabava i dobava potrebnog materijala, te izvedba hidroizolacije kolničke ploče. Kvaliteta svih materijala prema važećim normama. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.9.1. Obračun po m^2 ispravno izvedene i preuzete hidroizolacije.	m2	431.50		
3.B.6	Izrada donjeg zaštitnog sloja asfalt betona AB-8 debeline 3 cm na kolničkoj ploči. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po m^2 ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	319.28		
3.B.7	Izrada gornjeg habajućeg sloja asfalt betona AB-11S debeline 4 cm. Kao vezivo primijeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po m^2 ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	319.28		

Slika 36. Prikaz troškovničkih stavki za ostale radove

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
3.B.8	Nabava potrebnog materijala te izrada i montaža klasične metalne ograde u svemu prema projektu. Sve dijelove ograde treba očistiti do sjaja, a zatim toplo pocinčati u debnjini sloja $\geq 120 \mu\text{m}$. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.10 i 7-01.12. Obračun po m^2 ispravno izvedene i preuzete ograde.	m1	98.00		
REKAPITULACIJA GORNJEG USTROJA:					
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:					
OSTALI RADOVI:					
UKUPNO ZA GORNJI USTROJ:					
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:					
DONJI USTROJ:					
GORNJI USTROJ:					
SVEUKUPNO:					

Slika 37. Prikaz troškovničkih stavki za ostale radove

5. GRAFIČKI PRILOZI


- List 1 – Uzdužni presjek osi mosta MJ. 1:100
- List 2 – Pogled na most MJ. 1:100
- List 3 – Normalni poprečni presjek rasponskog sklopa MJ. 1:25
- List 4 – Tlocrt mosta MJ. 1:100
- List 5 – Plan oplate rasponskog nosača MJ. 1:20
- List 6 – Plan oplate stupa MJ. 1:50
- List 7 – Plan oplate upornjaka MJ. 1:50
- List 8 – Detalj ograda MJ. 1:200, 1:2
- List 9 – Detalj prijelazne naprave MJ. 1:10, 1:5
- List 10 – Skica armature glavnog nosača




6. LITERATURA

- [1] D. Matešan, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija mostovi
- [2] A. Harapin, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Osnove betonskih konstrukcija

**UZDUŽNI PRESJEK U
OSI MOSTA**
1:100




POGLED NA MOST
1:100




PROJEKTANT:	Marko Rogulj	MJERILO:	1:100
DATUM:	rujan 2020.	MAPA:	C1
BROJ PROJEKTA:	C1-01-04/07	BROJ PRILOGA:	2
OZNAKA DOKUMENTA:	Most - predlozak.dwg		

NORMALNI POPREČNI PRESJEK RASPONSKOG SKLOPA

1:25



TLOCRT MOSTA
1:100




IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS


INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	SVJEDOCILISTE U SPLITU, GRADJVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 314943; tel + 385 (0)21 303333; fax + 385 (0)21 465117
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	
SADRŽAJ: TLOCRT MOSTA	
PROJEKTANT: Marko Rogulj	MJERILO: 1:100
DATUM: rujan 2020.	
MAPA: C1	
BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	
BROJ PRILOGA: 4	
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg	

**PLAN OPLATE RASPONSKOG
NOSAČA**
1:20


Presjek 3-3




Presjek 2-2



Presjek 1-1



SHEMA NADVIŠENJA OPLATE NOSAČA



IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ:
HAC d.o.o.
Vončinina 2
10000 Zagreb



SVEUCILIŠTE U SPLITU,
GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15
MB 3149463, tel: +385 (0)21 303333; fax: +385 (0)21 465117

GRADEVINA:
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik
Dionica: Prgomet-Dugopolje
Vijadukt ABC

VRSTA PROJEKTA:
Projekt konstrukcije

VV-01

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

SADRŽAJ:

**PLAN OPLATE RASPONSKOG
NOSAČA**

PROJEKTANT: Marko Rogulj

MJERILO:
1:20





DATUM: rujan 2020.

MAPA:
C1

BROJ PROJEKTA:
C1-01-04/07

BROJ PRILOGA:
5

OZNAKA DOKUMENTA:
Most - predlozak.dwg




IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
SVE UZETE U SUSTAVU			
INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb			
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC			
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije			
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ: PLAN OPLATE STUPA			
PROJEKTANT: Marko Rogulj		MJERILO: 1:50	
DATUM: rujan 2020.		MAPA: C1	
BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07		BROJ PRILOGA: 6	
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg			


**PLAN OPLATE STUPA
1:50**

6


Presjek 1-1




Presjek 2-2



Presjek 3-3




Detalj kanelura




PLAN OPLATE UPORNJAKA U1 1:50

IZMENA NR.	OPIS	DATUM	POTIS
INVESTITOR/NAJUDŽETI:	HNC d.o.o. Vodoniva 2 10000 Zagreb		
GRADNINA:	Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prigradsko-Dugopolje Vijadukt ABC		
VRSTA PROJEKTA:		ZAJEDNIČKA GÖRNICKA PROJEKTA:	
RAZNA PROJEKTA:		Projekt konstrukcije	VV-01
SAZDANJ:		GLAVNI PROJEKT	
PROJEKTANT:	Marko Rogulj	MERILO:	1:50
		DATUM:	rujan 2020.
		MAPA:	C1
		BRG PROJEKTA:	C1-01-04/07
		BRG PRILOGA:	


Presjek 4-4




Presjek 5-5




Presjek 6-6





Presjek 7-7




Pogled na most
1:200




Pogled na element ograde
1:20



Detalj D₁
1:2




PRESJEK X-X




DETALJI OGRADA
1:200 ; 1:2

Detalj D₂
1:2




PRESJEK Y-Y




IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	SADRŽAJ:
DETALJI OGRADA	
PROJEKTANT: Marko Rogulj	MJERILO: 1:200 ; 1:20 ; 1:2
DATUM: rujan 2020.	MAPA: C1
BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	BROJ PRILOGA: 8
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg	

DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10




DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:5



IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	 SVEUCILIŠTE U SPLITU, GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: +385 (0)21 303333; fax: +385 (0)21 465117
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	
SADRŽAJ: DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10 ; 1:5	



PROJEKTANT: Marko Rogulj	MJERILO: 1:10 ; 1:5
DATUM: rujan 2020.	
MAPA: C1	
BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	
BROJ PRILOGA: 9	
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg	




PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

Poprečni Presjek nosača



Armatura za negativne momente
iznad stupova u sklopu
armature ploče

INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	 SVEUCILIŠTE U SPLITU, GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: +385 (0)21 303333; fax: +385 (0)21 465117
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	SADRŽAJ:
PROJEKTANT: Marko Rogulj	PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA
MJERILO: 1:20	
DATUM: rujan 2020.	
MAPA: C1	
BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	
BROJ PRILOGA: 10	
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg	