

Projekt tipskog nadvožnjaka

Šitum, Martina

Undergraduate thesis / Završni rad

2023

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:699818>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-15***

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

ZAVRŠNI RAD

Martina Šitum

Split, 2023.

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

Projekt tipskog nadvožnjaka

Završni rad

Split, 2023.

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

STUDIJ: **PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**
KANDIDAT: **Martina Šitum**
JMBAG: **0083223527**
KATEDRA: **Katedra za betonske konstrukcije i mostove**
PREDMET: **Mostovi**

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD


Tema: Projekt tipskog nadvožnjaka

Opis zadatka: Potrebno je izraditi projekt s proračunom nadvožnjaka iznad autoceste. Nadvožnjak je armiranobetonski. Za rasponsku konstrukciju predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Proračun provesti prema EC.

U Splitu, ožujak 2023.

Voditelj Završnog rada:

Prof. dr. sc. Domagoj Matešan



Sažetak:

U radu je prikazan glavni projekt nadvožnjaka preko autoceste. Sam nadvožnjak se sastoji od dva jednak raspona, po 18 metara, polumontažne izvedbe. Stup između dva polja projektiran je kao „V“ stup. Niveleta nadvožnjaka je oko 8 metara iznad nivelete autoceste kako bi se osiguralo dosta prostora za slobodan profil ispod nadvožnjaka. Projekt sadrži proračun uzdužnog nosača, poprečnog nosača i stupa, te karakteristične građevinske nacrte i tehnički opis.

Ključne riječi:

Nadvožnjak, građevinski projekt, numerički model, proračun nosive konstrukcije

Design of the overpass above highway**Abstract:**

This paper presents the main design of the overpass above highway. The structure is semi prefabricated and it consist of two equal span of 18 meters. Middle pier is V-shaped. Elevation of the verpass is cca. 8 meters above highway elevation and therefore leaves enough space for traffic beneath the overpass. The work includes the calculation of the longitudinally, transversely span girders and column, and characteristic construction plans as well technical description of the construction.

Keywords:

Overpass, structural design, numerical model, design of bearing structure

SADRŽAJ

| | |
|--|-----------|
| 1. TEHNIČKI OPIS..... | 1 |
| 1.1. OPĆENITO | 1 |
| 1.2. NOSIVA KONSTRUKCIJA | 1 |
| 1.2.1 Rasponski sklop | 1 |
| 1.2.2 Stup | 2 |
| 1.2.3 Upornjaci..... | 2 |
| 1.3. OPREMA I JOŠ NEKA RJEŠENJA..... | 3 |
| 1.3.1 Pješačka staza | 3 |
| 1.3.2 Hidroizolacija | 3 |
| 1.3.3 Zastor | 3 |
| 1.3.4 Prijelazne naprave..... | 4 |
| 1.3.5 Ležajevi..... | 4 |
| 1.3.6 Odvodnja..... | 4 |
| 1.3.7 Ograda | 4 |
| 1.3.8 Vođenje elektro i TT instalacija | 5 |
| 1.3.9 Uređenje pokosa nasipa..... | 5 |
| 1.3.10 Uređenje okoliša | 5 |
| 1.3.11 Probno opterećenje..... | 5 |
| 1.3.12 Održavanje objekta | 5 |
| 2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA | 6 |
| 2.1. PREDGOVOR | 6 |
| 2.2. PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA | 7 |
| 2.2.1. Stanje prije sprezanja nosača s kolničkom pločom | 7 |
| 2.3. NUMERIČKI MODEL | 13 |
| 2.4. OPTEREĆENJE I REZULTATI PRORAČUNA | 18 |
| 2.4.1 Dodatno stalno opterećenje..... | 18 |
| 2.4.2. Pokretno opterećenje..... | 21 |
| 2.4.3 Proračun uzdužnog nosača nakon sprezanja nosača s pločom..... | 33 |
| 2.5 ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE | 38 |
| 2.6 SKICA ARMATURE SREDNJEG NOSAČA | 39 |
| 3.PREDMJER RADOVA..... | 40 |
| 3.1 DONJI USTROJ | 40 |
| 3.2 GORNJI USTROJ | 41 |
| 4.TROŠKOVNIK..... | 43 |
| 5. GRAFIČKI PRILOZI | 44 |
| 6. LITERATURA | 45 |

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Općenito

Nadvožnjak omogućava prijelaz lokalne ceste preko autoceste. Os lokalne ceste, odnosno os nadvožnjaka, siječe os autoceste pod kutom 90° . Na mjestu prijelaza autocesta je u usjeku ~ 8.00 m. Nadvožnjak ima dva raspona veličine 18 m, sa stupom lociranim u osi autoceste. U odnosu na os lokalne ceste, početak objekta je na ST 0+000.000 i završetak na ST 0+0048.70, pa ukupna duljina nadvožnjaka iznosi 48.70 m.

U poprečnoj dispoziciji objekt ima dvije prometne trake širine po 3.0 m, te dvije uzdignute pješačke staze širine po 1.2 m i prostore širine od po 0.25 m za smještaj ograde. Širina kolnika na objektu iznosi 6.0 m, širina objekta između ograda iznosi 8.4 m, dok ukupna širina nadvožnjaka iznosi 8.9 m. Kolnik ima jednostrešni poprečni nagib od 3.0 %, dok nagibi pješačkih staza, uzdignutih za 0.20 m iznad razine kolnika, iznose po 2.0 % prema kolniku.

1.2. Nosiva konstrukcija

1.2.1 Rasponski sklop

Predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Usvojeno je 7 nosača u poprečnoj dispoziciji nadvožnjaka. Unutrašnji nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.70 m. S monolitnom pločom iznad njih debljine 0.20 m, ukupna visina ovih nosača iznosi 0.90 m. Rubni nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.90 m.

Širina gornje pojasnice unutrašnjih nosača iznosi 1.15 m, dok je širina gornje pojasnice rubnih nosača 1.42 m. Širina hrbta iznosi 0.40 m i stalna je po visini i duljini nosača. Nosači su položeni jedan do drugoga, tako da su im pojASNICE na razmaku od oko 2.0 cm. Ovakvo rješenje nosača omogućava izvedbu monolitnog dijela kolničke ploče bez ikakve potrebne oplate.

Nakon montaže uzdužnih nosača, vrši se betoniranje poprečnih nosača i kolničke ploče.

Nakon sprezanja s kolničkom pločom debljine 0.20 m, ukupna visina rasponskog sklopa iznosi 0.90 m. Kolnička ploča je formirana od monolitnog dijela debljine 0.20 m i gornjeg pojasa T nosača, koji su međusobno spregnuti.

Iznad upornjaka i stupova uzdužne grede su povezane i ukrućene poprečnim nosačima. Poprečni nosači iznad stupova su širine 1.40 m i visine 1.10 m, dok su nosači iznad upornjaka širine 0.70 m i visine 1.10 m. Radi prolaza cijevi za odvodnju, u poprečnim nosačima treba ostaviti otvore prema detaljima iz projekta. U poprečnim nosačima iznad upornjaka treba ostaviti niše za ugradnju prijelazne naprave, također prema detaljima iz projekta.

1.2.2 Stup

Predviđen je relativno jednostavan i racionalan stup, s naglaskom na njegovo oblikovanje. Visine stupa u osi iznosi 8.95 m, a širina stupa uzduž osi mosta je konstanta i iznosi 0.70 m. Ostale profilacije stupa vidljive su u projektu. Vrh stupa je kruto vezan s rasponskom konstrukcijom. Ovo omogućava prilično dobra kvaliteta temeljnog tla. Uzdužni i poprečni nagibi gornje plohe stupa prate ogovarajuće nagibe kolnika ceste na tom mjestu.

Stup je temeljen na temelju samcu, tlocrtnih dimenzija 5.00×5.00 m i visine 1.00 m. Nakon uređenje podloge izvesti sloj podbetona (C12/15) debljine 0.15 m.

1.2.3 Upornjaci

Predviđeni su klasični puni upornjaci s paralelnim krilima kruto vezanim sa stupom upornjaka. Debljina stupa upornjaka iznosi 0.70 m, a krila 0.70 m. Visina temelja stupa upornjaka iznosi 0.80 cm, a visina temelja krila 0.80 m.

Sve plohe upornjaka u dodiru s tlom treba hidroizolirati prema projektu. Iza upornjaka izvesti drenažu i kameni drenažni "klin" prema priloženim crtežima i pravilima struke.

Prijelazne ploče su duljina 4.00 m i debljine 0.25 m, s uzdužnim padom od 10% prema trupu ceste. Na nasipu ispod prijelazne ploče postići zbijenost $MS \geq 80$ MPa.

1.3. Oprema i još neka rješenja

1.3.1 Pješačka staza

Pješačka se staza formira nakon izrade hidroizolacije kolničke ploče. Najprije se izvode tanjurasta sidra za vezu kolničke ploče, vijenca i betona pješačke staze, a u svemu prema predviđenim rješenjima. Nakon toga se ugrađuju kameni rubnjaci u sloj cementnog morta. Potom se montiraju betonski elementi vijenca.

1.3.2 Hidroizolacija

Za hidroizolaciju kolničke ploče, predviđena je kvalitetna jednoslojna hidroizolacija iz zavarenih bitumenskih traka debljine 5mm.

Plohe stupa i upornjaka koje su u dodiru s tlom hidroizolirati će se s dva sloja specijalnog bezbojnog vodonepropusnog premaza na bazi polimera, koji penetrira u beton, a u svemu prema projektu betona. Izvedba hidroizolacije po pravilima struke i uputama proizvođača premaza.

1.3.3 Zastor

Zastor na kolničkoj ploči rasponske konstrukcije formira zaštitni sloj asfaltbetona AB 8 debljine 3 cm, ugrađen iznad hidroizolacije (kao njena zaštita), te habajući sloj asfaltbetona AB 11s debljine 4 cm. Kakvoća i kontrola asfaltbetona u svemu

treba zadovoljavati važeće norme i pravila struke, kao i sama izvedba asfaltnih slojeva.

Na spojevima asfaltbetona s rubnjakom i prijelaznom napravom, u zastoru ostaviti reške dubine sve do hidroizolacije i širine 2 cm, a prema detaljima u projektu. Reške zaliti masom za zalijevanje reški, koja mora biti trajnoelastična i vodonepropusna.

Za trup ceste između krila upornjaka predviđena su rješenja sukladna onima na prilaznim dijelovima ceste.

1.3.4 Prijelazne naprave

Predviđene su uobičajene vodonepropusne prijelazne naprave, koje udovoljavaju svim tehničkim zahtjevima, s mogućnošću dilatiranja do ± 40 mm.

1.3.5 Ležajevi

Nad upornjacima su predviđena po dva klasična elastomerna ležaja, koji također trebaju udovoljavati svim tehničkim zahtjevima.

Ležajevi su oslonjeni na uzdignute betonske klupice, čime je omogućeno umetanje preša ispod rasponskih nosača, njihovo odizanje i izmjena ležajeva.

1.3.6 Odvodnja

Predviđen je zatvoreni sustav odvodnje. Naime, vode s kolnika prihvaćaju se preko slivnika u sabirnu odvodnu cijev, te iza krila odvode u sabirnu šahtu.

1.3.7 Ograda

Pješačka ograda objekta predviđena je iz čeličnih cijevi, s rješenjima prema projektu. Ograda je usidrena u monolitni beton pješačke staze, a visine je 1.10 m.

Treba imati uzornu geometriju, jer o njenom izgledu umnogome ovisi ukupni estetski dojam objekta.

Na dijelu poprečnog profila autoceste, predviđena je metalna zaštitna ograda prema važećim propisima i uzancama.

1.3.8 Vođenje elektro i TT instalacija

Elektro i TT instalacije vođene su kroz PVC cijevi $\phi 160$ mm, koje su ugrađene u pješačke staze s obje strane objekta.

1.3.9 Uređenje pokosa nasipa

Pokose nasipa izvesti nagiba 1:1.5, uz lagano nabijanje. Pokose treba zatravniti i hortikultурno zasaditi raslinjem iz okoliša, tako da se što bolje uklope u postojeći ambijent. Pokosi trebaju biti stabilni i otporni na djelovanje atmosferilija, uz primjeran izgled i uklapanje u okoliš.

1.3.10 Uređenje okoliša

Nakon izgradnje predmetne građevine, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se građevina što bolje uklopila u postojeći prirodni ambijent.

1.3.11 Probno opterećenje

Prije stavljanja objekta u uporabu, potrebno je izvršiti probno ispitivanje glavne rasponske konstrukcije objekta, a sukladno važećim propisima.

1.3.12 Održavanje objekta

Objekt se treba održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravila struke.

2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA

2.1. Predgovor

Svi su proračuni provedeni sukladno važećim normama, propisima i pravilima struke. Ovisno o realnoj potrebi, korišteni su pojednostavljeni inženjerski modeli ili složeniji računski modeli na bazi MKE.


Pri proračunu sila i dimenzioniranju vođeno je računa o utjecajima načina građenja i drugim specifičnostima, a sve u svrhu postizanja dostačne sigurnosti građevine. Za proračun rasponske konstrukcije na utjecaje prometnog opterećenja, korišten je prostorni štapni model konstrukcije.

Pri dimenzioniranju pojedinih elemenata konstrukcije, dio sila je određen u skladu s teorijom preraspodjele (adaptacije), a sva su dimenzioniranja provedena prema graničnim stanjima.


Za sve armirane elemente korištena je rebrasta armatura B 450C.

2.2. Proračun uzdužnih rasponskih nosača

2.2.1. Stanje prije sprezanja nosača s kolničkom pločom



Slika 1. Poprečni presjek rasponske konstrukcije



Slika 2. Uzdužna i poprečna dispozicija jednog nosača


$$A_n = 0.422 \text{ m}^2$$

$$\gamma_n = 25.5 \text{ kN/m}^3$$

| Sile od vlastite težine nosača | Sile od težine kolničke ploče (jedan nosač) |
|---|---|
| $g_n = 0.361 \cdot 25.5 = 9.203 \text{ kN/m}'$ $R_{g1}^A = R_{g1}^B = \frac{g_n \cdot l}{2} = \frac{9.203 \cdot 17.10}{2} = 78.69 \text{ kN}$ $M_{g1}^{l/2} = \frac{g_n \cdot l^2}{8} = \frac{9.203 \cdot 17.10^2}{8} = 336.38 \text{ kNm}$ $V_{g1} = R_{g1}^A = 78.69 \text{ kN}$ | $g_{pl} = 0.20 \cdot 1.17 \cdot 25.5 = 5.97 \text{ kN/m}'$ $R_{g2}^A = R_{g2}^B = \frac{g_{pl} \cdot l}{2} = \frac{5.97 \cdot 17.10}{2} = 51.04 \text{ kN}$ $M_{g2}^{l/2} = \frac{g_{pl} \cdot l^2}{8} = \frac{5.97 \cdot 17.10^2}{8} = 218.21 \text{ kNm}$ $V_{g2} = R_{g2}^A = 51.04 \text{ kN}$ |

Dimenzioniranje za fazu prije sprezanja nosača i ploče

Dimenzioniranje na moment savijanja



$$C \quad 30/37 \Rightarrow f_{ck} = 30.0 \text{ MPa}$$

\Rightarrow

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{30.0}{1.5} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$B450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa}$$

\Rightarrow

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 63 \text{ cm}$$

$$b = 115 \text{ cm}$$

$$M_{g1} = 336.38 \text{ kNm}; \quad M_{g2} = 218.21 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot (M_{g1} + M_{g2}) = 1.35 \cdot (336.38 + 218.21) = 748.7 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{748.7 \cdot 100}{115 \cdot 63^2 \cdot 2.0} = 0.082$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$\text{oči tan o: } \varepsilon_{c2} = 1.7\%; \quad \xi = 0.145; \quad \zeta = 0.947$$

$$x = \xi \cdot d = 0.145 \cdot 63 = 9.135 \text{ cm} \approx h_{pl} = 10.0 \text{ cm}$$






$$A_{s1,1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{748.7 \cdot 100}{0.947 \cdot 63 \cdot 39.23} = 31.99 \text{ cm}^2$$

Tablica 1. Tablice za dimenzioniranje na moment savijanja


TABLICE ZA DIMENZIONIRANJE PRAVOKUTNIH PRESJEKA PREMA GRANIČNIM STANJIMA SLOMA

| Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=10.0\%$ | | | | | | | | | | Lom preko betona $\varepsilon_c=3.5\%$ | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|--|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------|--|
| + | | | | | - | | | | | + | | | | | - | | | | |
| ε_{c2} [%] | ε_{s1} [%] | $\xi=x/d$ | $\zeta=z/d$ | ω_1 | $\xi=x/d$ | $\zeta=z/d$ | ω_1 | $\xi=x/d$ | $\zeta=z/d$ | ω_1 | $\xi=x/d$ | $\zeta=z/d$ | ω_1 | $\xi=x/d$ | $\zeta=z/d$ | ω_1 | H_{Eds} | | |
| 0.1 | 20.0 | 0.005 | 0.998 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.1 | 10.0 | 0.010 | 0.997 | 0.000 | 0.000 | 0.2 | 5.0 | 0.020 | 0.993 | 0.001 | |
| 0.2 | 20.0 | 0.010 | 0.997 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.2 | 10.0 | 0.020 | 0.993 | 0.002 | 0.002 | 0.3 | 5.0 | 0.030 | 0.987 | 0.004 | |
| 0.3 | 20.0 | 0.015 | 0.995 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.3 | 10.0 | 0.029 | 0.990 | 0.004 | 0.004 | 0.4 | 5.0 | 0.057 | 0.981 | 0.008 | |
| 0.4 | 20.0 | 0.020 | 0.993 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.007 | 0.4 | 10.0 | 0.038 | 0.987 | 0.007 | 0.014 | 0.5 | 5.0 | 0.074 | 0.975 | 0.013 | |
| 0.5 | 20.0 | 0.024 | 0.992 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.5 | 10.0 | 0.048 | 0.984 | 0.011 | 0.011 | 0.6 | 5.0 | 0.091 | 0.969 | 0.021 | |
| 0.6 | 20.0 | 0.029 | 0.990 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | 0.015 | 0.6 | 10.0 | 0.057 | 0.981 | 0.015 | 0.015 | 0.7 | 5.0 | 0.107 | 0.963 | 0.029 | |
| 0.7 | 20.0 | 0.034 | 0.988 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.7 | 10.0 | 0.065 | 0.977 | 0.020 | 0.020 | 0.8 | 5.0 | 0.123 | 0.958 | 0.038 | |
| 0.8 | 20.0 | 0.038 | 0.987 | 0.013 | 0.013 | 0.026 | 0.025 | 0.8 | 10.0 | 0.074 | 0.974 | 0.026 | 0.025 | 0.9 | 5.0 | 0.138 | 0.952 | 0.046 | |
| 0.9 | 20.0 | 0.043 | 0.985 | 0.016 | 0.016 | 0.032 | 0.031 | 0.9 | 10.0 | 0.083 | 0.971 | 0.032 | 0.031 | 1.0 | 5.0 | 0.153 | 0.947 | 0.055 | |
| 1.0 | 20.0 | 0.048 | 0.983 | 0.020 | 0.020 | 0.038 | 0.038 | 1.0 | 10.0 | 0.091 | 0.968 | 0.037 | 0.037 | 1.1 | 5.0 | 0.167 | 0.942 | 0.065 | |
| 1.1 | 20.0 | 0.052 | 0.982 | 0.023 | 0.023 | 0.045 | 0.043 | 1.1 | 10.0 | 0.099 | 0.965 | 0.045 | 0.043 | 1.2 | 5.0 | 0.180 | 0.937 | 0.076 | |
| 1.2 | 20.0 | 0.057 | 0.980 | 0.027 | 0.027 | 0.051 | 0.051 | 1.2 | 10.0 | 0.107 | 0.962 | 0.051 | 0.051 | 1.3 | 5.0 | 0.194 | 0.931 | 0.087 | |
| 1.3 | 20.0 | 0.061 | 0.978 | 0.031 | 0.031 | 0.059 | 0.059 | 1.3 | 10.0 | 0.115 | 0.959 | 0.059 | 0.059 | 1.4 | 5.0 | 0.206 | 0.926 | 0.097 | |
| 1.4 | 20.0 | 0.065 | 0.977 | 0.035 | 0.034 | 0.066 | 0.063 | 1.4 | 10.0 | 0.123 | 0.956 | 0.066 | 0.063 | 1.5 | 5.0 | 0.219 | 0.922 | 0.117 | |
| 1.5 | 20.0 | 0.070 | 0.975 | 0.039 | 0.038 | 0.073 | 0.073 | 1.5 | 10.0 | 0.130 | 0.953 | 0.073 | 0.073 | 1.6 | 5.0 | 0.231 | 0.917 | 0.130 | |
| 1.6 | 20.0 | 0.074 | 0.973 | 0.043 | 0.042 | 0.080 | 0.081 | 1.6 | 10.0 | 0.138 | 0.950 | 0.081 | 0.081 | 1.7 | 5.0 | 0.242 | 0.912 | 0.142 | |
| 1.7 | 20.0 | 0.078 | 0.971 | 0.048 | 0.046 | 0.087 | 0.089 | 1.7 | 10.0 | 0.145 | 0.947 | 0.084 | 0.084 | 1.8 | 5.0 | 0.254 | 0.907 | 0.155 | |
| 1.8 | 20.0 | 0.083 | 0.970 | 0.052 | 0.050 | 0.096 | 0.094 | 1.8 | 10.0 | 0.153 | 0.944 | 0.096 | 0.094 | 1.9 | 5.0 | 0.265 | 0.902 | 0.167 | |
| 1.9 | 20.0 | 0.087 | 0.968 | 0.056 | 0.055 | 0.104 | 0.104 | 1.9 | 10.0 | 0.160 | 0.941 | 0.104 | 0.104 | 2.0 | 5.0 | 0.275 | 0.998 | 0.179 | |
| 2.0 | 20.0 | 0.091 | 0.967 | 0.061 | 0.061 | 0.109 | 0.109 | 2.0 | 10.0 | 0.167 | 0.938 | 0.111 | 0.104 | 2.1 | 5.0 | 0.286 | 0.993 | 0.190 | |
| 2.1 | 20.0 | 0.095 | 0.964 | 0.065 | 0.063 | 0.118 | 0.118 | 2.1 | 10.0 | 0.174 | 0.934 | 0.126 | 0.111 | 2.2 | 5.0 | 0.302 | 0.988 | 0.202 | |
| 2.2 | 20.0 | 0.099 | 0.962 | 0.069 | 0.066 | 0.126 | 0.126 | 2.2 | 10.0 | 0.180 | 0.931 | 0.133 | 0.117 | 2.3 | 5.0 | 0.316 | 0.983 | 0.213 | |
| 2.3 | 20.0 | 0.103 | 0.960 | 0.073 | 0.070 | 0.134 | 0.133 | 2.3 | 10.0 | 0.187 | 0.928 | 0.140 | 0.123 | 2.4 | 5.0 | 0.335 | 0.979 | 0.224 | |
| 2.4 | 20.0 | 0.107 | 0.958 | 0.077 | 0.074 | 0.140 | 0.140 | 2.4 | 10.0 | 0.194 | 0.925 | 0.149 | 0.130 | 2.5 | 5.0 | 0.344 | 0.974 | 0.234 | |
| 2.5 | 20.0 | 0.111 | 0.957 | 0.081 | 0.078 | 0.152 | 0.147 | 2.5 | 10.0 | 0.200 | 0.922 | 0.152 | 0.135 | 2.6 | 5.0 | 0.353 | 0.970 | 0.243 | |
| 2.6 | 20.0 | 0.115 | 0.955 | 0.086 | 0.086 | 0.161 | 0.153 | 2.6 | 10.0 | 0.213 | 0.916 | 0.160 | 0.141 | 2.7 | 5.0 | 0.364 | 0.965 | 0.252 | |
| 2.7 | 20.0 | 0.119 | 0.953 | 0.090 | 0.085 | 0.173 | 0.160 | 2.7 | 10.0 | 0.213 | 0.913 | 0.173 | 0.151 | 2.8 | 5.0 | 0.384 | 0.956 | 0.262 | |
| 2.8 | 20.0 | 0.123 | 0.951 | 0.094 | 0.089 | 0.182 | 0.173 | 2.8 | 10.0 | 0.219 | 0.913 | 0.182 | 0.161 | 2.9 | 5.0 | 0.404 | 0.946 | 0.272 | |
| 2.9 | 20.0 | 0.127 | 0.949 | 0.098 | 0.093 | 0.191 | 0.173 | 2.9 | 10.0 | 0.225 | 0.910 | 0.191 | 0.173 | 3.0 | 5.0 | 0.424 | 0.937 | 0.282 | |
| 3.0 | 20.0 | 0.130 | 0.947 | 0.101 | 0.096 | 0.207 | 0.179 | 3.0 | 10.0 | 0.231 | 0.907 | 0.163 | 0.179 | 3.1 | 5.0 | 0.383 | 0.929 | 0.291 | |
| 3.1 | 20.0 | 0.134 | 0.945 | 0.105 | 0.100 | 0.217 | 0.194 | 3.1 | 10.0 | 0.237 | 0.904 | 0.186 | 0.168 | 3.2 | 5.0 | 0.393 | 0.924 | 0.294 | |
| 3.2 | 20.0 | 0.138 | 0.944 | 0.109 | 0.103 | 0.242 | 0.191 | 3.2 | 10.0 | 0.242 | 0.901 | 0.192 | 0.173 | 3.3 | 5.0 | 0.390 | 0.919 | 0.296 | |
| 3.3 | 20.0 | 0.142 | 0.942 | 0.113 | 0.106 | 0.248 | 0.198 | 3.3 | 10.0 | 0.248 | 0.908 | 0.196 | 0.178 | 3.4 | 5.0 | 0.395 | 0.916 | 0.304 | |
| 3.4 | 20.0 | 0.145 | 0.940 | 0.117 | 0.110 | 0.254 | 0.195 | 3.4 | 10.0 | 0.254 | 0.905 | 0.204 | 0.183 | 3.5 | 5.0 | 0.405 | 0.912 | 0.305 | |
| 3.5 | 20.0 | 0.149 | 0.938 | 0.121 | 0.113 | 0.259 | 0.192 | 3.5 | 10.0 | 0.259 | 0.902 | 0.210 | 0.187 | 3.5 | 5.0 | 0.412 | 0.909 | 0.308 | |

| | | |
|--|--|--|
| $\alpha_{ve} f_{cd}$ | $\frac{M_{Eds}}{b \cdot d^2 \cdot f_{cd}}$ | $\alpha_{ve} \cdot \alpha_v \cdot \zeta \cdot \zeta$ |
| $\zeta = \zeta \cdot d$ | $\zeta = \zeta \cdot d$ | $\zeta = \zeta \cdot d$ |
| $A_{s1} = \frac{M_{sd}}{\zeta \cdot d \cdot f_{cd}}$ | $A_{s1} = \frac{M_{sd}}{\zeta \cdot d \cdot f_{cd}}$ | $A_{s1} = \frac{M_{sd}}{\zeta \cdot d \cdot f_{cd}}$ |



Dimenzioniranje na poprečnu silu



$$V_{g1} = 78.69 \text{ kN} \quad V_{g2} = 51.04 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} = \gamma_g * (V_{g1} + V_{g2}) = 1.35 \cdot (78.69 + 51.04)$$

$$= 175.14 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{630}} = 1.56 \leq 2.0 \quad \Rightarrow \quad k = 1.56$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$C_{Rdc} = \frac{0.18}{\gamma_c} = \frac{0.18}{1.5} = 0.12$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.56 \cdot (100 \cdot 0.0125 \cdot 30.0)^{\frac{1}{3}} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 400 \cdot 630$$

$$V_{Rd,c} = 157900.49 \text{ N} = 157.9 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[\nu 1_{cp \min} \cdot b_w \right]$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\nu_{min} = 0.035 * 1.56^{3/2} * 30^{1/2} = 0.374$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.374 \cdot 400 \cdot 630$$

$$V_{Rd,c} \geq 94249 \text{ N} = 94.3 \text{ kN}$$

pa je i taj uvjet zadovoljen.

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd,max} = 0.5 * \nu * b_w * d * f_{cd}$$

$$\nu = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{30}{250} \right] = 0.528$$

$$V_{Rd,max} = 1995840 \text{ N} = 1995.8 \text{ kN} > V_{Ed,max}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{Ed}=175.14 \text{ kN}$$

$$V_{Ed}/V_{Rd,max} = 175.14/1995.8 = 0.0878 \Rightarrow V_{Ed} = 0.088V_{Rd,max}$$

$$S_{max} = \min \{0.75d ; 30\text{cm}\}$$

$$\min \{47.25 ; 30\text{cm}\} \Rightarrow S_{max} = 30 \text{ cm}$$

$$\rho = 0.00110$$

Ukupna poprečna armatura (spone) ne smije biti manja od minimalne:

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{w,min} * S_{max} * b_w}{m} = \frac{0.00110 * 30 * 40}{2} = 0.66 \text{ cm}^2$$

Odabrane spone $\varnothing 12/30$ ($A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$). Ukupna nosivost betona i odabrane poprečne armature:

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B \ 450C \quad \Rightarrow \quad f_{ywd} = \frac{450}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \frac{kN}{cm^2}$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg\theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{1.13}{30} \cdot (0.9 \cdot 63) \cdot 39.13 \cdot 2 = 167.14 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd,s}$$

$$s_{pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 1.13 \cdot 39.2 \cdot (0.9 \cdot 63)}{175.14} = 28.68 \text{ cm}$$

Odabrane spone $\varnothing 12/25$.

Tablica 2. Karakteristike betona

| Karakteristika betona | | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 |
|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| f_{ck} (MPa) | Čvrstoća na valjku | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| $f_{c,cub}$ (MPa) | Čvrstoća na kocki | 15 (MB 15) | 20 (MB 20) | 25 (MB 25) | 30 (MB 30) | 37 (MB 40) | 45 (MB 45) | 50 (MB 50) | 55 (MB 55) | 60 (MB 60) |

Tablica 3. Minimalni postoci armiranja ($\rho_{(w,min)}$)

| Klasa betona | C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| ρ_{min} | 0.00055 6 | 0.0006 6 | 0.0007 0 | 0.0009 0 | 0.0010 0 | 0.0011 0 | 0.00121 1 | 0.0013 1 | 0.00141 1 |

Tablica 4. Maksimalni razmaci spona

| Broj | Računska poprečna sila V_{Ed} | Maksimalni razmak spona u smjeru glavne vlačne armature s_{max} | Maksimalni razmak vertikalnih krakova spona u poprečnom smjeru $s_{p,max}$ |
|------|---|---|--|
| 1 | $V_{Ed} \leq 0.3 V_{Rd,max}$ | 0.75 d; 30 cm | 0.75 d; 60 cm |
| 2 | $0.3 V_{Rd2} \leq V_{Ed} \leq 0.6 V_{Rd,max}$ | 0.55 d; 30 cm | 0.75 d; 60 cm |
| 3 | $V_{Ed} > 0.6 V_{Rd,max}$ | 0.3 d; 20 cm | 0.3 d; 30 cm |

2.3. Numerički model

Za proračun unutarnjih sila uslijed djelovanja opterećenja izrađen je proračunski model konstrukcije.

Proračun nosive konstrukcije građevine provodi se pomoću Scia Engineer softwera.

Predmetna nosiva konstrukcija modelirana je štapnim elementima.

Gornji ustroj mosta modeliran je upinjanjem štapova u uzdužnom smjeru (koji predstavljaju uzdužni utjecaj montažnih grednih nosača spregnutih s AB pločom) sa štapovima u poprečnom smjeru (koji predstavljaju utjecaj AB ploče u poprečnom smjeru). Takvim načinom modeliranja postigli smo sustav nosača krutog roštilja.


Ekvivalentnost štapova s elementima mosta ostvarena je preko odgovarajućih duljina štapova te krutostima poprečnih presjeka.

Stup mosta modeliran je štapnim elementima čije dimenzije prate os stupa. Krutosti štapova odgovaraju krutostima poprečnih presjeka stupa. Na dno stupa modeliran je upeti ležaj koji predstavlja vezu stupa sa tlom, koja je ostvarena preko temelja stupa.


Modeliranje upornjaka nije potrebno jer je veza rasponske konstrukcije s upornjacima ostvarena preko ležajeva. Shodno tome modelirani su klizni ležajevi na pozicijama koje odgovaraju stvarnim pozicijama ležajeva na upornjacima.

U konačnici mase poprečnih štapova koje simuliraju utjecaj ploče u poprečnom smjeru su isključene jer je masa ploče uvrštena u masu uzdužnih štapova.


Osnovni gabariti proračunskog modela, svojstva materijala i poprečnih presjeka prikazani su u nastavku.




Slika 3. Prikaz numeričkog modela




Slika 4. Prikaz renderiranog numeričkog modela




Slika 5. Tlocrt numeričkog modela



Slika 6. Pogled na most




Slika 7. Pogled na stup



Slika 8. Prikaz proračunskog modela

Raspontski nosač:




$$A = 0.595 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.0434 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0382 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Kolnička ploča:




$$A = 0.3600 \text{ m}^2$$


$$I_y = 0.0972 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0012 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$



Poprečni nosač - stup:




$$A = 1.62 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.171 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.303 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Poprečni nosač - upornjak:



$$A = 0.81 \text{ m}^2$$

$$I_y = 0.0867 \text{ m}^4$$

$$I_z = 0.0380 \text{ m}^4$$

$$E = 34000 \text{ MPa}$$

Slika 9. Karakteristike poprečnih presjeka gornjeg ustroja mosta

2.4. Opterećenje i rezultati proračuna

U obzir su uzeta ispod navedena opterećenja:

- Vlastita težina
- Dodatno stalno opterećenje
- Pokretno – maksimalni moment u polju
- Pokretno – maksimalni moment pri stupu
- Pokretno – maksimalna poprečna sila pri stupu
- Pokretno – maksimalna poprečna sila pri upornjaku


2.4.1 Dodatno stalno opterećenje

SILE OD OSTALOG STALNOG TERETA


| | |
|---------------------|--|
| - Vijenac | $0.55 \cdot 0.12 \cdot 25 = 1.65 \text{ kN/m}^1$ |
| - Ograda | $= 0.7 \text{ kN/m}^1$ |
| - Cijev za odvodnju | $= 0.5 \text{ kN/m}^1$ |
| - Pješačka staza | $0.30 \cdot 25 = 7.5 \text{ kN/m}^2$ |
| - Zastor | $0.08 \cdot 22 = 1.76 \text{ kN/m}^2$ |

Prepostavlja se da se ukupno opterećenje raspodjeljuje na uzdužne nosače:


| | |
|----------------------|--|
| Srednji nosač | $- 1.76 \times 1.17 = 2.1 \text{ kN/m}$ |
| Krajnji nosač lijevo | $- 7.5 \times (1.17+0.86) / 2 + 0.5 = 8.11 \text{ kN/m}$ |
| Krajnji nosač desno | $- 7.5 \times (1.17+0.86) / 2 = 7.61 \text{ kN/m}$ |
| Rubovi | $- (1.65 + 0.7) \times 2 = 4.7 \text{ Kn}$ |




Slika 10. Dodatno stalno opterećenje



Slika 11. Dodatno stalno opterećenje (pogled 2)



Slika 12. Dodatno stalno opterećenje - momenti (M_y) u kNm



Slika 13. Dodatno stalno opterećenje - poprečne sile (V_z) u kN


2.4.2. Pokretno opterećenje

Pokretna opterećenja na mostu zamjenjuju se tipskim opterećenjima na način propisan EC1. Za cestovne mostove tipska opterećenja predstavljaju tipska vozila čije dimenzije ovise o kategoriji ceste.

Postupak provedbe opterećenja pokretnim opterećenjem predmetnog mosta prikazan je na slici 14 gdje broj 1 predstavlja glavni trak širine 3 m postavljen uz rubnjak. Ostatak mosta opterećen je kao na slici.

Tipska vozila postavljaju se u odgovarajućim pozicijama za dobivanje maksimalnih reznih sila u polju, pri stupu i pri upornjaku.

Proračuni su prikazani u nastavku.



Slika 14. Prikaz načina opterećivanja mosta pokretnim opterećenjem

KONTINUIRANO OPTEREĆENJE NA UZDUŽNIM NOSAČIMA (s desna prema lijevo):

$$\text{Nosač 1: } 2.5 \cdot 1.445 = 3.6 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 2: } 9 \cdot 1.165 + 2.5 \cdot 0.005 = 10.5 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 3: } 9 \cdot 1.17 = 10.53 \text{ kN/m}^1$$


$$\text{Nosač 4: } 2.5 \cdot 0.503 + 9 \cdot 0.665 = 7.2 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 5: } 2.5 \cdot 1.17 = 2.93 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 6: } 2.5 \cdot 1.17 = 2.93 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 7: } 2.5 \cdot 1.445 = 3.61 \text{ kN/m}^1$$

$$\Sigma = 41.3 \text{ kN/m}^1$$



Slika 155. Prikaz raspodjele kontinuiranog prometnog opterećenja

KONCENTRIRANE SILE OD TIPSKOG VOZILA (s desna prema lijevo):

$$\text{SILA 1: } (150 \cdot 8) / 117 = 10.3 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 2: } (150 \cdot 109) / 117 = 139.7 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 3: } (150 \cdot 42) / 117 = 53.8 \text{ kN}$$


$$\text{SILA 4: } (150 \cdot 75) / 117 + (100 \cdot 59) / 117 = 96.2 + 50.4 = 146.6 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 5: } (100 \cdot 58) / 117 = 49.6 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 6: } (100 \cdot 93) / 117 = 79.5 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 7: } (100 \cdot 24) / 117 = 20.5 \text{ kN}$$

$$\Sigma = 500 \text{ kN}$$



Slika 166. Prikaz raspodjele koncentriranih sila od tipskog vozila

KONTINUIRANO OPTEREĆENJE NA UZDUŽNIM NOSAČIMA:

nosač 1: $q = 3.61 \text{ kN/m}'$

nosač 2, 3: $q = 2.93 \text{ kN/m}'$

nosač 4: $q = 6.73 \text{ kN/m}'$

nosač 5, 6: $q = 10.53 \text{ kN/m}'$

nosač 7: $q = 4.10 \text{ kN/m}'$

KONCENTRIRANE SILE OD TIPSKOG VOZILA:

$F_1 = 14.50 \text{ kN}$

$F_2 = 85.50 \text{ kN}$

$F_3 = 43.60 \text{ kN} .$


$F_4 = 143.60 \text{ kN}$

$F_5 = 62.80 \text{ kN}$


$F_6 = 130.80 \text{ kN}$

$F_7 = 19.20 \text{ kN}$


- Pokretno opterećenje – maksimalni moment u polju




Slika 17. Pokretno opterećenje za maksimalni moment u polju



Slika 18. Prikaz tipskog vozila za maksimalni moment u polju




Slika 19. Pokretno opterećenje - maksimalni moment u prvom polju - momenti M_y (kNm)




Slika 20. Pokretno opterećenje - maksimalni moment u prvom polju – poprečne sile V_z (kN)


- Pokretno opterećenje – maksimalni moment pri stupu




Slika 21. Pokretno opterećenje za maksimalni moment pri stupu




Slika 22. Pokretno opterećenje za maksimalni moment pri stupu



Slika 23. Prikaz tipskog vozila za maksimalni moment pri stupu




Slika 24. Pokretno opterećenje - maksimalni moment pri stupu - momenti M_y (kNm)




Slika 25. Pokretno opterećenje - maksimalni moment pri stupu – poprečne sile V_z (kN)


- Pokretno opterećenje – maksimalni poprečna sila pri upornjaku




Slika 26. Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku



Slika 27. Prikaz tipskog vozila za maksimalnu poprečnu silu pri upornjaku




Slika 28. Pokretno opterećenje - maksimalna poprečna sila pri upornjaku - momenti M_y (kNm)




Slika 29. Pokretno opterećenje - maksimalna poprečna sila pri upornjaku – poprečne sile V_z (kN)


- Pokretno opterećenje -maksimalna poprečna sila pri stupu




Slika 30. Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri stupu



Slika 31. Prikaz tipskog vozila za maksimalnu poprečnu silu pri stupu




Slika 32. Pokretno opterećenje - maksimalna poprečna sila pri stupu - momenti My (kNm)



Slika 33. Pokretno opterećenje - maksimalna poprečna sila pri stupu – poprečna sile Vz (kN)

2.4.3 Proračun uzdužnog nosača nakon sprezanja nosača s pločom




Slika 34. Uzdužna dispozicija mosta

| Utjecaj | | 1-1 | 2-2 | 3-3 |
|--------------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|
| Vlastita težina nosača | M_{g1} [kNm] | 0.0 | 336.38 | 0.0 |
| | V_{g1} [kN] | 78.69 | 0.0 | 78.69 |
| Težina kolničke ploče | M_{g2} [kNm] | 0.0 | 218.21 | 0.0 |
| | V_{g2} [kN] | 51.04 | 0.0 | 51.04 |
| Dodatni stalni teret | $M_{\square g}$ [kNm] | 0.0 | 103.82 | 175.59 |
| | $V_{\square g}$ [kN] | 24.86 | 0.0 | 45.73 |
| Najnepovoljnije prometno opterećenje | M_q [kNm] | 0.0 | 700.14 | 554.32 |
| | V_q [kN] | 319.48 | 0.0 | 343.72 |

POTREBNA ARMATURA OD SAVIJANJA ZA FAZU NAKON SPREZANJA NOSAČA

- PRESJEK U POLJU

Dimenzioniranje na moment savijanja



$$C \ 30/37 \Rightarrow f_{ck} = 30.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{30.0}{1.5} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$B450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 80 \text{ cm}$$

$$b = 117 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 103.82 \text{ kNm}; \quad M_q = 700.14 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 103.82 + 1.50 \cdot 700.14 = 1190.37 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{1190.37 \cdot 100}{117 \cdot 80^2 \cdot 2.0} = 0.079$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$\text{oci tan o: } \varepsilon_{c2} = 1.7\%; \quad \xi = 0.145; \quad \zeta = 0.947$$

$$x = \xi \cdot d = 0.145 \cdot 80 = 11.6 \text{ cm} < h_{pl} = 30.0 \text{ cm}$$

$$A_{s1,2} = \frac{M_{Ed}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{1190.37 \cdot 100}{0.947 \cdot 80 \cdot 39.2} = 40.08 \text{ cm}^2$$


$$A_{s1,1} = 31.99 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1} = A_{s1,1} + A_{s1,2} = 31.99 + 40.08 = 72.07 \text{ cm}^2$$

Odabrano: **9Ø32** = 72,38 cm²

- PRESJEK IZNAD STUPA

Dimenzioniranje na moment savijanja



C30/37 -> $f_{ck}=30.0 \text{ MPa}$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{30.0}{1.5} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$B450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 81 \text{ cm}$$

$$b = 40 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 175.59 \text{ kNm}; \quad M_q = 554.32 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 175.59 + 1.50 \cdot 554.32 = 1068.53 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{1068.53 \cdot 100}{40 \cdot 81^2 \cdot 2.0} = 0.204$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\%; \quad \mu_{Ed,lim} = 0.187; \quad \zeta_{lim} = 0.892$$

$$M_{Rd,lim} = \mu_{Ed,lim} \cdot b \cdot d^2 \cdot f_{cd} = 0.187 \cdot 40 \cdot 81^2 \cdot 2 = 981.53 \text{ kNm}$$


$$A_{s1} = \frac{M_{Rd,lim}}{\zeta d f_{yd}} + \frac{M_{Ed} - M_{Rd,lim}}{(d - d_2) \cdot f_{yd}} = \frac{981.53 \cdot 100}{0.892 \cdot 81 \cdot 39.2} + \frac{(1068.53 - 981.53) \cdot 100}{(81 - 6) \cdot 39.2} = 37.62 \text{ cm}^2$$

Odabrano: **10Ø22** = 38.01 cm²

$$A_{s,2} = \frac{M_{Ed} - M_{Rd,lim}}{(d - d_2) \cdot f_{yd}} = \frac{(1068.53 - 981.53) \cdot 100}{(81 - 6) \cdot 39.2} = 2.96 \text{ cm}^2$$

Odabrano: **2Ø14** = 3,08 cm²

- Dimenzioniranje na poprečnu silu u presjeku 3-3 (pri stupu)



$$V_{g1} = 78.69 \text{ kN}$$

$$V_{g2} = 51.04 \text{ kN}$$

$$V_{\Delta g} = 45.73 \text{ kN}$$

$$V_q = 343.72 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} = \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q =$$

$$= 1.35 \cdot (78.69 + 51.04 + 45.73)$$

$$+ 1.5 \cdot 343.72 = 752.45 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{810}} = 1.5 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.5$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$C_{Rdc} = \frac{0.18}{\gamma_c} = \frac{0.18}{1.5} = 0.12$$

$$\sum A_s \approx 80.0 \text{ cm}^2; \rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{80.0}{40 \cdot 90} = 0.024 \geq 0.02; \rho_l = 0.02$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 1.5 \cdot (100 \cdot 0.02 \cdot 30.0)^{\frac{1}{3}} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 400 \cdot 810$$

$$V_{Rd,c} = 228315.08 \text{ N} = 228.32 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \sigma_{cp}] * b_w * d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{min} = 0.035 * 1.5^{3/2} * 30^{1/2} = 0.352$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.352 \cdot 400 \cdot 810$$

$$V_{Rd,c} \geq 114048 \text{ N} = 114.05 \text{ kN}$$

pa je i taj uvjet zadovoljen.

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd,max} = 0.5 * \nu * b_w * d * f_{cd}$$

$$\nu = 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{30}{250} \right] = 0.528$$

$$V_{Rd,max} = 2566080N = 2566.08kN > V_{Ed,max}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{Ed}=752.45 \text{ kN}$$

$$V_{Ed}/V_{Rd,max} = 752.45/2566.08 = 0.29 \Rightarrow V_{Ed} = 0.29 V_{Rd,max}$$

$$S_{max} = \min \{0.75d ; 30\text{cm}\}$$

$$\min \{60.75 ; 30\text{cm}\} \Rightarrow S_{max} = 30 \text{ cm}$$

$$\rho = 0.0010$$

Ukupna poprečna armatura (spone) ne smije biti manja od minimalne:

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{w,min} * S_{max} * b_w}{m} = \frac{0.001 * 30 * 40}{2} = 0.6 \text{ cm}^2$$

Odabране spone $\varnothing 12/30$ ($A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$). Ukupna nosivost betona i odabrane poprečne armature:

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B \ 450C \quad \Rightarrow \quad f_{yw,d} = \frac{450}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \frac{kN}{cm^2}$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{yw,d} \cdot m \cdot ctg\theta$$


$$V_{Rd,s} = \frac{1.13}{30} \cdot (0.9 \cdot 81) \cdot 39.13 \cdot 2 = 214.89 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd,s}$$



$$s_{pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{4 \cdot 1.13 \cdot 39.2 \cdot (0.9 \cdot 81)}{752.45} = 17.17 \text{ cm}$$

Odabрано: **$\varnothing 12/15$ – 4-rezne pri stupu.**

2.5 Armatura za sprezanje nosača i ploče



$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 78.69 \text{ kN} ; \\
 V_{g2} &= 51.04 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 45.73 \text{ kN} ; \\
 V_q &= 343.72 \text{ kN} \\
 V_{Ed} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \\
 &\quad \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot (78.69 + 51.04 + 45.73) \\
 &+ 1.5 \cdot 343.72 = 752.45 \text{ kN}
 \end{aligned}$$



Slika 33: Poprečni presjek spregnutog T nosača

$$A_u = 0.5949 \text{ m}^2$$

$$S = A_{pl} \cdot (h_{t,pl} - h_{t,u}) = 0.234 \cdot 0.2312 = 0.0541 \text{ m}^3$$

$$I_u = 0.0382 \text{ m}^4$$

$V_{Ed,max}$


$$Q_{Ed} = \frac{V_{Ed,max} * S}{I_u} = \frac{752.45 * 0.0541}{0.0382} = 1065.64 \frac{\text{kN}}{\text{m}}$$

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa} = 39.2 \frac{\text{kN}}{\text{cm}^2}$$


$$A_{s,req} = \frac{Q_{Ed}}{f_{yw,d}} = \frac{1065.64}{39.2} = 27.18 \frac{\text{cm}^2}{\text{m}'}$$

Odabrano: **4Ø12/15 + 2Ø10/30 = (4 \cdot 1.13 \cdot 6 + 2 \cdot 0.79 \cdot 3) = 31.86 \text{ cm}^2.**

2.6 Skica armature srednjeg nosača



Slika 35. Uzdužni presjek nosača



Slika 36. Poprečni presjek nosača a-a

3.PREDMJER RADOVA

3.1 Donji ustroj

3.A. ZEMLJANI RADOVI

3.A.1 Iskop za temelj stupa

$$7,50 \times 7,50 \times 1,90 = 106,88 \text{ m}^3$$

106,88 m³

3.A.2 Zatrpavanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa

$$106,88 - (5,95 + 25) = 75,93 \text{ m}^3$$

75,93 m³

3.B. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.B.1 Podložni beton C12/15 ispod temelja stupa

$$6,30 \times 6,30 \times 0,15 = 5,95 \text{ m}^3$$

5,95 m³

3.B.2 Beton C30/37 temelja stupa

$$5,00 \times 5,00 \times 1,00 = 25,00 \text{ m}^3$$

25,00 m³

3.B.3 Beton C30/37 tijela stupa

$$2 \times 9,25 \times 0,70 + 3,26 \times 0,30 = 13,93 \text{ m}^3$$

13,93 m³

3.B.4 Armatura elemenata donjeg ustroja (samo stupa) betoniranih na licu mjesta iz B 450C

6732,0 kg

3.C. OSTALI RADOVI

3.C.1 Elastomerni ležajevi iznad upornjaka

AEL F350/54

4 kom

3.2 Gornji ustroj

3.A. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI

3.A.1 Predgotovljeni uzdužni rasponski T nosači

3.A.1.1 Srednji nosač l = 17,10 m

3.A.1.1.1 Beton C30/37

$$0,361 \times 17,10 = 6,17 \text{ m}^3$$

6,17 m³

3.A.1.1.2 Betonski čelik B 450C

1542,5 kg

Ukupno nosača 10 kom

3.A.1.2 Rubni nosač l = 17,10 m

3.A.1.2.1 Beton C30/37

$$0,502 \times 17,10 = 8,58 \text{ m}^3$$

8,58 m³

3.A.1.2.2 Betonski čelik B 450C

2145,0 kg

Ukupno nosača 4 kom

3.A.2 Beton C30/37 poprečnih nosača iznad stupova i upornjaka

$$1,40 \times 1,10 \times 8,90 + 2 \times 0,70 \times 1,10 \times 8,90 = 27,41 \text{ m}^3$$

27,41 m³

3.A.3 Beton C30/37 monolitnog dijela kolničke ploče

$$(18 + 0,70/2) \times 2 \times 0,20 \times 6 = 44,04 \text{ m}^3$$

44,04 m³

3.A.4 Beton C30/37 monolitnog dijela pješačkog hodnika

$$2 \times (1,17 \times 0,27) \times 36 - 6 \times 0,12^2 \times 4 \times 36,0 = 20,30 \text{ m}^3$$

20,30 m³

3.A.5 Predgotovljeni armiranobetonski elementi vijenca, beton C30/37

$$2 \times 48,70 = 97,40 \text{ m`}$$

97,40 m`

3.A.6 Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta

20010,0 kg

3.B. OSTALI RADOVI

3.B.1 Prijevoz i montaža predgotovljenih uzdužnih rasponskih nosača

4.B.1.1 Srednji nosač I = 17,10 m

10 kom

4.B.1.2 Rubni nosač I = 17,10 m

4 kom

3.B.2 Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenca

87,4 m`

3.B.3 PVC cijevi ϕ 160 mm za smještaj elektro i TK instalacija

$2 \times 3 \times 48,70 = 292,2\text{m`}$

292,2 m`

3.B.4 Prijelazne naprave nad upornjacima s mogućnošću dilatiranja ± 40 mm

$8,9 \times 2 = 17,8 \text{ m`}$

17,80 m`

3.B.5 Hidroizolacija kolničke ploče

$6 \times (36 + 0,70/2) \times 2 = 436,20 \text{ m}^2$

436,20 m²

3.B.6 Zaštitni sloj asfalt betona AB-8 debljine 3,0 cm

$6 \times (36 + 0,70/2) \times 2 = 436,20 \text{ m}^2$

436,20 m²

3.B.7 Habajući sloj asfalt betona AB-11s debljine 4,0 cm

$6 \times (36 + 0,70/2) \times 2 = 436,20 \text{ m}^2$

436,20 m²

3.B.8 Klasična metalna ograda prema projektu

$48,70 \times 2 = 97,40 \text{ m`}$

97,40 m`

4.TROŠKOVNIK

| Redni broj | Opis rada | Jedinica mјere | Količina rada | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
|-------------|---|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 3 | TROŠKOVNIK U ovom troškovniku nisu uključeni svi radovi, te nisu uključeni troškovi izrade gornjeg ustroja ceste iza upornjaka, a koji su sadržani u troškovniku ceste. | | | | |
| | DONJI USTROJ | | | | |
| 3.A. | ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| 3.A.1 | Strojni iskop za temelje stupa, uz ručno dotjerivanje iskopa. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 2-04. Obračun po m ³ iskopa u sraslom stanju tla. | m3 | 106,88 | | |
| 3.A.2 | Strojno zatrpanjanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa u slojevima od 30-50 cm, uz lagano zbijanje i ručno dotjerivanje. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II. Obračun po m ³ "sraslog" materijala. | m3 | 75,93 | | |
| | UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE: | | | | |
| 3.B. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | | | | |
| 3.B.1 | Betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja stupa betonom C12/15. Debljina slojeva podbetona prema projektu. Gornja ploha podbetona treba biti ravna i na projektiranoj visinskoj koti. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog i preuzetog betona. | m3 | 5,95 | | |
| 3.B.2 | Betoniranje temelja stupa betonom C25/30 u temeljnoj jami bez oplate (ili u četverostranoj oplati) na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona. | m3 | 25,00 | | |
| 3.B.3 | Betoniranje tijela i stupa betonom C30/37 u blanjanoj daščanoj oplati. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m ³ ispravno ugrađenog betona. | m3 | 13,93 | | |
| 3.B.4 | Armatura B 450C svih AB elemenata donjem ustroja betoniranih na licu mjesta (stupa). Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature. | kg | 6732,00 | | |
| | UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE: | | | | |
| 3.C. | OSTALI RADOVI | | | | |
| 3.C.1 | Elastomerni ležajevi AEL 400/500/69 | kom | 4 | | |
| | UKUPNO ZA OSTALE RADOVE: | | | | |
| | REKAPITULACIJA DONJEG USTROJA: | | | | |
| | ZEMLJANI RADOVI | | | | |
| | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI: | | | | |
| | OSTALI RADOVI: | | | | |
| | UKUPNO ZA DONJI USTROJ: | | | | |
| | GORNJI USTROJ | | | | |
| 3.A. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | | | | |


5. GRAFIČKI PRILOZI

- List 1 – Uzdužni presjek osi mosta MJ 1:100
- List 2 – Pogled na most MJ 1:100
- List 3 – Normalni poprečni presjek rasponskog mosta MJ 1:25
- List 4 – Tlocrt mosta MJ 1:100
- List 5 – Plan oplate rasponskog nosača MJ 1:20
- List 6 – Plan oplate stupa MJ 1:50
- List 7 – Plan oplate upornjaka MJ 1:50
- List 8 – Detalj ograde MJ 1:200, 1:2
- List 9 – Detalj prijelazne naprave MJ 1:10, 1:5
- List 10 – Skica armature glavnog nosača

6. LITERATURA

- [1] D. Matešan, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Mostovi
- [2] A. Harapin, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Osnove betonski konstrukcije

**UZDUŽNI PRESJEK U
OSI MOSTA**
1:100




| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
|-------------|------|-------|--------|
| | | | |

| | |
|--|--|
| INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb | SVEUČILIŠTE U SPLITU GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 314943; tel + 385 (0)21 303333; fax + 385 (0)21 465117 |
| GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC | |
| VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01 |
| RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT | |

| | | |
|--|---------------------------|----------------------------|
| SADRŽAJ: UZDUŽNI PRESJEK U OSI MOSTA | PROJEKTANT: Martina Šitum | MJERILO: 1:100 |
| | | DATUM: srpanj 2023. |
| | | MAPA: C1 |
| | | BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07 |
| | | BROJ PRILOGA: 1 |
| OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg | | |

POGLED NA MOST
1:100



GRADEVINA:

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik

Dionica: Prgomet-Dugopolje

Vijadukt ABC

Projekt konstrukcije

POGLED NA MOST

.

INVESTITOR / NARUČITELJ:

HAC d.o.o.

Vončinina 2

10000 Zagreb

GRADENICA:

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik

Dionica: Prgomet-Dugopolje

Vijadukt ABC

Projekt konstrukcije

RAZINA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

SADRŽAJ:

POGLED NA MOST

PROJEKTANT:

Martina Šitum

MJERILO:

1:100

DATUM:

srpanj 2023.

MAPA:

C1

BROJ PROJEKTA:

C1-01-04/07

BROJ PRILOGA:

2

OZNAKA DOKUMENTA:

Most - predlozak.dwg


| | | | |
|-------------|------|-------|--------|
| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|---|
| INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb |  |
| GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC | |
| VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01 |
| RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT | |

| | | | |
|-------------------|----------------------|----------|-------|
| PROJEKTANT: | Martina Šitum | MJERILO: | 1:100 |
| DATUM: | srpanj 2023. | | |
| MAPA: | C1 | | |
| BROJ PROJEKTA: | C1-01-04/07 | | |
| BROJ PRILOGA: | 2 | | |
| OZNAKA DOKUMENTA: | Most - predlozak.dwg | | |


NORMALNI POPREČNI PRESJEK RASPONSKOG SKLOPA

1:25



| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
|--|------|---|--------|
| INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb | |  SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: + 385 (0)21 303333; fax: + 385 (0)21 4651 | |
| GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC | | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA VV-01 | |
| VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije | | | |
| RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT | | | |
| SADRŽAJ: NORMALNI POPREČNI PRESJEK RASPONSKOG SKLOPA | | | |
| PROJEKTANT: Martina Šitum | | MJERILO: 1:25 | |
| | | DATUM: srpanj 2023. | |
| | | MAPA: C1 | |
| | | BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07 | |
| | | BROJ PRILOGA: 3 | |
| OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg | | | |

TLOCRT MOSTA
1:100




| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
|--|------|---|--------|
| INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb | |  SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: +385 (0)21 303333; fax: +385 (0)21 4651 | |
| GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC | | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA VV-01 | |
| VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije | | | |
| RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT | | | |
| SADRŽAJ: TLOCRT MOSTA | | | |
| PROJEKTANT: Martina Šitum | | MJERILO: 1:100 | |
| | | DATUM: srpanj 2023. | |
| | | MAPA: C1 | |
| | | BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07 | |
| | | BROJ PRILOGA: 4 | |
| OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg | | | |


PLAN OPLATE RASPONSKOG NOSAČA

1:20


Presjek 3-3




Presjek 2-2



Presjek 1-1



SHEMA NADVIŠENJA OPLATE NOSAČA



| | | | |
|-------------|------|-------|--------|
| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INVESTITOR / NARUČITELJ:
HAC d.o.o.
Vončinina 2
10000 Zagreb



SVEUČILIŠTE U SPLITU,
GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15
MB 3149463; tel: +385 (0)21 303333; fax: +385 (0)21 465117

GRADEVINA:
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik
Dionica: Prgomet-Dugopolje
Vijadukt ABC

VRSTA PROJEKTA:
Projekt konstrukcije

VV-01

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

SADRŽAJ:
**PLAN OPLATE RASPONSKOG
NOSAČA**

PROJEKTANT: Martina Šitum

MJERILO:

1:20

DATUM:
srpanj 2023.

MAPA:

C1

BROJ PROJEKTA:
C1-01-04/07


BROJ PRILOGA:

5

OZNAKA DOKUMENTA:
Most - predlozak.dwg


Presjek 1-1

2




Presjek 2-2


1









Presjek 3-3

PLAN OPLATE STUPA
1:50

Presjek 4-4




| | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
| | | | |
| INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb | GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Pragomet-Dugopolje Vijadukt ABC | | |
| VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije | | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01 | |
| RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT | SADRŽAJ: | | |
| PLAN OPLATE STUPA | | | |
| PROJEKTANT: Martina Šitum | MJERILO: 1:50 | | |
| DATUM: srpanj 2023. | | | |
| MAPA: C1 | BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07 | | |
| BRO PRLOGA: 6 | | | |
| OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg | | | |




| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
|---|------|---|--------|
| INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb | |  SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel +385 (0)21 303333; fax +385 (0)21 485111 | |
| GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC | | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01 | |
| VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije | | | |
| RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT | | | |
| SADRŽAJ: <div style="text-align: center;"> PLAN OPLATE UPORNJAKA U1 </div> | | | |
| PROJEKTANT: Martina Šitum | | MJERILO: 1:50 | |
| | | DATUM: srpanj 2023. | |
| | | MAPA: C1 | |
| | | BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07 | |
| | | BROJ PRILOGA: 7 | |
| OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg | | | |


Pogled na most
1:200




Pogled na element ograde
1:20



Detalj D₁
1:2




PRESJEK X-X




DETALJI OGRADA
1:200 ; 1:2

| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
|-------------|------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |

Detalj D₂
1:2




PRESJEK Y-Y




DETALJI OGRADA

| | |
|--|---|
| INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb | MJERILO: 1:200 ; 1:20 ; 1:2 |
| GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC | SVJEDOGLIŠTE U SPLITU, GRADEVINSKO-AUTOTEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel + 385 (0)21 303333; fax + 385 (0)21 465117 |
| VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: |
| RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT | VV-01 |
| SADRŽAJ: | |
| PROJEKTANT: Martina Šitum | DATUM: srpanj 2023. |
| MAPA: C1 | BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07 |
| BROJ PRILOGA: | 8 |
| OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg | |

DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10




DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:5



| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
|-------------|------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--|--|
| INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb | SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: +385 (0)21 303333, fax: +385 (0)21 465117 |
| GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC | |
| VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01 |
| RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT | |
| SADRŽAJ: DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10 ; 1:5 | |


| | |
|---|-------------------------------|
| PROJEKTANT: Martina Šitum | MJERILO: 1:10 ; 1:5 |
| | DATUM: Srpanj 2023. |
| | MAPA: C1 |
| | BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07 |
| | BROJ PRILOGA: 9 |
| OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg | |



PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA

| IZMJENA BR. | OPIS | DATUM | POTPIS |
|-------------|------|-------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Poprečni Presjek nosača



| | | |
|--|--|---|
| INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb | SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: +385 (0)21 303333; fax: +385 (0)21 465117 |  |
| GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC | | |
| VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije | ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01 | |
| RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT | | |
| SADRŽAJ: PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA | | |
| PROJEKTANT: Martina Šitum | MJERILO: 1:20 | |
| | DATUM: srpanj 2023. | |
| | MAPA: C1 | |
| | BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07 | |
| | BROJ PRILOGA: 10 | |
| OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg | | |