

# Projekt tipskog nadvožnjaka

---

Sarač, Blanka

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2023**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:*

**University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije**

*Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:314926>*

*Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)*

*Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-14***

*Repository / Repozitorij:*



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

# **ZAVRŠNI RAD**

**Blanka Sarač**

**Split, 2023.**

**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

**Projekt tipskog nadvožnjaka**

**Završni rad**

**Split, 2023.**

**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

STUDIJ: **PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**  
KANDIDAT: **Blanka Sarač**  
JMBAG: **0083224337**  
KATEDRA: **Katedra za betonske konstrukcije i mostove**  
PREDMET: **Mostovi**

**ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD**


Tema: Projekt tipskog nadvožnjaka

Opis zadatka: Potrebno je izraditi projekt s proračunom nadvožnjaka iznad autocese. Nadvožnjak je armiranobetonski. Za rasponsku konstrukciju predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Proračun provesti prema EC.

U Splitu, ožujak 2023.

Voditelj Završnog rada:

Prof. dr. sc. Domagoj Matešan



**Sažetak:**

U ovom radu je prikazan glavni projekt nadvožnjaka preko autoceste. Nadvožnjak se sastoji od dva jednak raspona, po 18 metara i polumontažne je izvedbe. Stup između dva polja projektiran je kao „V“ stup. Niveleta nadvožnjaka je oko 8 metara iznad nivelete autoceste kako bi ostalo dosta prostora za slobodan profil ispod nadvožnjaka. Projekt sadrži proračun uzdužnog nosača, poprečnog nosača i stupa, te karakteristične građevinske nacrte i tehnički opis.

**Ključne riječi:**

Nadvožnjak, građevinski projekt, numerički model, proračun nosive konstrukcije

**Design of the overpass above highway****Abstract:**

This paper presents the main design of the overpass above highway. The structure is semi prefabricated and it consist of two equal span of 18 meters. Middle pier is V-shaped. Elevation of the verpass is cca. 8 meters above highway elevation and therefore leaves enough space for traffic beneath the overpass. The work includes the calculation of the longitudinally, transversely span girders and column, and characteristic construction plans as well technical description of the construction.

**Keywords:**

Overpass, structural design, numerical model, design of bearing structure

# SADRŽAJ

<b>1. TEHNIČKI OPIS.....</b>	<b>1</b>
1.1. OPĆENITO .....	1
1.2. NOSIVA KONSTRUKCIJA .....	1
1.2.1 Rasponski sklop.....	1
1.2.2 Stup.....	2
1.2.3 Upornjaci.....	2
1.3. OPREMA I JOŠ NEKA RJEŠENJA.....	3
1.3.1 Pješačka staza .....	3
1.3.2 Hidroizolacija .....	3
1.3.3 Zastor .....	3
1.3.4 Prijelazne naprave .....	4
1.3.5 Ležajevi.....	4
1.3.6 Odvodnja.....	4
1.3.7 Ograda .....	4
1.3.8 Vođenje elektro i TT instalacija.....	5
1.3.9 Uređenje pokosa nasipa .....	5
1.3.10 Uređenje okoliša .....	5
1.3.11 Probno opterećenje.....	5
1.3.12 Održavanje objekta .....	5
<b>2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA .....</b>	<b>6</b>
2.1. PREDGOVOR .....	6
2.2. PRORAČUN UZDUŽNIH RASPONSKIH NOSAČA .....	7
2.2.1. Stanje prije sprezanja nosača s kolničkom pločom .....	7
2.3. NUMERIČKI MODEL.....	13
2.4. OPTEREĆENJE I REZULTATI PRORAČUNA .....	18
2.4.1 Dodatno stalno opterećenje .....	18
2.4.2. Pokretno opterećenje.....	21
2.4.3 Proračun uzdužnog nosača nakon sprezanja nosača s pločom .....	33
2.5 ARMATURA ZA SPREZANJE NOSAČA I PLOČE .....	38
2.6 SKICA ARMATURE SREDNJEG NOSAČA .....	39
<b>3.PREDMJER RADOVA.....</b>	<b>40</b>
3.1 DONJI USTROJ .....	40
3.2 GORNJI USTROJ .....	41
<b>4.TROŠKOVNIK.....</b>	<b>43</b>
<b>5. GRAFIČKI PRILOZI.....</b>	<b>46</b>
<b>6. LITERATURA .....</b>	<b>47</b>

## **1. TEHNIČKI OPIS**

### **1.1. Općenito**

Nadvožnjak omogućava prijelaz lokalne ceste preko autoceste. Os lokalne ceste, odnosno os nadvožnjaka, siječe os autoceste pod kutom  $90^\circ$ . Na mjestu prijelaza autocesta je u usjeku ~8.00 m. Nadvožnjak ima dva raspona veličine 18 m, sa stupom lociranim u osi autoceste. U odnosu na os lokalne ceste, početak objekta je na ST 0+000.000 i završetak na ST 0+0047.20, pa ukupna duljina nadvožnjaka iznosi 47.20 m.

U poprečnoj dispoziciji objekt ima dvije prometne trake širine po 3.0 m, te dvije uzdignute pješačke staze širine po 1.3 m i prostore širine od po 0.25 m za smještaj ograde. Širina kolnika na objektu iznosi 6.0 m, širina objekta između ograda iznosi 8.6 m, dok ukupna širina nadvožnjaka iznosi 9.1 m. Kolnik ima jednostrešni poprečni nagib od 3.0 %, dok nagibi pješačkih staza, uzdignutih za 0.20 m iznad razine kolnika, iznose po 2.0 % prema kolniku.

### **1.2. Nosiva konstrukcija**

#### *1.2.1 Rasponski sklop*

Predviđeni su predgotovljeni, klasično armirani nosači T presjeka. Usvojeno je 7 nosača u poprečnoj dispoziciji nadvožnjaka. Unutrašnji nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.70 m. S monolitnom pločom iznad njih debljine 0.20 m, ukupna visina ovih nosača iznosi 0.90 m. Rubni nosači u poprečnoj dispoziciji su montažne visine 0.90 m.

Širina gornje pojasnice unutrašnjih nosača iznosi 1.20 m, dok je širina gornje pojasnice rubnih nosača 1.39 m. Širina hrbta iznosi 0.40 m i stalna je po visini i duljini nosača. Nosači su položeni jedan do drugoga, tako da su im pojASNICE na razmaku od oko 2.0 cm. Ovakvo rješenje nosača omogućava izvedbu monolitnog dijela kolničke ploče bez ikakve potrebne oplate.

Nakon montaže uzdužnih nosača, vrši se betoniranje poprečnih nosača i kolničke ploče.

Nakon sprezanja s kolničkom pločom debljine 0.20 m, ukupna visina rasponskog sklopa iznosi 0.90 m. Kolnička ploča je formirana od monolitnog dijela debljine 0.20 m i gornjeg pojasa T nosača, koji su međusobno spregnuti.

Iznad upornjaka i stupova uzdužne grede su povezane i ukrućene poprečnim nosačima. Poprečni nosači iznad stupova su širine 1.40 m i visine 1.10 m, dok su nosači iznad upornjaka širine 0.70 m i visine 1.10 m. Radi prolaza cijevi za odvodnju, u poprečnim nosačima treba ostaviti otvore prema detaljima iz projekta. U poprečnim nosačima iznad upornjaka treba ostaviti niše za ugradnju prijelazne naprave, također prema detaljima iz projekta.

### *1.2.2 Stup*

Predviđen je relativno jednostavan i racionalan stup, s naglaskom na njegovo oblikovanje. Visine stupa u osi iznosi 8.95 m, a širina stupa uzduž osi mosta je konstanta i iznosi 0.70 m. Ostale profilacije stupa vidljive su u projektu. Vrh stupa je kruto vezan s rasponskom konstrukcijom. Ovo omogućava prilično dobra kvaliteta temeljnog tla. Uzdužni i poprečni nagibi gornje plohe stupa prate ogovarajuće nagibe kolnika ceste na tom mjestu.

Stup je temeljen na temelju samcu, tlocrtnih dimenzija  $6.00 \times 5.00$  m i visine 1.00 m. Nakon uređenje podlage izvesti sloj podbetona (C12/15) debljine 0.15 m.

### *1.2.3 Upornjaci*

Predviđeni su klasični puni upornjaci s paralelnim krilima kruto vezanim sa stupom upornjaka. Debljina stupa upornjaka iznosi 0.70 m, a krila 0.70 m. Visina temelja stupa upornjaka iznosi 0.80 cm, a visina temelja krila 0.80 m.

Sve plohe upornjaka u dodiru s tlom treba hidroizolirati prema projektu. Iza upornjaka izvesti drenažu i kameni drenažni "klin" prema priloženim crtežima i pravilima struke.

Prijelazne ploče su duljina 4.00 m i debljine 0.25 m, s uzdužnim padom od 10% prema trupu ceste. Na nasipu ispod prijelazne ploče postići zbijenost  $MS \geq 80$  MPa.

### **1.3. Oprema i još neka rješenja**

#### *1.3.1 Pješačka staza*

Pješačka se staza formira nakon izrade hidroizolacije kolničke ploče. Najprije se izvode tanjurasta sidra za vezu kolničke ploče, vijenca i betona pješačke staze, a u svemu prema predviđenim rješenjima. Nakon toga se ugrađuju kameni rubnjaci u sloj cementnog morta. Potom se montiraju betonski elementi vijenca.

#### *1.3.2 Hidroizolacija*

Za hidroizolaciju kolničke ploče, predviđena je kvalitetna jednoslojna hidroizolacija iz zavarenih bitumenskih traka debljine 5mm.

Plohe stupa i upornjaka koje su u dodiru s tlom hidroizolirati će se s dva sloja specijalnog bezbojnog vodonepropusnog premaza na bazi polimera, koji penetrira u beton, a u svemu prema projektu betona. Izvedba hidroizolacije po pravilima struke i uputama proizvođača premaza.

#### *1.3.3 Zastor*

Zastor na kolničkoj ploči rasponske konstrukcije formira zaštitni sloj asfaltbetona AB 8 debljine 3 cm, ugrađen iznad hidroizolacije (kao njena zaštita), te habajući sloj asfaltbetona AB 11s debljine 4 cm. Kakvoća i kontrola asfaltbetona u svemu treba zadovoljavati važeće norme i pravila struke, kao i sama izvedba asfaltnih slojeva.

Na spojevima asfaltbetona s rubnjakom i prijelaznom napravom, u zastoru ostaviti reške dubine sve do hidroizolacije i širine 2 cm, a prema detaljima u projektu. Reške zaliti masom za zalijevanje reški, koja mora biti trajnoelastična i vodonepropusna.

Za trup ceste između krila upornjaka predviđena su rješenja sukladna onima na prilaznim dijelovima ceste.

#### *1.3.4 Prijelazne naprave*

Predviđene su uobičajene vodonepropusne prijelazne naprave, koje udovoljavaju svim tehničkim zahtjevima, s mogućnošću dilatiranja do  $\pm 40$  mm.

#### *1.3.5 Ležajevi*

Nad upornjacima su predviđena po dva klasična elastomerna ležaja, koji također trebaju udovoljavati svim tehničkim zahtjevima.

Ležajevi su oslonjeni na uzdignute betonske klupice, čime je omogućeno umetanje preša ispod rasponskih nosača, njihovo odizanje i izmjena ležajeva.

#### *1.3.6 Odvodnja*

Predviđen je zatvoren sustav odvodnje. Naime, vode s kolnika prihvaćaju se preko slivnika u sabirnu odvodnu cijev, te iza krila odvode u sabirnu šahtu.

#### *1.3.7 Ograda*

Pješačka ograda objekta predviđena je iz čeličnih cijevi, s rješenjima prema projektu. Ograda je usidrena u monolitni beton pješačke staze, a visine je 1.10 m. Treba imati uzornu geometriju, jer o njenom izgledu umnogome ovisi ukupni estetski dojam objekta.

Na dijelu poprečnog profila autoceste, predviđena je metalna zaštitna ograda prema važećim propisima i uzancama.

### *1.3.8 Vođenje elektro i TT instalacija*

Elektro i TT instalacije vođene su kroz PVC cijevi  $\phi 160$  mm, koje su ugrađene u pješačke staze s obje strane objekta.

### *1.3.9 Uređenje pokosa nasipa*

Pokose nasipa izvesti nagiba 1:1.5, uz lagano nabijanje. Pokose treba zatravniti i hortikulturno zasaditi raslinjem iz okoliša, tako da se što bolje uklope u postojeći ambijent. Pokosi trebaju biti stabilni i otporni na djelovanje atmosferilija, uz primjeran izgled i uklapanje u okoliš.

### *1.3.10 Uređenje okoliša*

Nakon izgradnje predmetne građevine, potrebno je izvršiti sanaciju okoliša gradilišta kako bi se građevina što bolje uklopila u postojeći prirodni ambijent.

### *1.3.11 Probno opterećenje*

Prije stavljanja objekta u uporabu, potrebno je izvršiti probno ispitivanje glavne rasponske konstrukcije objekta, a sukladno važećim propisima.

### *1.3.12 Održavanje objekta*

Objekt se treba održavati u stanju projektom predviđene sigurnosti i funkcionalnosti, a sukladno odredbama odgovarajućih zakona, normativa i pravila struke.

## **2. PRORAČUN KARAKTERISTIČNOG UZDUŽNOG RASPONSKOG NOSAČA**

### **2.1. Predgovor**

Svi su proračuni provedeni sukladno važećim normama, propisima i pravilima struke. Ovisno o realnoj potrebi, korišteni su pojednostavljeni inženjerski modeli ili složeniji računski modeli na bazi MKE.

Pri proračunu sila i dimenzioniranju vođeno je računa o utjecajima načina građenja i drugim specifičnostima, a sve u svrhu postizanja dostaće sigurnosti građevine.


Za proračun rasponske konstrukcije na utjecaje prometnog opterećenja, korišten je prostorni štapni model konstrukcije.

Pri dimenzioniranju pojedinih elemenata konstrukcije, dio sila je određen u skladu s teorijom preraspodjele (adaptacije), a sva su dimenzioniranja provedena prema graničnim stanjima.


Za sve armirane elemente korištena je rebrasta armatura B 450C.

## 2.2. Proračun uzdužnih rasponskih nosača

### 2.2.1. Stanje prije sprezanja nosača s kolničkom pločom



Slika 1. Poprečni presjek rasponske konstrukcije



Slika 2. Uzdužna i poprečna dispozicija jednog nosača


$$A_n = 0.366 \text{ } m^2$$

$$\gamma_n = 25.5 \text{ } kN/m^3$$

Sile od vlastite težine nosača	Sile od težine kolničke ploče (jedan nosač)
$g_n = 0.366 \cdot 25.5 = 9.333 \text{ kN/m}'$ $R_{g1}^A = R_{g1}^B = \frac{g_n \cdot l}{2} = \frac{9.333 \cdot 17.10}{2} = 79.8 \text{ kN}$ $M_{g1}^{l/2} = \frac{g_n \cdot l^2}{8} = \frac{9.333 \cdot 17.10^2}{8} = 341.13 \text{ kNm}$ $V_{g1} = R_{g1}^A = 79.8 \text{ kN}$	$g_{pl} = 0.20 \cdot 1.22 \cdot 25.5 = 5.22 \text{ kN/m}'$ $R_{g2}^A = R_{g2}^B = \frac{g_{pl} \cdot l}{2} = \frac{5.22 \cdot 17.10}{2} = 44.63 \text{ kN}$ $M_{g2}^{l/2} = \frac{g_{pl} \cdot l^2}{8} = \frac{5.22 \cdot 17.10^2}{8} = 190.8 \text{ kNm}$ $V_{g2} = R_{g2}^A = 44.63 \text{ kN}$

Dimenzioniranje za fazu prije sprezanja nosača i ploče

#### Dimenzioniranje na moment savijanja



$$C \ 30/37 \Rightarrow f_{ck} = 30.0 \text{ MPa}$$

$\Rightarrow$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{30.0}{1.5} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$B450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa}$$

$\Rightarrow$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 63 \text{ cm}$$

$$b = 120 \text{ cm}$$

$$M_{g1} = 341.13 \text{ kNm}; \quad M_{g2} = 190.8 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot (M_{g1} + M_{g2}) = 1.35 \cdot (341.13 + 190.8) = 718.11 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{718.11 \cdot 100}{120 \cdot 63^2 \cdot 2.0} = 0.075$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$\text{oči tan o: } \varepsilon_{c2} = 1.6\%; \quad \xi = 0.138; \quad \zeta = 0.950$$

$$x = \xi \cdot d = 0.138 \cdot 63 = 8.694 \text{ cm} \approx h_{pl} = 10.0 \text{ cm}$$


$$A_{s1,1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{718.11 \cdot 100}{0.950 \cdot 63 \cdot 39.23} = 30.59 \text{ cm}^2$$

Tablica 1. Tablice za dimenzioniranje na moment savijanja

TABLICE ZA DIMENZIONIRANJE PRAVOKUTNIH PRESJEKA PREMA GRANIČNIM STANJIMA SLOMA

Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=10.0\%$										Lom preko armature $\varepsilon_{s1}=5.0\%$										Lom preko betona $\varepsilon_c=3.5\%$									
+					-					+					-					+					-				
$\varepsilon_{c1}$ [%]	$\varepsilon_{s1}$ [%]	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-z-d}$	$\omega_1$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-z-d}$	$\omega_1$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-z-d}$	$\omega_1$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-z-d}$	$\omega_1$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-z-d}$	$\omega_1$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-x-d}$	$\xi_{-z-d}$	$\omega_1$	$\xi_{-x-d}$				
0.1	20.0	0.005	0.988	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.1	10.0	0.010	0.987	0.000	0.000	0.000	0.000	0.1	5.0	0.020	0.983	0.001	0.001	3.5	20.0	0.149	0.938	0.121		
0.2	20.0	0.010	0.997	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.2	10.0	0.020	0.993	0.004	0.004	0.004	0.004	0.2	5.0	0.038	0.987	0.004	0.004	3.5	19.5	0.152	0.937	0.123		
0.3	20.0	0.015	0.995	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.3	10.0	0.029	0.990	0.004	0.004	0.004	0.004	0.3	5.0	0.057	0.981	0.008	0.008	3.5	19.0	0.156	0.935	0.118		
0.4	20.0	0.020	0.993	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.4	10.0	0.038	0.987	0.007	0.007	0.007	0.007	0.4	5.0	0.074	0.975	0.014	0.014	3.5	18.5	0.159	0.934	0.120		
0.5	20.0	0.024	0.992	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.5	10.0	0.048	0.984	0.011	0.011	0.011	0.011	0.5	5.0	0.091	0.969	0.021	0.020	3.5	18.0	0.163	0.932	0.123		
0.6	20.0	0.029	0.990	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.6	10.0	0.057	0.981	0.015	0.015	0.015	0.015	0.6	5.0	0.107	0.963	0.029	0.028	3.5	17.5	0.167	0.931	0.126		
0.7	20.0	0.034	0.988	0.010	0.010	0.020	0.020	0.020	0.7	10.0	0.065	0.977	0.020	0.020	0.020	0.020	0.7	5.0	0.123	0.958	0.038	0.036	3.5	17.0	0.171	0.929	0.128		
0.8	20.0	0.038	0.987	0.013	0.013	0.026	0.026	0.025	0.8	10.0	0.074	0.974	0.026	0.026	0.026	0.026	0.8	5.0	0.138	0.952	0.046	0.046	3.5	16.5	0.175	0.927	0.131		
0.9	20.0	0.043	0.985	0.016	0.016	0.032	0.032	0.031	0.9	10.0	0.083	0.971	0.032	0.032	0.031	0.031	0.9	5.0	0.153	0.947	0.055	0.055	3.5	16.0	0.179	0.925	0.145		
1.0	20.0	0.048	0.983	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	1.0	10.0	0.091	0.968	0.038	0.037	0.037	0.037	1.0	5.0	0.167	0.942	0.065	0.065	3.5	15.5	0.184	0.923	0.138		
1.1	20.0	0.052	0.982	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	1.1	10.0	0.099	0.965	0.045	0.043	0.043	0.043	1.1	5.0	0.180	0.937	0.081	0.076	3.5	15.0	0.188	0.921	0.141		
1.2	20.0	0.057	0.980	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	1.2	10.0	0.107	0.962	0.051	0.049	0.049	0.049	1.2	5.0	0.194	0.931	0.093	0.087	3.5	14.5	0.194	0.919	0.145		
1.3	20.0	0.061	0.978	0.031	0.031	0.031	0.031	0.031	1.3	10.0	0.115	0.959	0.059	0.059	0.059	0.059	1.3	5.0	0.206	0.926	0.097	0.097	3.5	14.0	0.200	0.917	0.148		
1.4	20.0	0.065	0.977	0.035	0.034	0.034	0.034	0.034	1.4	10.0	0.123	0.956	0.066	0.065	0.065	0.065	1.4	5.0	0.219	0.922	0.117	0.108	3.5	13.5	0.206	0.914	0.167		
1.5	20.0	0.070	0.975	0.039	0.038	0.038	0.038	0.038	1.5	10.0	0.130	0.953	0.073	0.073	0.073	0.073	1.5	5.0	0.231	0.917	0.130	0.119	3.5	13.0	0.212	0.912	0.157		
1.6	20.0	0.074	0.973	0.043	0.042	0.042	0.042	0.042	1.6	10.0	0.138	0.950	0.081	0.081	0.081	0.081	1.6	5.0	0.242	0.912	0.142	0.130	3.5	12.5	0.219	0.909	0.161		
1.7	20.0	0.078	0.971	0.046	0.046	0.046	0.046	0.046	1.7	10.0	0.145	0.947	0.089	0.089	0.089	0.089	1.7	5.0	0.254	0.907	0.155	0.140	3.5	12.0	0.226	0.906	0.166		
1.8	20.0	0.083	0.970	0.052	0.050	0.050	0.050	0.050	1.8	10.0	0.153	0.944	0.096	0.096	0.096	0.096	1.8	5.0	0.265	0.902	0.167	0.150	3.5	11.5	0.233	0.903	0.171		
1.9	20.0	0.087	0.968	0.056	0.055	0.055	0.055	0.055	1.9	10.0	0.160	0.941	0.104	0.104	0.104	0.104	1.9	5.0	0.275	0.908	0.179	0.160	3.5	11.0	0.241	0.900	0.195		
2.0	20.0	0.091	0.966	0.061	0.061	0.059	0.059	0.058	2.0	10.0	0.167	0.938	0.111	0.104	0.104	0.104	2.0	5.0	0.286	0.903	0.190	0.180	3.5	10.5	0.250	0.896	0.202		
2.1	20.0	0.095	0.964	0.065	0.063	0.063	0.063	0.062	2.1	10.0	0.174	0.934	0.118	0.111	0.111	0.111	2.1	5.0	0.296	0.898	0.202	0.187	3.5	10.0	0.259	0.892	0.210		
2.2	20.0	0.099	0.962	0.069	0.066	0.066	0.066	0.065	2.2	10.0	0.180	0.931	0.126	0.117	0.117	0.117	2.2	5.0	0.306	0.893	0.213	0.188	3.5	9.5	0.269	0.888	0.218		
2.3	20.0	0.103	0.960	0.073	0.073	0.073	0.073	0.072	2.3	10.0	0.187	0.928	0.133	0.123	0.123	0.123	2.3	5.0	0.315	0.879	0.224	0.197	3.5	9.0	0.280	0.894	0.227		
2.4	20.0	0.107	0.958	0.077	0.074	0.074	0.074	0.074	2.4	10.0	0.194	0.925	0.140	0.129	0.129	0.129	2.4	5.0	0.324	0.874	0.234	0.205	3.5	8.5	0.292	0.879	0.236		
2.5	20.0	0.111	0.957	0.081	0.078	0.078	0.078	0.077	2.5	10.0	0.200	0.922	0.147	0.135	0.135	0.135	2.5	5.0	0.333	0.870	0.244	0.213	3.5	8.0	0.304	0.873	0.246		
2.6	20.0	0.115	0.955	0.086	0.086	0.085	0.085	0.085	2.6	10.0	0.213	0.916	0.160	0.141	0.141	0.141	2.6	5.0	0.342	0.865	0.254	0.220	3.5	7.5	0.318	0.868	0.258		
2.7	20.0	0.119	0.953	0.090	0.089	0.089	0.089	0.088	2.7	10.0	0.219	0.913	0.167	0.147	0.147	0.147	2.7	5.0	0.351	0.861	0.264	0.232	3.5	7.0	0.333	0.861	0.232		
2.8	20.0	0.123	0.951	0.094	0.094	0.093	0.093	0.092	2.8	10.0	0.225	0.910	0.173	0.157	0.157	0.157	2.8	5.0	0.359	0.857	0.274	0.242	3.5	6.5	0.350	0.854	0.263		
2.9	20.0	0.127	0.949	0.098	0.098	0.098	0.098	0.097	2.9	10.0	0.231	0.907	0.179	0.157	0.157	0.157	2.9	5.0	0.367	0.852	0.283	0.241	3.5	6.0	0.368	0.847	0.298		
3.0	20.0	0.130	0.947	0.101	0.096	0.096	0.096	0.095	3.0	10.0	0.237	0.904	0.186	0.168	0.168	0.168	3.0	5.0	0.375	0.846	0.292	0.247	3.5	5.5	0.389	0.838	0.315		
3.1	20.0	0.134	0.945	0.105	0.100	0.100	0.100	0.100	3.1	10.0	0.243	0.901	0.192	0.173	0.173	0.173	3.1	5.0	0.383	0.844	0.300	0.254	3.5	5.0	0.412	0.829	0.326		
3.2	20.0	0.138	0.944	0.109	0.103	0.103	0.103	0.102	3.2	10.0	0.242	0.901	0.192	0.173	0.173	0.173	3.2	5.0	0.390	0.840	0.309	0.260	3.5	4.5	0.438	0.818	0.354		
3.3	20.0	0.142	0.942	0.113	0.106	0.106	0.106	0.105	3.3	10.0	0.248	0.898	0.198	0.178	0.178	0.178	3.3	5.0	0.398	0.836	0.317	0.265	3.5	4.0	0.467	0.806	0.304		
3.4	20.0	0.145	0.940	0.117	0.110	0.110	0.110	0.110	3.4	10.0	0.254	0.895	0.204	0.183	0.183	0.183	3.4	5.0	0.405	0.832	0.325	0.271	3.5	3.5	0.500	0.792	0.305		
3.5	20.0	0.149	0.938	0.121	0.113	0.113	0.113	0.113	3.5	10.0	0.259	0.892	0.210	0.187	0.187	0.187	3.5												

## Dimenzioniranje na poprečnu silu



$$V_{g1} = 79.8 \text{ kN} \quad V_{g2} = 44.63 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} = \gamma_g * (V_{g1} + V_{g2}) = 1.35 \cdot (79.8 + 44.63)$$

$$= 167.98 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd,c} = \left[ C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{630}} = 1.56 \leq 2.0 \quad \Rightarrow \quad k = 1.56$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$C_{Rdc} = \frac{0.18}{\gamma_c} = \frac{0.18}{1.5} = 0.12$$

$$V_{Rd,c} = \left[ 0.12 \cdot 1.56 \cdot (100 \cdot 0.0125 \cdot 30.0)^{\frac{1}{3}} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 400 \cdot 630$$

$$V_{Rd,c} = 157900.49 \text{ N} = 157.9 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$  mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq \left[ \nu v_{1cp} \min \left[ \frac{b_w}{d}, \frac{d}{b_w} \right] \right]$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\nu_{min} = 0.035 * 1.56^{3/2} * 30^{1/2} = 0.374$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.374 \cdot 400 \cdot 630$$

$$V_{Rd,c} \geq 94249 \text{ N} = 94.3 \text{ kN}$$

pa je i taj uvjet zadovoljen.

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd,max} = 0.5 * \nu * b_w * d * f_{cd}$$

$$\nu = 0.6 \left[ 1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[ 1.0 - \frac{30}{250} \right] = 0.528$$

$$V_{Rd,max} = 1995840 \text{ N} = 1995.8 \text{ kN} > V_{Ed,max}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{Ed} = 167.98 \text{ kN}$$

$$V_{Ed}/V_{Rd,max} = 167.98 / 1995.8 = 0.0842 \Rightarrow V_{Ed} = 0.084 V_{Rd,max}$$

$$S_{max} = \min \{0.75d ; 30\text{cm}\}$$

$$\min \{47.25 ; 30\text{cm}\} \Rightarrow S_{max} = 30 \text{ cm}$$

$$\rho = 0.00110$$

Ukupna poprečna armatura (spone) ne smije biti manja od minimalne:

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{w,min} * S_{max} * b_w}{m} = \frac{0.00110 * 30 * 40}{2} = 0.66 \text{ cm}^2$$

Odabrane spone  $\varnothing 12/30$  ( $A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$ ). Ukupna nosivost betona i odabrane poprečne armature:

$$f_{ywd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B \ 450C \quad \Rightarrow \quad f_{ywd} = \frac{450}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \frac{kN}{cm^2}$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg\theta$$

$$V_{Rd,s} = \frac{1.13}{30} \cdot (0.9 \cdot 63) \cdot 39.13 \cdot 2 = 167.14 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd,s}$$

$$s_{pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{ywd} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{2 \cdot 1.13 \cdot 39.2 \cdot (0.9 \cdot 63)}{175.14} = 28.68 \text{ cm}$$

Odabrane spone  $\varnothing 12/25$ .

Tablica 2. Karakteristike betona

Karakteristika betona		C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
$f_{ck}$ (MPa)	Čvrstoća na valjku	12	16	20	25	30	35	40	45	50
$f_{c,cub}$ (MPa)	Čvrstoća na kocki	15 (MB 15)	20 (MB 20)	25 (MB 25)	30 (MB 30)	37 (MB 40)	45 (MB 45)	50 (MB 50)	55 (MB 55)	60 (MB 60)

Tablica 3. Minimalni postoci armiranja ( $\rho_{(w,min)}$ )

Klasa betona	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60
$\rho_{min}$	0.00055 6	0.0006 6	0.0007 0	0.0009 0	0.0010 0	0.0011 0	0.00121 1	0.0013 1	0.00141 1

Tablica 4. Maksimalni razmaci spona

Broj	Računska poprečna sila $V_{Ed}$	Maksimalni razmak spona u smjeru glavne vlačne armature $s_{max}$	Maksimalni razmak vertikalnih krakova spona u poprečnom smjeru $s_{p,max}$
1	$V_{Ed} \leq 0.3 V_{Rd,max}$	0.75 d; 30 cm	0.75 d; 60 cm
2	$0.3 V_{Rd2} \leq V_{Ed} \leq 0.6 V_{Rd,max}$	0.55 d; 30 cm	0.75 d; 60 cm
3	$V_{Ed} > 0.6 V_{Rd,max}$	0.3 d; 20 cm	0.3 d; 30 cm

### **2.3. Numerički model**

Za proračun unutarnjih sila uslijed djelovanja opterećenja izrađen je proračunski model konstrukcije.

Proračun nosive konstrukcije građevine provodi se pomoću Scia Engineer softwera.

Predmetna nosiva konstrukcija modelirana je štapnim elementima.

Gornji ustroj mosta modeliran je upinjanjem štapova u uzdužnom smjeru (koji predstavljaju uzdužni utjecaj montažnih grednih nosača spregnutih s AB pločom) sa štapovima u poprečnom smjeru (koji predstavljaju utjecaj AB ploče u poprečnom smjeru). Takvim načinom modeliranja postigli smo sustav nosača krutog roštilja.


Ekvivalentnost štapova s elementima mosta ostvarena je preko odgovarajućih duljina štapova te krutostima poprečnih presjeka.

Stup mosta modeliran je štapnim elementima čije dimenzije prate os stupa. Krutosti štapova odgovaraju krutostima poprečnih presjeka stupa. Na dno stupa modeliran je upeti ležaj koji predstavlja vezu stupa sa tлом, koja je ostvarena preko temelja stupa.


Modeliranje upornjaka nije potrebno jer je veza rasponske konstrukcije s upornjacima ostvarena preko ležajeva. Shodno tome modelirani su klizni ležajevi na pozicijama koje odgovaraju stvarnim pozicijama ležajeva na upornjacima.

U konačnici mase poprečnih štapova koje simuliraju utjecaj ploče u poprečnom smjeru su isključene jer je masa ploče uvrštena u masu uzdužnih štapova.


Osnovni gabariti proračunskog modela, svojstva materijala i poprečnih presjeka prikazani su u nastavku.




Slika 3. Prikaz numeričkog modela




Slika 4. Prikaz renderiranog numeričkog modela




Slika 5. Tlocrit numeričkog modela



Slika 6. Pogled na most




Slika 7. Pogled na stup




Slika 8. Prikaz proračunskog modela

Raspontski nosač:




$$\begin{aligned}A &= 0.61 \text{ m}^2 \\I_y &= 0.039 \text{ m}^4 \\I_z &= 0.049 \text{ m}^4 \\E &= 34000 \text{ MPa}\end{aligned}$$


Kolnička ploča:



$$\begin{aligned}A &= 0.36 \text{ m}^2 \\I_y &= 0.0012 \text{ m}^4 \\I_z &= 0.0972 \text{ m}^4 \\E &= 34000 \text{ MPa}\end{aligned}$$




Poprečni nosač - stup:



$$\begin{aligned}A &= 1.54 \text{ m}^2 \\I_y &= 0.1553 \text{ m}^4 \\I_z &= 0.2515 \text{ m}^4 \\E &= 34000 \text{ MPa}\end{aligned}$$

Poprečni nosač - upornjak:



$$\begin{aligned}A &= 0.77 \text{ m}^2 \\I_y &= 0.0776 \text{ m}^4 \\I_z &= 0.0314 \text{ m}^4 \\E &= 34000 \text{ MPa}\end{aligned}$$

Slika 9. Karakteristike poprečnih presjeka gornjeg ustroja mosta

## 2.4. Opterećenje i rezultati proračuna

U obzir su uzeta ispod navedena opterećenja:

- Vlastita težina
- Dodatno stalno opterećenje
- Pokretno – maksimalni moment u polju
- Pokretno – maksimalni moment pri stupu
- Pokretno – maksimalna poprečna sila pri stupu
- Pokretno – maksimalna poprečna sila pri upornjaku


### 2.4.1 Dodatno stalno opterećenje

#### SILE OD OSTALOG STALNOG TERETA


- Vijenac	$0.55 \cdot 0.12 \cdot 25 = 1.65 \text{ kN/m}^1$
- Ograda	$= 0.7 \text{ kN/m}^1$
- Cijev za odvodnju	$= 0.5 \text{ kN/m}^1$
- Pješačka staza	$0.30 \cdot 25 = 7.5 \text{ kN/m}^2$
- Zastor	$0.08 \cdot 22 = 1.76 \text{ kN/m}^2$

Prepostavlja se da se ukupno opterećenje raspodjeljuje na uzdužne nosače:


Srednji nosač	$- 1.76 \times 1.22 = 2.15 \text{ kN/m}$
Krajnji nosač lijevo	$- 7.5 \times (1.22+0.81) / 2 + 0.5 = 8.11 \text{ kN/m}$
Krajnji nosač desno	$- 7.5 \times (1.22+0.81) / 2 = 7.61 \text{ kN/m}$
Rubovi	$- (1.65 + 0.7) \times 2 = 4.7 \text{ Kn}$




*Slika 10. Dodatno stalno opterećenje*



Slika 11. Dodatno stalno opterećenje (pogled 2)



Slika 12. Dodatno stalno opterećenje - momenti ( $M_y$ ) u kNm



Slika 13. Dodatno stalno opterećenje - poprečne sile ( $V_z$ ) u kN


#### 2.4.2. Pokretno opterećenje

Pokretna opterećenja na mostu zamjenjuju se tipskim opterećenjima na način propisan EC1. Za cestovne mostove tipska opterećenja predstavljaju tipska vozila čije dimenzije ovise o kategoriji ceste.

Postupak provedbe opterećenja pokretnim opterećenjem predmetnog mosta prikazan je na slici 14 gdje broj 1 predstavlja glavni trak širine 3 m postavljen uz rubnjak. Ostatak mosta opterećen je kao na slici.

Tipska vozila postavljaju se u odgovarajućim pozicijama za dobivanje maksimalnih reznih sila u polju, pri stupu i pri upornjaku.

Proračuni su prikazani u nastavku.



Slika 14. Prikaz načina opterećivanja mosta pokretnim opterećenjem

KONTINUIRANO OPTEREĆENJE NA UZDUŽNIM NOSAČIMA ( s desna prema lijevo):

$$\text{Nosač 1: } 2.5 \cdot 1.42 = 3.55 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 2: } 9 \cdot 1.17 + 2.5 \cdot 0.05 = 10.66 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 3: } 9 \cdot 1.22 = 10.98 \text{ kN/m}^1$$


$$\text{Nosač 4: } 2.5 \cdot 0.61 + 9 \cdot 0.61 = 7.02 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 5: } 2.5 \cdot 1.22 = 3.05 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 6: } 2.5 \cdot 1.22 = 3.05 \text{ kN/m}^1$$

$$\text{Nosač 7: } 2.5 \cdot 1.42 = 3.55 \text{ kN/m}^1$$

$$\Sigma = 41.86 \text{ kN/m}^1$$



Slika 155. Prikaz raspodjele kontinuiranog prometnog opterećenja

KONCENTRIRANE SILE OD TIPSKOG VOZILA ( s desna prema lijevo):

$$\text{SILA 1: } (150 \cdot 6) / 122 = 7.38 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 2: } (150 \cdot 116) / 122 = 142.62 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 3: } (150 \cdot 50) / 122 = 61.48 \text{ kN}$$


$$\text{SILA 4: } (150 \cdot 72) / 122 + (100 \cdot 72) / 122 = 88.52 + 59.02 = 147.54 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 5: } (100 \cdot 50) / 122 = 40.98 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 6: } (100 \cdot 116) / 122 = 95.08 \text{ kN}$$

$$\text{SILA 7: } (100 \cdot 6) / 122 = 4.92 \text{ kN}$$

$$\Sigma = 500 \text{ kN}$$



Slika 166. Prikaz raspodjele koncentriranih sila od tipskog vozila

KONTINUIRANO OPTEREĆENJE NA UZDUŽNIM NOSAČIMA:

nosač 1:  $q = 3.55 \text{ kN/m}'$

nosač 2:  $q = 10.66 \text{ kN/m}'$

nosač 3:  $q = 10.98 \text{ kN/m}'$

nosač 4:  $q = 7.02 \text{ kN/m}'$

nosač 5,6:  $q = 3.05 \text{ kN/m}'$

nosač 7:  $q = 3.55 \text{ kN/m}'$

KONCENTRIRANE SILE OD TIPSKOG VOZILA:

$F_1 = 14.50 \text{ kN}$

$F_2 = 85.50 \text{ kN}$

$F_3 = 43.60 \text{ kN} .$


$F_4 = 143.60 \text{ kN}$

$F_5 = 62.80 \text{ kN}$


$F_6 = 130.80 \text{ kN}$

$F_7 = 19.20 \text{ kN}$


- Pokretno opterećenje – maksimalni moment u polju




Slika 17. Pokretno opterećenje za maksimalni moment u polju



Slika 18. Prikaz tipskog vozila za maksimalni moment u polju




Slika 19. Pokretno opterećenje - maksimalni moment u prvom polju - momenti  $M_y$  (kNm)




Slika 20. Pokretno opterećenje - maksimalni moment u prvom polju – poprečne sile  $V_z$  (kN)


- Pokretno opterećenje – maksimalni moment pri stupu




Slika 21. Pokretno opterećenje za maksimalni moment pri stupu




Slika 22. Pokretno opterećenje za maksimalni moment pri stupu



Slika 23. Prikaz tipskog vozila za maksimalni moment pri stupu




Slika 24. Pokretno opterećenje - maksimalni moment pri stupu - momenti  $M_y$  (kNm)




Slika 25. Pokretno opterećenje - maksimalni moment pri stupu – poprečne sile  $V_z$  (kN)


- Pokretno opterećenje – maksimalni poprečna sila pri upornjaku




Slika 26. Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu силу при упорнику



Slika 27. Prikaz tipskog vozila за максималну попрећну силу при упорнику




Slika 28. Pokretno opterećenje - maksimalna poprečna sila pri upornjaku - momenti  $M_y$  (kNm)




Slika 29. Pokretno opterećenje - maksimalna poprečna sila pri upornjaku – poprečne sile  $V_z$  (kN)


- Pokretno opterećenje -maksimalna poprečna sila pri stupu




Slika 30. Pokretno opterećenje za maksimalnu poprečnu silu pri stupu



*Slika 31. Prikaz tipskog vozila za maksimalnu poprečnu silu pri stupu*




Slika 32. Pokretno opterećenje - maksimalna poprečna sila pri stupu - momenti  $M_y$  (kNm)



Slika 33. Pokretno opterećenje - maksimalna poprečna sila pri stupu – poprečna sile  $V_z$  (kN)

#### 2.4.3 Proračun uzdužnog nosača nakon sprezanja nosača s pločom




Slika 34. Uzdužna dispozicija mosta

Utjecaj		1-1	2-2	3-3
Vlastita težina nosača	$M_{g1}$ [kNm]	0.0	340.59	0.0
	$V_{g1}$ [kN]	79.76	0.0	79.76
Težina kolničke ploče	$M_{g2}$ [kNm]	0.0	226.82	0.0
	$V_{g2}$ [kN]	53.12	0.0	53.12
Dodatni stalni teret	$M_{\square g}$ [kNm]	0.0	109.52	202.29
	$V_{\square g}$ [kN]	40.17	0.0	63.88
Najnepovoljnije prometno opterećenje	$M_q$ [kNm]	0.0	734.45	636.71
	$V_q$ [kN]	318.14	0.0	351.76

## POTREBNA ARMATURA OD SAVIJANJA ZA FAZU NAKON SPREZANJA NOSAČA

- PRESJEK U POLJU

### Dimenzioniranje na moment savijanja



$$C \quad 30/37 \Rightarrow f_{ck} = 30.0 \text{ MPa} \quad \Rightarrow$$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{30.0}{1.5} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$B450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \quad \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 80 \text{ cm}$$

$$b = 122 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 109.52 \text{ kNm}; \quad M_q = 734.45 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 109.52 + 1.50 \cdot 734.45 = 1249.53 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{1249.53 \cdot 100}{122 \cdot 80^2 \cdot 2.0} = 0.080$$

$$\text{za } \varepsilon_{s1} = 10\%;$$

$$\text{oci tan o: } \varepsilon_{c2} = 1.9\%; \quad \xi = 0.160; \quad \zeta = 0.941$$

$$x = \xi \cdot d = 0.160 \cdot 80 = 12.8 \text{ cm} < h_{pl} = 30.0 \text{ cm}$$

$$A_{s1,2} = \frac{M_{Ed}}{\zeta d f_{yd}} = \frac{1249.53 \cdot 100}{0.941 \cdot 80 \cdot 39.2} = 42.34 \text{ cm}^2$$


$$A_{s1,1} = 30.59 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1} = A_{s1,1} + A_{s1,2} = 30.59 + 42.34 = 72.93 \text{ cm}^2$$

Odabrano: **10Ø32** = 80,42 cm<sup>2</sup>

- PRESJEK IZNAD STUPA

Dimenzioniranje na moment savijanja



C30/37 ->  $f_{ck} = 30.0 \text{ MPa}$

$$f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c} = \frac{30.0}{1.5} = 20.0 \text{ MPa}$$

$$B450C \Rightarrow f_{yk} = 450.0 \text{ MPa} \Rightarrow$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa}$$

$$d = 81 \text{ cm}$$

$$b = 40 \text{ cm}$$

$$M_{\Delta g} = 202.29 \text{ kNm}; \quad M_q = 636.71 \text{ kNm}$$

$$M_{Ed} = \gamma_g \cdot M_{\Delta g} + \gamma_q \cdot M_q = 1.35 \cdot 202.29 + 1.50 \cdot 636.71 = 1228.16 \text{ kNm}$$

$$\mu_{Ed} = \frac{M_{Ed}}{bd^2 f_{cd}} = \frac{1228.16 \cdot 100}{40 \cdot 81^2 \cdot 2.0} = 0.234$$

$$za \quad \varepsilon_{s1} = 10\%; \quad \mu_{Ed,lim} = 0.187; \quad \zeta_{lim} = 0.892$$

$$M_{Rd,lim} = \mu_{Ed,lim} \cdot b \cdot d^2 \cdot f_{cd} = 0.187 \cdot 40 \cdot 81^2 \cdot 2 = 981.53 \text{ kNm}$$


$$A_{s1} = \frac{M_{Rd,lim}}{\zeta d f_{yd}} + \frac{M_{Ed} - M_{Rd,lim}}{(d - d_2) \cdot f_{yd}} = \frac{981.53 \cdot 100}{0.892 \cdot 81 \cdot 39.2} + \frac{(1229.37 - 981.53) \cdot 100}{(81 - 6) \cdot 39.2} = 43.09 \text{ cm}^2$$

Odarano: **9Ø25** = 44.18 cm<sup>2</sup>

$$A_{s,2} = \frac{M_{Ed} - M_{Rd,lim}}{(d - d_2) \cdot f_{yd}} = \frac{(1229.37 - 981.53) \cdot 100}{(81 - 6) \cdot 39.2} = 8.43 \text{ cm}^2$$

Odarano: **4Ø18** = 10,18 cm<sup>2</sup>

- Dimenzioniranje na poprečnu silu u presjeku 3-3 (pri stupu)



$$V_{g1} = 79.76 \text{ kN}$$

$$V_{g2} = 53.12 \text{ kN}$$

$$V_{\Delta g} = 63.88 \text{ kN}$$

$$V_q = 351.76 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} = \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \cdot V_q =$$

$$= 1.35 \cdot 196.76 + 1.5 \cdot 351.76 \\ = 793.27 \text{ kN}$$

Dio poprečne sile koju preuzima beton i uzdužna armatura:

$$V_{Rd,c} = \left[ C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{\frac{1}{3}} + k_1 \cdot \sigma_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{810}} = 1.5 \leq 2.0 \Rightarrow k = 1.5$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$C_{Rdc} = \frac{0.18}{\gamma_c} = \frac{0.18}{1.5} = 0.12$$

$$\sum A_s \approx 80.0 \text{ cm}^2; \rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{80.0}{40 \cdot 90} = 0.024 \geq 0.02; \rho_l = 0.02$$

$$V_{Rd,c} = \left[ 0.12 \cdot 1.5 \cdot (100 \cdot 0.02 \cdot 30.0)^{\frac{1}{3}} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 400 \cdot 810$$

$$V_{Rd,c} = 228315.08 \text{ N} = 228.32 \text{ kN}$$

$V_{Rd,c}$  mora biti veća od:

$$V_{Rd,c} \geq [v_{min} + k_1 \sigma_{cp}] * b_w * d$$

$$k_1 = 0.15$$

$$v_{min} = 0.035 * 1.5^{3/2} * 30^{1/2} = 0.352$$

$$\sigma_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$V_{Rd,c} \geq 0.352 \cdot 400 \cdot 810$$

$$V_{Rd,c} \geq 114048 \text{ N} = 114.05 \text{ kN}$$

pa je i taj uvjet zadovoljen.

Dio poprečne sile koju mogu preuzeti tlačne dijagonale:

$$V_{Rd,max} = 0.5 * \nu * b_w * d * f_{cd}$$

$$\nu = 0.6 \left[ 1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[ 1.0 - \frac{30}{250} \right] = 0.528$$

$$V_{Rd,max} = 2566080N = 2566.08kN > V_{Ed,max}$$

Maksimalna poprečna sila:

$$V_{Ed}=793.27 \text{ kN}$$

$$V_{Ed}/V_{Rd,max} = 793.27/2566.08 = 0.31 \Rightarrow V_{Ed} = 0.31 V_{Rd,max}$$

$$S_{max} = \min \{0.55d ; 30\text{cm}\}$$

$$\min \{44.55 ; 30\text{cm}\} \Rightarrow S_{max} = 30 \text{ cm}$$

$$\rho = 0.0010$$

Ukupna poprečna armatura (spone) ne smije biti manja od minimalne:

$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{w,min} * S_{max} * b_w}{m} = \frac{0.001 * 30 * 40}{2} = 0.6 \text{ cm}^2$$

Odarane spone  $\varnothing 12/30$  ( $A_{sw}=1.13 \text{ cm}^2$ ). Ukupna nosivost betona i odabrane poprečne armature:

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B 450C \quad \Rightarrow \quad f_{yw,d} = \frac{450}{1.15} = 391.3 \text{ MPa} = 39.13 \frac{kN}{cm^2}$$

$$V_{Rd} = V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{yw,d} \cdot m \cdot ctg\theta$$


$$V_{Rd,s} = \frac{1.13}{30} \cdot (0.9 \cdot 81) \cdot 39.13 \cdot 2 = 214.89 \text{ kN}$$

$$V_{Ed} > V_{Rd,s}$$



$$s_{pot} \leq \frac{m \cdot A_{sw} \cdot f_{yw,d} \cdot z}{V_{Ed}} = \frac{4 \cdot 1.13 \cdot 39.2 \cdot (0.9 \cdot 81)}{793.27} = 16.28 \text{ cm}$$

Odabрано:  **$\varnothing 12/15$  – 4-rezne pri stupu.**

## 2.5 Armatura za sprezanje nosača i ploče



$$\begin{aligned}
 V_{g1} &= 79.76 \text{ kN} \\
 V_{g2} &= 53.12 \text{ kN} \\
 V_{\Delta g} &= 63.88 \text{ kN} \\
 V_q &= 351.76 \text{ kN} \\
 V_{Ed} &= \gamma_g \cdot (V_{g1} + V_{g2} + V_{\Delta g}) + \gamma_q \\
 &\quad \cdot V_q = \\
 &= 1.35 \cdot 196.76 + 1.5 \cdot 351.76 \\
 &= 793.27 \text{ kN}
 \end{aligned}$$



Slika 33: Poprečni presjek spregnutog T nosača

$$A_u = 0.6104 m^2$$

$$S = A_{pl} \cdot (h_{t,pl} - h_{t,u}) = 0.244 \cdot 0.2268 = 0.0553 m^3$$

$$I_u = 0.0388 m^4$$

$$V_{Ed,max}$$


$$Q_{Ed} = \frac{V_{Ed,max} * S}{I_u} = \frac{793.27 * 0.0553}{0.0388} = 1130.6 \frac{kN}{m}$$

$$f_{yw,d} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; \quad B450C \Rightarrow f_{yw,d} = \frac{450.0}{1.15} = 392.3 \text{ MPa} = 39.2 \frac{kN}{cm^2}$$


$$A_{s,req} = \frac{Q_{Ed}}{f_{yw,d}} = \frac{1130.6}{39.2} = 28.84 \frac{cm^2}{m'}$$

Odabrano: **4Ø12/15 + 2Ø10/30** =  $(4 \cdot 1.13 \cdot 6 + 2 \cdot 0.79 \cdot 3) = 31.86 \text{ cm}^2$ .

## 2.6 Skica armature srednjeg nosača



Slika 35. Uzdužni presjek nosača



Slika 36. Poprečni presjek nosača a-a

### **3.PREDMJER RADOVA**

#### **3.1 Donji ustroj**

##### **3.A. ZEMLJANI RADOVI**

###### **3.A.1 Iskop za temelj stupa**

$$8,30 \times 7,30 \times 1,90 = 115,12 \text{ m}^3$$

115,12 m<sup>3</sup>

###### **3.A.2 Zatrpavanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa**

$$118,12 - (9,09 + 30) = 79,03 \text{ m}^3$$

79,03 m<sup>3</sup>

##### **3.B. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI**

###### **3.B.1 Podložni beton C12/15 ispod temelja stupa**

$$8,30 \times 7,30 \times 0,15 = 9,09 \text{ m}^3$$

9,09 m<sup>3</sup>

###### **3.B.2 Beton C30/37 temelja stupa**

$$6,00 \times 5,00 \times 1,00 = 30,00 \text{ m}^3$$

30,00 m<sup>3</sup>

###### **3.B.3 Beton C30/37 tijela stupa**

$$2 \times 9,63 \times 0,70 + 3,33 \times 0,30 = 14,48 \text{ m}^3$$

14,48 m<sup>3</sup>

###### **3.B.4 Armatura elemenata donjeg ustroja (samo stupa) betoniranih na licu mjesta iz B 450C**

7990,5 kg

##### **3.C. OSTALI RADOVI**

###### **3.C.1 Elastomerni ležajevi iznad upornjaka**

AEL F350/54

4 kom

### **3.2 Gornji ustroj**

#### **3.A. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI**

##### **3.A.1 Predgotovljeni uzdužni rasponski T nosači**

3.A.1.1 Srednji nosač  $l = 17,10 \text{ m}$

3.A.1.1.1 Beton C30/37

$$0,367 \times 17,10 = 6,27 \text{ m}^3$$

$6,27 \text{ m}^3$

3.A.1.1.2 Betonski čelik B 450C

$1567,5 \text{ kg}$

Ukupno nosača

10 kom

3.A.1.2 Rubni nosač  $l = 17,10 \text{ m}$

3.A.1.2.1 Beton C30/37

$$0,495 \times 17,10 = 8,46 \text{ m}^3$$

$8,46 \text{ m}^3$

3.A.1.2.2 Betonski čelik B 450C

$2115,0 \text{ kg}$

Ukupno nosača

4 kom

##### **3.A.2 Beton C30/37 poprečnih nosača iznad stupova i upornjaka**

$$1,40 \times 1,10 \times 9,10 + 2 \times 0,70 \times 1,10 \times 9,10 = 28,03 \text{ m}^3$$

$28,03 \text{ m}^3$

##### **3.A.3 Beton C30/37 monolitnog dijela kolničke ploče**

$$(18 + 0,70/2) \times 2 \times 0,20 \times 6 = 44,04 \text{ m}^3$$

$44,04 \text{ m}^3$

##### **3.A.4 Beton C30/37 monolitnog dijela pješačkog hodnika**

$$2 \times (1,22 \times 0,27) \times 36 - 6 \times 0,12^2 \times \pi / 4 \times 36,0 = 21,28 \text{ m}^3$$

$21,28 \text{ m}^3$

##### **3.A.5 Predgotovljeni armiranobetonski elementi vijenca, beton C30/37**

$$2 \times 47,20 = 94,40 \text{ m`}$$

$94,40 \text{ m`}$

##### **3.A.6 Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta**

$18864,0 \text{ kg}$

### 3.B. OSTALI RADOVI

3.B.1 Prijevoz i montaža predgotovljenih uzdužnih rasponskih nosača

4.B.1.1 Srednji nosač l = 17,10 m

10 kom

4.B.1.2 Rubni nosač l = 17,10 m

4 kom

3.B.2 Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenca

87,4 m`

3.B.3 PVC cijevi φ 160 mm za smještaj elektro i TK instalacija

$2 \times 3 \times 47,20 = 283,2 \text{ m`}$

283,2 m`

3.B.4 Prijelazne naprave nad upornjacima s mogućnošću dilatiranja ±40 mm

$9,1 \times 2 = 18,2 \text{ m`}$

18,20 m`

3.B.5 Hidroizolacija kolničke ploče

$6 \times (36 + 0,70/2) \times 2 = 436,20 \text{ m}^2$

436,20 m<sup>2</sup>

3.B.6 Zaštitni sloj asfalt betona AB-8 debljine 3,0 cm

$6 \times (36 + 0,70/2) \times 2 = 436,20 \text{ m}^2$

436,20 m<sup>2</sup>

3.B.7 Habajući sloj asfalt betona AB-11s debljine 4,0 cm

$6 \times (36 + 0,70/2) \times 2 = 436,20 \text{ m}^2$

436,20 m<sup>2</sup>

3.B.8 Klasična metalna ograda prema projektu

$47,20 \times 2 = 94,40 \text{ m`}$

94,40 m`

## 4.TROŠKOVNIK

Redni broj	Opis rada	Jedinica mјere	Količina rada
<b>3</b>	<b>TROŠKOVNIK</b> U ovom troškovniku nisu uključeni svi radovi, te nisu uključeni troškovi izrade gornjeg ustroja ceste iza upornjaka, a koji su sadržani u troškovniku ceste.		
	<b>DONJI USTROJ</b>		
<b>3.A.</b>	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>		
3.A.1	Strojni iskop za temelje stupa, uz ručno dotjerivanje iskopa. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 2-04. Obračun po $m^3$ iskopa u sraslom stanju tla.	m3	115,12
3.A.2	Strojno zatrpanjanje oko temelja stupa materijalom iz iskopa u slojevima od 30-50 cm, uz lagano zbijanje i ručno dotjerivanje. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II. Obračun po $m^3$ "sraslog" materijala.	m3	79,03
	<b>UKUPNO ZA ZEMLJANE RADOVE:</b>		
<b>3.B.</b>	<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>		
3.B.1	Betoniranje sloja podložnog betona ispod temelja stupa betonom C12/15. Debljina slojeva podbetona prema projektu. Gornja ploha podbetona treba biti ravna i na projektiranoj visinskoj koti. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po $m^3$ ispravno ugrađenog i preuzetog betona.	m3	9,09
3.B.2	Betoniranje temelja stupa betonom C25/30 u temeljnoj jami bez oplate (ili u četverostranoj oplati) na licu mesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po $m^3$ ispravno ugrađenog betona.	m3	30,00
3.B.3	Betoniranje tijela i stupa betonom C30/37 u blanjanoj daščanoj oplati. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po $m^3$ ispravno ugrađenog betona.	m3	14,48
3.B.4	Armatura B 450C svih AB elemenata donjeg ustroja betoniranih na licu mesta (stupa). Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature.	kg	7990,50
	<b>UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:</b>		
<b>3.C.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>		
3.C.1	Elastomerni ležajevi AEL 400/500/69	kom	4
	<b>UKUPNO ZA OSTALE RADOVE:</b>		
	<b>REKAPITULACIJA DONJEG USTROJA:</b>		
	<b>ZEMLJANI RADOVI</b>		
	<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:</b>		
	<b>OSTALI RADOVI:</b>		
	<b>UKUPNO ZA DONJI USTROJ:</b>		

<b>GORNIJ USTROJ</b>			
<b>3.A.</b>	<b>BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI</b>		
3.A.1	Izrada predgotovljenih glavnih kolničkih T nosača iz betona C30/37 i B 450C. Nosači se betoniraju u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima poprečnog presjeka, profilacijama i otvorima prema planu oplate. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun se vrši po nosaču za kojeg je potrebno:		
3.A.1.1	Srednji nosač duljine 17,10 m		
3.A.1.1.1	Beton C30/37	m3	6,27
3.A.1.1.2	Armatura B 450C	kg	1567,50
	Obračun za svaki pravilno izvedeni srednji uzdužni nosač	kom	10
3.A.1.2	Rubni nosač duljine 17,10 m		
3.A.1.2.1	Beton C30/37	m3	8,46
3.A.1.2.2	Armatura B 450C	kg	2115
	Obračun za svaki pravilno izvedeni rubni uzdužni nosač	kom	4
3.A.2	Betoniranje monolitnih poprečnih nosača iznad stupa i upornjaka betonom C30/37 u glatkoj oplati prema projektiranim oblicima i dimenzijama. Na mjestu prijelazne naprave u poprečnom nosaču (ploči) ostaviti utore prema projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	28,03
3.A.3	Betoniranje monolitne koloničke ploče betonom C30/37 direktno iznad gornjeg pojasa uzdužnih rasponskih nosača. Na mjestu ugradnje prijelazne naprave u ploči treba ostaviti niše prema crtežima u projektu. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.4. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	44,04
3.A.4	Betoniranje monolitnog dijela pješačkih hodnika betonom C30/37. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga II, točka 7.4.2.9. Obračun po m <sup>3</sup> ispravno ugrađenog betona.	m3	21,28
3.A.5	Izrada predgotovljenih armiranobetonskih elemenata vijenca u glatkoj oplati, s projektiranim oblicima. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 2-00.2.6, 7-01.4 i 7-01.5. Obračun po m <sup>1</sup> vijenca.	m1	94,4
3.A.6	Armatura B 450C elemenata gornjeg ustroja betoniranih na licu mjesta. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.5. Obračun po kg ispravno ugrađene i preuzete armature. Armatura predgotovljenih (montažnih) elemenata obračunata je u sklopu njihove izrade.	kg	18864
<b>UKUPNO ZA BETONSKE I ARMIRANOBETONSKE RADOVE:</b>			

<b>3.B.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>		
-------------	----------------------	--	--

<b>3.B.</b>	<b>OSTALI RADOVI</b>		
3.B.1	Prijevoz i montaža predgotovljenih glavnih uzdužnih kolničkih nosaća. Nosači se montiraju na privremene podupore. Iznad upornjaka nosači se privremeno oslanjaju na podupore smještene na naglavnoj gredi, a podupore uz stup se oslanjaju na temeljnu stopu. Predviđena je montaža nosača "polje po polje". Obračun po ispravno montiranom nosaču, s geodetski kontroliranim položajem. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6.		
3.B.1.1	Srednji nosač duljine $I = 17,1 \text{ m}$	kom	10
3.B.1.2	Rubni nosač duljine $I = 17,1 \text{ m}$	kom	4
3.B.2	Prijevoz i montaža armiranobetonskih elemenata vijenaca. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-00.2.6. Obračun po $\text{m}^1$ ispravno montiranog i geodetski kontroliranog vijenca.	m1	87,4
3.B.3	Nabava i ugradnja PVC cijevi $\phi 160 \text{ mm}$ za smještaj elektro i PTT instalacija u instalacionim kanalima pješačkih hodnika, a u svemu prema projektu i pravilima struke. Sadržani su troškovi provođenja instalacija na duljini objekta (bez revizijskih šahti). Obračun po $\text{m}^1$ ispravno ugrađene cijevi.	m1	283,2
3.B.4	Nabava i ugradnja prijelaznih naprava nad upornjacima. Predviđene su vodonepropusne naprave s mogućnošću dilatiranja $\pm 40 \text{ mm}$ . Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.7. Obračun po $\text{m}^1$ ispravno ugrađene prijelazne naprave.	m1	18,2
3.B.5	Nabava i dobava potrebnog materijala, te izvedba hidroizolacije kolničke ploče. Kvaliteta svih materijala prema važećim normama. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.9.1. Obračun po $\text{m}^2$ ispravno izvedene i preuzete hidroizolacije.	m2	436,2
3.B.6	Izrada donjeg zaštitnog sloja asfalt betona AB-8 debljine 3 cm na kolničkoj ploči. Kao vezivo primjeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po $\text{m}^2$ ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	436,2
3.B.7	Izrada gornjeg habajućeg sloja asfalt betona AB-11S debljine 4 cm. Kao vezivo primjeniti modificirani bitumen PmB 60-90. Kvaliteta materijala i izrada prema važećim propisima i pravilima struke. Uz rubove kolnika, te na spoju sa slivnicima i prijelaznom napravom ostaviti reške širine 20 mm i dubine do hidroizolacije. Radove izvesti sukladno OTU, knjiga III, točka 6-03. Obračun po $\text{m}^2$ ispravno izvedene i preuzete asfaltne plohe.	m2	436,2
3.B.8	Nabava potrebnog materijala te izrada i montaža klasične metalne ograde u svemu prema projektu. Sve dijelove ograde treba očistiti do sjaja, a zatim toplo pocinčati u debljini sloja $\geq 120 \mu\text{m}$ . Radove izvesti sukladno OTU, knjiga IV, točka 7-01.10 i 7-01.12. Obračun po $\text{m}^1$ ispravno izvedene i preuzete ograde.	m1	94,4

**REKAPITULACIJA GORNJEG USTROJA:**

**BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI:**

**OSTALI RADOVI:**

**UKUPNO ZA GORNJI USTROJ:**

**SVEUKUPNA REKAPITULACIJA:**

**DONJI USTROJ:**

**GORNJI USTROJ:**

**SVEUKUPNO:**

## **5. GRAFIČKI PRILOZI**


- List 1 – Uzdužni presjek osi mosta MJ 1:100
- List 2 – Pogled na most MJ 1:100
- List 3 – Normalni poprečni presjek rasponskog mosta MJ 1:25
- List 4 – Tlocrt mosta MJ 1:100
- List 5 – Plan oplate rasponskog nosača MJ 1:20
- List 6 – Plan oplate stupa MJ 1:50
- List 7 – Plan oplate upornjaka MJ 1:50
- List 8 – Detalj ograde MJ 1:200, 1:2
- List 9 – Detalj prijelazne naprave MJ 1:10, 1:5
- List 10 – Skica armature glavnog nosača

## **6. LITERATURA**

- [1] D. Matešan, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Mostovi
- [2] A. Harapin, J. Radnić: Predavanja i vježbe s kolegija Osnove betonski konstrukcije


# UZDUŽNI PRESJEK OSI MOSTA

1:100



ZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb		 SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: + 385 (0)21 303333; fax: + 385 (0)21 4651176	
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC			
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:	
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		VV-01	
SADRŽAJ:  <h1>UZDUŽNI PRESJEK U OSI MOSTA</h1>			
PROJEKTANT: Blanka Sarač		MJERILO: 1:100	
		DATUM: rujan 2023.	
		MAPA: C1	
		BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	
		BROJ PRILOGA: 1	
OZNAKA DOKUMENTA:			
Most - predlozak.dwg			

**POGLED NA MOST**  
**1:100**



GRADEVINA:

SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
GRADJENJSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET  
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15  
MB 314962; tel +385 (0)21 303333; fax +385 (0)21 465117

Vončinina 2  
1000 Zagreb

HAC d.o.o.

Projekt konstrukcije

GLAVNI PROJEKT

Vijadukt ABC

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

VV-01

SADRŽAJ:

UZDUŽNI PRESJEK U


OSI MOSTA

PROJEKTANT:

Blanka Sarac


PROJEKTANT:

**NORMALNI POPREČNI PRESJEK  
RASPONSKOG SKLOPA**  
**1:25**



# TLOCRT MOSTA

## 1:100




IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb		 SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: + 385 (0)21 303333; fax: + 385 (0)21 4651	
GRAĐEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC		ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA  VV-01	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije			
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT			
SADRŽAJ:  <b>TLOCRT MOSTA</b>			
PROJEKTANT: Blanka Sarač		MJERILO: 1:100	
		DATUM: rujan 2023.	
		MAPA: C1	
		BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	
		BROJ PRILOGA: 4	
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg			


# PLAN OPLATE RASPONSKOG NOSAČA

1:20


Presjek 3-3




Presjek 2-2



Presjek 1-1



SHEMA NADVIŠENJA OPLATE NOSAČA



IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ:  
HAC d.o.o.  
Vončinina 2  
10000 Zagreb



SVEUČILIŠTE U SPLITU,  
GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET  
21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15  
MB 3149463; tel: +385 (0)21 303333; fax: +385 (0)21 465117

GRADEVINA:  
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik  
Dionica: Prgomet-Dugopolje  
Vijadukt ABC

VRSTA PROJEKTA:  
Projekt konstrukcije

ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:

VV-01

RAZINA PROJEKTA:  
GLAVNI PROJEKT

SADRŽAJ:  
**PLAN OPLATE RASPONSKOG  
NOSAČA**

PROJEKTANT: Blanka Sarac

MJERILO:

1:20

DATUM:  
rujan 2023.

MAPA:

C1


BROJ PROJEKTA:  
C1-01-04/07

BROJ PRILOGA:


5

OZNAKA DOKUMENTA:  
Most - predlozak.dwg


# Presjek 1-1




2-2



# Presjek 3-3











# Presjek 4-



# PLAN OPLATE STUP 1:50

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
<p><b>INVESTITOR / NARUČITELJ:</b>  <b>HAC d.o.o.</b>  <b>Vončinina 2</b>  <b>10000 Zagreb</b></p>			
<p><b>GRADEVINA:</b>  <b>Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik</b>  <b>Dionica: Prgomet-Dugopolje</b>  <b>Vijadukt ABC</b></p>			
<p><b>VRSTA PROJEKTA:</b>  <b>Projekt konstrukcije</b></p>			
<p><b>RAZINA PROJEKTA:</b>  <b>GLAVNI PROJEKT</b></p>			
<p><b>SADRŽAJ:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PLAN OPLATE STUPA</b></p>			
<p><b>PROJEKTANT:</b> Blanka Sarač</p>			
<p><b>MJERILO:</b>  <b>1:50</b></p>			
<p><b>DATUM:</b>  <b>rujan 2023.</b></p>			
<p><b>MAPA:</b>  <b>C1</b></p>			
<p><b>BROJ PROJEKTA:</b>  <b>C1-01-04/07</b></p>			
<p><b>BROJ PRILOGA:</b>  <b>6</b></p>			
<p><b>OZNAKA DOKUMENTA:</b>  <b>Most - predlozak.dwg</b></p>			
 <p><b>SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-AHITTEKTONSKI FAK. 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE MB 3149463, tel +385 (0)21 303333, fax +385 (0)</b></p> <p><b>VV-01</b></p>			




Detalj kanelura


Detali drenaže

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS
<b>INVESTITOR / NARUČITELJ:</b> HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb		 SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel + 385 (0)21 303333; fax + 385 (0)21 465117	
<b>GRADEVINA:</b> Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vrijadukt ABC			
<b>VRSTA PROJEKTA:</b> Projekt konstrukcije		<b>ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA:</b>	
<b>RAZINA PROJEKTA:</b> GLAVNI PROJEKT		VV-01	
<b>SADRŽAJ:</b> <div style="text-align: center;"> <b>PLAN OPLATE UPORNJAKA U1</b> </div>			
<b>PROJEKTANT:</b> Blanka Sarač		<b>MJERILO:</b> 1:50	
		<b>DATUM:</b> rujan 2023.	
		<b>MAPA:</b> C1	
		<b>BROJ PROJEKTA:</b> C1-01-04/07	
		<b>BROJ PRLOGA:</b> 7	
<b>OZNAKA DOKUMENTA:</b> Most - predlozak.dwg			


Pogled na most  
1:200




Pogled na element ograde  
1:20



Detalj D<sub>1</sub>  
1:2




PRESJEK X-X




DETALJI OGRADA  
1:20 ; 1:2

Detalj D<sub>2</sub>  
1:2



PRESJEK Y-Y



IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

INVESTITOR / NARUČITELJ:  
HAC d.o.o.  
Vončinica 2  
10000 Zagreb

GRADEVINA:  
Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik  
Dionica: Prgomet-Dugopolje  
Vijadukt ABC

VRSTA PROJEKTA:  
Projekt konstrukcije

RAZINA PROJEKTA:  
GLAVNI PROJEKT

SADRŽAJ:



VV-01

DETALJI OGRADA

PROJEKTANT: Blanka Sarac MJERILO: 1:200 ; 1:20 ; 1:2

DATUM: rujan 2023.


MAPA: C1

BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07


BROJ PRILOGA: 8

OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg

# DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10




# DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:5



IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS


INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	 SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: +385 (0)21 303333, fax: +385 (0)21 465117
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC	
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT	
SADRŽAJ:  DETALJ PRIJELAZNE NAPRAVE 1:10 ; 1:5	
PROJEKTANT: Blanka Sarač	MJERILO: 1:10 ; 1:5
	DATUM: rujan 2023.
	MAPA: C1
	BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07
	BROJ PRILOGA: 9
OZNAKA DOKUMENTA:	Most - predlozak.dwg



## PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA

IZMJENA BR.	OPIS	DATUM	POTPIS

### Poprečni presjek nosača



INVESTITOR / NARUČITELJ: HAC d.o.o. Vončinina 2 10000 Zagreb	SVEUČILIŠTE U SPLITU, GRADEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET 21000 SPLIT, MATICE HRVATSKE 15 MB 3149463; tel: +385 (0)21 303333, fax: +385 (0)21 465117	
GRADEVINA: Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik Dionica: Prgomet-Dugopolje Vijadukt ABC		
VRSTA PROJEKTA: Projekt konstrukcije	ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: VV-01	
RAZINA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT		
SADRŽAJ:  PLAN ARMATURE GLAVNOG NOSAČA		
PROJEKTANT: Blanka Sarac	MJERILO: 1:20	
	DATUM: rujan 2023.	
	MAPA: C1	
	BROJ PROJEKTA: C1-01-04/07	
	BROJ PRILOGA: 10	
OZNAKA DOKUMENTA: Most - predlozak.dwg		