

Statički proračun stambene zgrade

Martinović, Toni

Undergraduate thesis / Završni rad

2024

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:

University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:123:870394>

Rights / Prava: [In copyright/Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja: **2025-01-01***

Repository / Repozitorij:



[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE

ZAVRŠNI RAD

Toni Martinović

U Splitu, 2024.

Mentor: Prof.dr.sc. Boris Trogrlić, dipl.ing.grad.

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

Statički proračun stambene zgrade

Završni rad

Split, 2024

Statički proračun stambene zgrade

Sažetak:

U radu je prikazan statički proračun zgrade. Zgrada se sastoji od prizemlja, 3 kata i ravnoga krova. Nosiva konstrukcija građevine će biti izvedena od armirano betonskih zidova i ploča.

Projekt sadrži: tehnički opis, proračun nosivih konstrukcijskih elemenata te karakteristične građevinske nacrte.

Ključne riječi:

Zgrada, Statički proračun

Static calculation of apartment building

Summary:

The static design of an apartment building is presented in this work. The building consist of a ground floor, 3 more floors and a flat roof. Structure is made of reinforced concrete consisting of walls and plates.

The work includes technical description of the structure, calculation of the main structural elements and characteristic structural plans.

Keywords:

Apartment building, Static calculation

**SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
Split, Matice hrvatske 15**

STUDIJ:

**PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI
STUDIJ GRAĐEVINARSTVA**

KANDIDAT:

Toni Martinović

BROJ STUDENTSKE
ISKAZNICE:

0083228107

KATEDRA:

Katedra za teoriju konstrukcija

PREDMET:

Gradevna statika 1

ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD

Tema: Statički proračun stambene zgrade

Opis zadatka: Na temelju zadane tlocrtne podloge, potrebno je izraditi 3-D proračunski model građevine u programu „*Scia Engineer*“. Na temelju dobivenih rezultata proračunavaju se određeni nosivi elementi zgrade.

Izrađeni projekt mora sadržavati:

- tehnički opis
- proračun
- građevne nacrte

U Splitu, svibanj 2024

Mentor:

Prof.dr.sc. Boris Trogrić, dipl.ing.građ

SADRŽAJ

1.	TEHNIČKI OPIS	7
1.1.	Opis i konstrukcijski sastav građevine.....	7
1.2.	Geotehnički izvještaj.....	7
2.	3-D PRORAČUNSKI MODEL GRAĐEVINE	8
3.	ANALIZA OPTEREĆENJA.....	9
3.1.	Podaci o osnovnim djelovanjima	9
3.2.	Stalno opterećenje (G_0)	9
3.2.1.	Vlastita težina elemenata konstrukcije.....	9
3.2.2.	Krovna ploča.....	10
3.2.3.	Međukatne ploče	11
3.2.4.	Balkon	12
3.2.5.	Podest	13
3.2.6.	Stubišni krak	14
4.	Promjenjivo opterećenje (Q_i)	15
5.	PRIKAZ OSNOVNIH DJELOVANJA	16
5.1.	Krovna ploča.....	16
5.2.	Međukatna ploča	17
6.	KOMBINACIJE DJELOVANJA	18
7.	PRORAČUN PLOČA	19
7.1.	Međukatna ploča	19
7.1.1.	Prikaz modela i rezultata međukatne ploče	20
7.1.2.	Kontrola progiba i pukotina međukatne ploče	24
7.1.3.	Kontrola progiba međukatne ploče	24
7.1.4.	Kontrola pukotina	25
7.2.	Proračun krovne ploče	27
7.2.1.	Prikaz modela i rezultata krovne ploče	29
7.2.2.	Kontrola progiba	33
7.2.3.	Kontrola pukotina	34
8.	PRORAČUN AB GREDA	37
8.1.	Međukatna greda	37
8.1.1.	Prikaz rezultata proračuna	37
8.1.2.	Dimenzioniranje na moment savijanja	38
8.1.3.	Dimenzioniranje na poprečnu silu	39

8.1.4. Kontrola progiba	41
8.1.5. Kontrola pukotina	42
9. PRORAČUN ZIDOVA.....	44
9.1. Opći uvjeti.....	44
9.2. Prikaz modela i dijagrama	45
10. PRORAČUN STUPOVA.....	48
11. PRORAČUN TEMELJA	50
11.1. Proračun trakastih temelja.....	52
11.1.1. Model trakastih temelja	52
11.1.2. Proračun širine temeljne stope.....	53
11.1.3. Slijeganje građevine	54
12. GRAFIČKI PRILOZI.....	55
13. LITERATURA.....	56

1. TEHNIČKI OPIS

1.1. Opis i konstrukcijski sastav građevine

Predmet ovog završnog rada je proračun nosive konstrukcije građevine stambene namjene. Građevina se sastoji od ukupno četiri etaže, pravokutnog je tlocrtnog oblika –dimenzija 18.8 x 20.1 m.

Ukupna visina građevine iznosi 9.2 m, mjereno od vrha podne ploče prizemlja do vrha nadozida.

Glavni nosivi konstrukcijski sustav sastoji se od armirano-betonskih (AB) zidova i međukatnih konstrukcija koje su izrađene od armiranog betona, lijevane na licu mesta debljine 20 cm. Ravna krovna ploča je debljine 20 cm i izvedena je od armiranog betona. Vertikalna nosiva konstrukcija građevine su zidovi debljine 20 cm. Temeljenje je predviđeno ispod zidova prizemlja (trakasti temelji (dimenzija L x 80 x 65 cm)) .

U proračunu su dane osnovne dimenzije armature za pojedine konstruktivne elemente.

Elementi koji se ne proračunavaju armiraju se konstruktivno.

Za sve betonske radove predviđen je beton C 25/30 , te armatura B 500B. Skidanje podupirača za ploče može se izvršiti nakon postignute minimalne čvrstoće od 80%.

Za temelje je upotrebljena klasa betona C 25/30.

Svi računalni proračuni su izvršeni u programu „*Scia Engineer*“ . Svi ostali podaci i detalji vezani za objekt dani su kroz projektna rješenja.

1.2. Geotehnički izvještaj

Za predmetnu građevinu su izvršeni geotehnički istražni radovi.


Matična stijena nalazi se na 165 cm od površine terena, temeljenje građevine će se izvesti na njoj. Pri završetku iskopa temeljnu plohu potrebno je ručno očistiti od ostataka razlomljenog materijala.

Nakon obavljenog čišćenja temeljne plohe potrebno je neravnine i udubine popuniti i izravnati podložnim betonom C 16/20 do projektirane kote temeljenja.


Ukoliko se nađe na kavernu veće dubine i manje širine, a nije moguće potpuno uklanjanje materijala, sanaciju izvesti tako da se materijal ukloni do dubine 50 cm ispod kote temeljenja, a nastali prostor do projektirane kote zapuni podbetonom.

Na osnovu rezultata geotehničkih istražnih radova, dopuštena centrična naprezanja tla na detaljno očišćenim naslagama matične stijene uzeta su za osnovna opterećenja 180 kPa.


2. 3-D PRORAČUNSKI MODEL GRAĐEVINE



Slika 2.1 Proračunski model objekta – pogled 1



Slika 2.2 Proračunski model objekta – pogled 2



Slika 2.3 Proračunski model objekta – pogled 3

3. ANALIZA OPTEREĆENJA

3.1. Podaci o osnovnim djelovanjima

Osnovna opterećenja, na čiji utjecaj se dokazuje mehanička otpornost i stabilnost predmetne građevine, podijeljena su:

Oznaka osnovnog djelovanja	Opis djelovanja
G0	Stalno djelovanje – vlastita težina elemenata nosive konstrukcije
G1	Dodatno stalno djelovanje – ostalo stalno djelovanje; pokrov, obloga, stalna oprema itd.
Qi	Promjenjivo – uporabno djelovanje: uporabno opterećenje, pokretna oprema.

Tablica 3.1 Podaci o osnovnim djelovanjima


3.2. Stalno opterećenje (G_0)

3.2.1. Vlastita težina elemenata konstrukcije

Stalno opterećenje uključeno je u proračun prema sljedećem:

- Specifična težina armiranog betona iznosi $g = 25.0 \text{ kN/m}^3$.
- Stalno opterećenje od vlastite težine elemenata armirano betonske konstrukcije sadržano je u proračunskom modelu, sukladno dimenzijama poprečnih presjeka i zadanoj specifičnoj težini.

3.2.2. Krovna ploča




- betonska ploča 3 cm
- podmetači 3 cm
- PE folija -
- hidroizolacija 1.5 cm
- toplinska izolacija 10 cm
- parna brana 1 cm
- AB ploča 20 cm
- žbuka 2 cm

Tablica 3.2.1 Slojevi ravnog krova

Sloj:	Debljina sloja (m):	γ (kN/m ³)	$d \times \gamma$ (kN/m ²)
Betonska ploča	0,03	25,00	0,75
Podmetači	0,03	-	-
PE folija	-	-	-
Hidroizolacija	0,015	10	0,15
Toplinska izolacija	0,10	1,50	0,30
Parna brana	0,01	0,15	0,0015
AB ploča	0,20	Uključena u proračunskom modelu	
Žbuka	0,02	19,00	0,38

Ukupno dodatno stalno opterećenje: $\Delta g = 1,52$ (kN/m²)

3.2.3. Međukatne ploče




- završna obrada	2.5 cm	
- cem. estrih	5 cm	
- PE folija	-	
- toplinska izolacija	3 cm	
- AB ploča	20 cm	+ instalacije 0.25 kN/m ²
- žbuka	2 cm	

Tablica 3.2.2 Slojevi poda međukatnih konstrukcija

Sloj:	Debljina sloja (m):	γ (kN/m ³)	$d \times \gamma$ (kN/m ²)
Pregradni zidovi			0,50
Završna obrada	0,025	9,60	0,24
Cementni estrih	0,06	22,00	1,32
PE folija	-	-	-
Toplinska izolacija	0,03	2,00	0,015
AB ploča	0,20	Uključeno u proračunskom modelu	
Žbuka	0,02	0,02	0,38
Instalacije	-	-	0,25

Ukupno dodatno stalno opterećenje: $\Delta g = 2,71$ (kN/m²)

3.2.4. Balkon




Tablica 3.2.3 Slojevi poda balkona

Sloj:	Debljina sloja (m):	γ (kN/m ³)	$d \times \gamma$ (kN/m ²)
Keramičke pločice u građevinskom jepilu	0,015	18,00	0,27
Lagano armirani cementni namaz	0,06	22,00	1,30
Drenažna traka s čepićima prema dolje (PEHD)	-	-	-
Hidroizolacija	0,01	10,00	0,10
Zaglađeni cementni estrih	0,025	24,0	0,60
AB ploča	0,18	Uključeno u proračunskom modelu	
Završna fasadna žbuka	0,015	15,00	0,23

Ukupno dodatno stalno opterećenje: $\Delta g = 2,50$ (kN/m²)

3.2.5. Podest




Tablica 3.2.3 Slojevi poda balkona

Sloj:	Debljina sloja (m):	γ (kN/m ³)	$d \times \gamma$ (kN/m ²)
Keramičke pločice u građevinskom ljepilu	0,03	18,00	0,54
Zaglađeni cementni estrih	0,05	22,0	1,10
AB ploča	0,18	Uključeno u proračunskom modelu	

Ukupno dodatno stalno opterećenje: $\Delta g = 1,64$ (kN/m²)

3.2.6. Stubišni krak



Tablica 3.2.3 Slojevi poda balkona

Sloj:	Debljina sloja (m):	γ (kN/m ³)	$d \times \gamma$ (kN/m ²)
Keramičke pločice u građevinskom ljepilu	0,02	28,00	0,56
Lagano armirani cementni namaz	0,01	20,00	0,2
Zaglađeni cementni estrih	0,075	20,00	1,5
AB ploča	0,18	Uključeno u proračunskom modelu	

Ukupno dodatno stalno opterećenje: $\Delta g = 2,31$ (kN/m²)


4. Promjenjivo opterećenje (Qi)

Minimalno korisno opterećenje za zgrade definirano je u EC1991-1-1. Ovo korisno (pokretno) opterećenje je najmanje koje se smije primjeniti na zgradama. Na zahtjev investitora ili pri procjeni projektanta smije se koristiti i veće opterećenje. Za potrebe proračuna, a prema EC1991-1-1 korištena su sljedeća opterećenja:


- Ravni krov: $q = 2,0 \text{ kN/m}^2$
- Poslovni prostori i stubišta: $q = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Stubišta: $q = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Balkoni i lođe: $q = 4,0 \text{ kN/m}^2$

5. PRIKAZ OSNOVNIH DJELOVANJA

5.1. Krovna ploča




Slika 5.1.1 Dodatno stalno djelovanje $G1 [kN/m^2]$




Slika 5.1.2 Promjenjivo djelovanje $Q [kN/m^2]$

5.2. Međukatna ploča



Slika 5.2.1 Dodatno stalno djelovanje $G1$ [kN/m²]



Slika 5.2.2 Promjenjivo djelovanje Q [kN/m²]

6. KOMBINACIJE DJELOVANJA

Za dokaz nosivosti elemenata konstrukcije predmetne građevine, djelovanja se kombiniraju za sljedeća granična stanja i iznose:

- **Granično stanje nosivosti**

$$\mathbf{GSN} \quad 1.35*G + 1.5*Q_1$$

G – vlastita težina + dodatno stalno djelovanje

**vlastita težina je uračunata u programu SCIA Engineer*

Q – uporabno djelovanje

- **Granično stanje uporabljivosti**

$$\mathbf{GSU} \quad 1.0 * G + \Psi_{2,i} * Q_1$$

$$\mathbf{GSU} \quad 1.0 * G + 1.0 * Q_1$$

G – vlastita težina + dodatno stalno djelovanje

**vlastita težina je uračunata u programu SCIA Engineer*

Q – uporabno djelovanje

7. PRORAČUN PLOČA

7.1. Međukatna ploča

Limitirajući moment:

$$M_{Rd,\lim} = \mu_{Sd,\lim} \cdot b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd} = 0.187 \cdot 1.0 \cdot 0.17^2 \cdot 16.67 \cdot 1000 = 90.09 \text{ kNm}$$

Minimalna i maksimalna armatura:

$$A_{s,min} = 0.0013 \cdot b \cdot d = 0.0013 \cdot 100 \cdot 16.67 = 2.17 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

$$A_{s,min} = 0.26 \cdot b \cdot d \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} = 0.26 \cdot 100 \cdot 16.67 \cdot \frac{2.9}{500} = 2.51 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

$$A_{s,max} = 0.015 \cdot A_c = 0.015 \cdot 100 \cdot 20 = 30 \text{ cm}^2 / \text{m}$$

Za proračun armature usvaja se $\zeta \approx 0.9$, potrebna armatura :

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{M_{Ed} \cdot 100}{0.9 \cdot 17 \cdot 43.48} = M_{Ed} \cdot 0.150$$

Računska nosivost na poprečnu silu bez poprečne armature :

$$V_{Rd,c} = [C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \vartheta_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{170}} = 2.09 \leq 2.0 \rightarrow k = 2$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\vartheta_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$C_{Rdc} = \frac{0.18}{\gamma_c} = \frac{0.18}{1.5} = 0.12$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{7.85}{20 \cdot 100} = 0.003925$$

$$V_{Rd,c} = [0.12 \cdot 2 \cdot (100 \cdot 0.003925 \cdot 25)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0] \cdot 1000 \cdot 170 \\ V_{Rd,c} = 86.68 \text{ kN/m}$$

$$V_{Rd,c,min} = [\nu_{min} + k_1 \cdot \vartheta_{cp}] \cdot b_w \cdot d \\ k = 0.15$$


$$\nu_{min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 2^{3/2} \cdot 25^{1/2} = 0.494$$

$$\vartheta_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$


$$V_{Rd,c,min} = 0.455 \cdot 1000 \cdot 170 = 83.9 \text{ kN/m}$$

Uvjet je zadovoljen.


7.1.1. Prikaz modela i rezultata međukatne ploče




Slika 7.1 Prikaz modela ploče





Slika 7.2 Moment savijanja $M_{Ed,x}$ (kNm/m) za GSN-1




Slika 7.3 Moment savijanja $M_{Ed,y}$ (kNm/m) za GSN-1




Slika 7.4 Moment savijanja $M_{Ed,xy}$ (kNm/m) za GSN-1

Slika 7.5 Poprečne sile $V_{Ed,x}$ (kN/m) za GSN-1Slika 7.6 Poprečne sile $V_{Ed,y}$ (kN/m) za GSN-1



Slika 7.7 Potrebna površina armature $A_s(cm^2/m)$ u x smjeru



Slika 7.8 Potrebna površina armature $A_s(cm^2/m)$ u y smjeru

Napomena: Dobivenu armaturu zbog preraspodjele umanjiti za 15% nad ležajem i povećati za 30% u polju.

Potrebna armatura na ležaju: $A_s = 8.66 \times 0.85 = 7.361 \text{ cm}^2 / \text{m}'$

Potrebna armatura u polju: $A_s = 2.28 \times 1.30 = 2.964 \text{ cm}^2 / \text{m}'$

Odabrana armatura

Ležaj: Q-786 ($7.85 \text{ cm}^2 / \text{m}'$)


Polje: Q-335 ($3.35 \text{ cm}^2 / \text{m}'$)

7.1.2. Kontrola progiba i pukotina međukatne ploče

S obzirom da je model građevine modeliran na temeljnog tlu realnih karakteristika cijela građevina će imate pomake određenih vrijednosti, pa tako i međukatne ploče. Zbog nemogućnosti prikazivanja relativnih pomaka ploča bit će prikazani ukupni pomaci ploča koji nisu mjerodavni za analizu.

Kako bismo dobili pomake koji će prikazati pravo ponašanje ploče od ukupnih pomaka oduzet ćemo translacijsku komponentu pomaka, te na taj način dobivamo deformacijsku komponentu pomaka koja će se analizirati.

7.1.3. Kontrola progiba međukatne ploče




Slika 7.9 Progib ploče (mm) za kombinaciju GSU-1

Najveći progib iznosa je 5.6 mm.
 Dozvoljen progib $L/1000 = 5900/1000 = 5.9$ mm
 Međukatna ploča zadovoljava na progibe.


Oduzimanjem translacijske komponente pomaka dobivamo komponentu koja je se analizira odnosno provjerava je li zadovoljava dozvoljene granice.
 Kod 3-D modela koji su modelirani sa realnim karakteristikama tla bilo bi poželjno napraviti poseban model ploče karakteristične etaže.

7.1.4. Kontrola pukotina

U priložena dva dijagrama odabire se najveći moment savijanja koji će biti mjerodavan izračunu širine pukotine.



Slika 7.10 Moment savijanja $M_{Ed,x}$ (kNm/m) za GSU-1

Slika 7.12 Moment savijanja $M_{Ed,y}$ (kNm/m) za GSU-1

Mjerodavni moment $M = 9.98 \text{ kNm/m}$

Prognozna širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ određuje se prema izrazu :

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_\varepsilon \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_{\varepsilon_1} \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_{\varepsilon_1} \cdot A_{s1}}} \right) = \frac{6.45 \cdot 3.85}{100} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 100 \cdot 17}{6.45 \cdot 3.85}} \right)$$

$$= 4.55 \text{ cm}$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{(d - \frac{x}{3}) \cdot A_s} = \frac{1203}{(17 - \frac{4.55}{3}) \cdot 3.85} = 15.16 \frac{kN}{cm^2} = 151.65 \text{ MPa}$$

Za C 25/30 $\rightarrow f_{ct,eff} = 2.6 \text{ MPa}$
 $A_{s1} = Q - 385 = 3.85 \text{ cm}^2$

$E_{cm} = 31.0 \text{ GPa} = 31\ 000 \text{ MPa}$ – modul elastičnosti betona
 $E_s = 200.0 \text{ GPa} = 200\ 000 \text{ MPa}$ – modul elastičnosti armature
 $\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{31} = 6.45$ – Odnos modula elastičnosti

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{3.85}{100 \cdot (2.5 \cdot 3.0)} = 0.0105$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{106.61 - 0.4 \frac{2.6}{0.0105} (1 + 6.45 \cdot 0.0105)}{200000} \geq 0.6 \cdot \frac{151.65}{200000}$$

$$-0.000004 \geq 0.00045$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0.00045$$

Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\emptyset}{\rho_{p,eff}} [\text{mm}]$$

$\emptyset = 8.0 \text{ mm}$ –

$c = 20 \text{ mm}$ – Zaštitni sloj uzdužne armature

$k_1 = 0.8$ – Rebrasta armatura

$k_2 = 0.5$ – Savijanje

$k_3 = 3.4$

$k_4 = 0.425$

$$s_{r,max} = 3.4 \cdot 20 + 0.8 \cdot 0.5 \cdot 0.425 \cdot \frac{8}{0.0105} = 230 \text{ mm}$$

Karakteristična širina pukotina:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 230 \cdot 0.00045 = 0.1 \text{ mm} < w_g = 0.3 \text{ mm}$$

Pukotine zadovoljavaju!

7.2. Proračun krovne ploče

Limitirajući moment:

$$M_{Rd,\text{lim}} = \mu_{sd,\text{lim}} \cdot b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd} = 0.187 \cdot 1.0 \cdot 0.17^2 \cdot 16,67 \cdot 1000 = 90.09 \text{ kNm}$$

Minimalna i maksimalna armatura:

$$A_{s,min} = 0.0013 \cdot b \cdot d = 0.0013 \cdot 100 \cdot 16.67 = 2.17 \text{ cm}^2 /m$$

$$A_{s,max} = 0.26 \cdot b \cdot d \cdot \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} = 0.26 \cdot 100 \cdot 16.67 \cdot \frac{2.9}{500} = 2.51 \text{ cm}^2 /m$$

$$A_{s,max} = 0.015 \cdot A_c = 0.015 \cdot 100 \cdot 20 = 30 \text{ cm}^2 /m$$

Za proračun armature usvaja se $\zeta \approx 0.9$, potrebna armatura :

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{M_{Ed} \cdot 100}{0.9 \cdot 17 \cdot 43.48} = M_{Ed} \cdot 0.150$$

Računska nosivost na poprečnu silu bez poprečne armature :

$$V_{Rd,c} = \left[C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \vartheta_{cp} \right] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{170}} = 2.09 \leq 2.0 \rightarrow k = 2$$

$$k_1 = 0.15$$

$$\vartheta_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$C_{Rdc} = \frac{0.18}{\gamma_c} = \frac{0.18}{1.5} = 0.12$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{3.85}{20 \cdot 100} = 0.003925$$

$$V_{Rd,c} = \left[0.12 \cdot 2 \cdot (100 \cdot 0.003925 \cdot 25)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0 \right] \cdot 1000 \cdot 170$$

$$V_{Rd,c} = 86.68 \text{ kN/m}$$

$$V_{Rd,c,min} = [v_{min} + k_1 \cdot \vartheta_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 0.15$$


$$v_{min} = 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 2^{3/2} \cdot 25^{1/2} = 0.494$$

$$\vartheta_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$


$$V_{Rd,c,min} = 0.455 \cdot 1000 \cdot 170 = 83.9 \text{ kN/m}$$

Uvjet je zadovoljen.



7.2.1. Prikaz modela i rezultata krovne ploče







Slika 7.13 Prikaz modela



Slika 7.14 Moment savijanja $M_{Ed,x}$ (kNm/m) za GSN-1

Slika 7.15 Moment savijanja $M_{Ed,y}$ (kNm/m) za GSN-1Slika 7.16 Moment savijanja $M_{Ed,xy}$ (kNm/m) za GSN-1

Slika 7.17 Poprečne sile $V_{Ed,x}$ (kN/m) za GSN-1Slika 7.18 Poprečne sile $V_{Ed,y}$ (kN/m) za GSN

Slika 7.19 Potrebna površina armature $A_s(\text{cm}^2/\text{m})$ u x smjeru

7

Slika 7.20 Potrebna površina armature $A_s(\text{cm}^2/\text{m})$ u y smjeru

Napomena: Dobivenu armaturu zbog preraspodjele umanjiti za 15% nad ležajem i povećati za 30% u polju.

Potrebna armatura na ležaju: $A_s = 0.85 \times 2.9 = 2.32 \text{ cm}^2 / \text{m}'$


Potrebna armatura u polju: $A_s = 8.09 \times 1.30 = 10.517 \text{ cm}^2 / \text{m}'$

Odabrana armatura

Ležaj: Q-257 ($2.57 \text{ cm}^2 / \text{m}'$)

Polje: Q-785 ($7.85 \text{ cm}^2 / \text{m}'$)

7.2.2. Kontrola progiba




Slika 7.21 Progib ploče (mm) za kombinaciju GSU-1

Najveći progib iznosa je 5.1 mm.


Dozvoljen progib $L/1000 = 5900/1000 = 5.9 \text{ mm}$

Krovna ploča zadovoljava na progibe.

7.2.3. Kontrola pukotina



Slika 7.22 Moment savijanja $M_{Ed,x}$ (kNm/m) za GSU-1



Slika 7.23 Moment savijanja $M_{Ed,y}$ (kNm/m) za GSU-1

Mjerodavni moment $M = 13.92 \text{ kNm/m}$

Prognozna širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ određuje se prema izrazu :

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_e \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_{\varepsilon_1} \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_{\varepsilon_1} \cdot A_{s1}}} \right) = \frac{6.45 \cdot 3.85}{100} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 100 \cdot 17}{6.45 \cdot 3.85}} \right)$$

$$= 3.72 \text{ cm}$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{(d - \frac{x}{3}) \cdot A_s} = \frac{12.66}{(17 - \frac{3.72}{3}) \cdot 3.85} = 15.34 \frac{kN}{cm^2} = 153.35 \text{ MPa}$$

Za C 25/30 $\rightarrow f_{ct,eff} = 2.6 \text{ MPa}$

$$A_{s1} = Q - 3.85 = 3.85 \text{ cm}^2$$

$E_{cm} = 31.0 \text{ GPa} = 31000 \text{ MPa}$ – modul elastičnosti betona

$E_s = 200.0 \text{ GPa} = 200000 \text{ MPa}$ – modul elastičnosti armature

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{31} = 6.45 \text{ – Odnos modula elastičnosti}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{3.85}{100 \cdot (2.0 \cdot 3.0)} = 0.0067$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{153.35 - 0.4 \frac{2.6}{0.0067} (1 + 6.45 \cdot 0.0067)}{200000} \geq 0.6 \cdot \frac{153.35}{200000}$$

$$-0.000049 \geq 0.00046$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0.00046$$

Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\emptyset}{\rho_{p,eff}} [mm]$$

$\emptyset = 8.0 \text{ mm}$ –

$c = 20 \text{ mm}$ – Zaštitni sloj uzdužne armature

$k_1 = 0.8$ – Rebrasta armatura

$k_2 = 0.5$ – Savijanje

$k_3 = 3.4$

$k_4 = 0.425$

$$s_{r,max} = 3.4 \cdot 20 + 0.8 \cdot 0.5 \cdot 0.425 \cdot \frac{8}{0.0067} = 270 \text{ mm}$$

Karakteristična širina pukotina:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 270 \cdot 0.00046 = 0.124 \text{ mm} < w_g = 0.3 \text{ mm}$$

Pukotine zadovoljavaju!

8. PRORAČUN AB GREDA

Limitirajući moment:

$$M_{Rd,lim} = \mu_{Sd,lim} \cdot b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd} = 0.187 \cdot 0.3 \cdot 0.57^2 \cdot 16.67 \cdot 1000 = 297.34 \text{ kNm}$$

Minimalna i maksimalna armatura za grede:

$$A_{s,min}^{polje} = 0.0015 \cdot b_w \cdot d = 0.0015 \cdot 30 \cdot 57 = 2.565 \text{ cm}^2$$


$$A_{s,min}^{ležaj} = 0.0015 \cdot b_{eff} \cdot d = 0.0015 \cdot 115 \cdot 57 = 9.83 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,max}^{polje} = 0.31 \cdot b_w \cdot d \cdot \frac{f_{cd}}{f_{yd}} = 0.31 \cdot 30 \cdot 57 \cdot \frac{16.67}{434.78} = 20.32 \text{ cm}^2$$

$$A_{s,max}^{ležaj} = 0.85 \cdot b_{eff} \cdot h_f \cdot \frac{f_{cd}}{f_{yd}} = 0.85 \cdot 115 \cdot 60 \cdot \frac{16.67}{434.78} = 224.87 \text{ cm}^2$$

8.1. Međukatna greda

8.1.1. Prikaz rezultata proračuna



Slika 8.1 Moment savijanja $M_{Ed,y}$ (kNm/m) za GSN

Napomena: Predraspodjela momenta savijanja u gredama, moment u polju povećati za 30%, a moment nad ležajem smanjiti za 15%.

$$M_{max}^{polje} = 174.26 \cdot 1.30 = 226.538 \text{ kNm}$$

$$M_{max}^{ležaj} = 129.36 \cdot 0.85 = 109.96 \text{ kNm}$$

8.1.2. Dimenzioniranje na moment savijanja

Polje:

$$\text{Utjecajna širina: } b_{eff} = b_0 + \frac{l_0}{5} \leq e \rightarrow b_{eff} = 30 + \frac{0.85 \cdot 690}{5} = 147.3 \text{ cm}$$

$$M_{Ed} = 226.538 \text{ kNm}$$

$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_{eff} \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{226.538 \cdot 100}{147.3 \cdot 57^2 \cdot 16.67} = 0.002839$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0\% \quad \varepsilon_{c2} = 0.3 \quad \xi = 0.029 \quad \zeta = 0.990$$

$$x = \xi \cdot d = 0.029 \cdot 57 = 1.65 \text{ cm} < h_{pl}$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{226.538 \cdot 100}{0.990 \cdot 57 \cdot 43.48} = 9.23 \text{ cm}^2$$

$$\text{Odabrano } 6\varnothing 14 (\text{As} = 9.24 \text{ cm}^2)$$

Ležaj:

$$M_{Ed} = 109.96 \text{ kNm}$$


$$\mu_{sd} = \frac{M_{Ed}}{b_w \cdot d^2 \cdot f_{cd}} = \frac{109.96 \cdot 100}{40 \cdot 57^2 \cdot 16.67} = 0.00508$$

$$\text{Očitano: } \varepsilon_{s1} = 10.0\% \quad \varepsilon_{c2} = 0.4\% \quad \xi = 0.038 \quad \zeta = 0.987$$

$$A_{s1} = \frac{M_{Ed}}{\zeta \cdot d \cdot f_{yd}} = \frac{109.96 \cdot 100}{0.987 \cdot 57 \cdot 43.48} = 4.5 \text{ cm}^2$$

$$\text{Odabrano } 4\varnothing 14 (\text{As} = 6.16 \text{ cm}^2)$$

8.1.3. Dimenzioniranje na poprečnu silu



Slika 8.2 Poprečne sile $V_{Ed,z}$ (kN/m) za GSN

$$V_{Ed} = 152.51 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,c} = [C_{Rdc} \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_l \cdot f_{ck})^{1/3} + k_1 \cdot \vartheta_{cp}] \cdot b_w \cdot d$$

$$k = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{d}} = 1.0 + \sqrt{\frac{200}{570}} = 1.59 \leq 2.0 \rightarrow k = 1.59$$

$$k = 0.15$$

$$\vartheta_{cp} = \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0$$

$$C_{Rdc} = \frac{0.18}{\gamma_c} = \frac{0.18}{1.5} = 0.12$$

$$\rho_l = \frac{\sum A_s}{A_c} = \frac{10.68}{30 \cdot 60} = 0.0059$$

$$V_{Rd,c} = [0.12 \cdot 1.59 \cdot (100 \cdot 0.0059 \cdot 25)^{1/3} + 0.15 \cdot 0.0] \cdot 300 \cdot 570$$

$$V_{Rd,c} = 79.30 \text{ kN/m}$$

$V_{Rd,c}$ mora biti veći od:

$$\begin{aligned} V_{Rd,c} &\geq [v_{min} + k_1 \cdot \sigma_{cp}] \cdot b_w \cdot d \\ k &= 0.15 \\ v_{min} &= 0.035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2} = 0.035 \cdot 1.59^{3/2} \cdot 25^{1/2} = 0.351 \\ \sigma_{cp} &= \frac{N_{Ed}}{A_c} = 0.0 \\ V_{Rd,c} &\geq 0.351 \cdot 400 \cdot 570 = 60.021 \text{ kN/m} \\ \text{Uvjet je zadovoljen.} \end{aligned}$$

$V_{Ed,max} = V_{Ed} = 152.51 \text{ kN}$

$$\begin{aligned} V_{Rd,max} &= 0.5 \cdot v \cdot b_w \cdot d \cdot f_{cd} \\ v &= 0.6 \left[1.0 - \frac{f_{ck}}{250} \right] = 0.6 \left[1.0 - \frac{25}{250} \right] = 0.54 \\ V_{Rd,max} &= 0.5 \cdot 0.54 \cdot 300 \cdot 570 \cdot 16.67 = 769.65 > V_{Ed,max} = V_{Ed} \\ \frac{V_{Ed,max}}{V_{Rd,max}} &= \frac{152.51}{769.65} \approx 0.198 \rightarrow V_{Ed} = 0.198 V_{Rd,max} \\ s_{max} &= \min\{0.75 \cdot d ; 30.0 \text{ cm}\} = \\ &\quad \min\{0.75 \cdot 57 = 42.75, 30.0\} \rightarrow s_{max} = 30.0 \text{ cm} \\ \rho_{min} &= 0.0009 \end{aligned}$$

Potrebna računska poprečna armatura!


$$A_{sw,min} = \frac{\rho_{min} \cdot s_w \cdot b_w}{m} = \frac{0.0009 \cdot 30.00 \cdot 30.00}{2} = 0.405 \text{ cm}^2$$

Odabrane minimalne spone: Ø8/25 ($A_{sw} = 2.0 \text{ cm}^2$)

$$\begin{aligned} f_{ywd} &= \frac{f_{yk}}{\gamma_s}; B 500B \rightarrow f_{ywd} = \frac{500}{1.15} = 434.8 \text{ MPa} = 43.48 \text{ kN/cm}^2 \\ V_{Rd} &= V_{Rd,s} = \frac{A_{sw}}{s} \cdot z \cdot f_{ywd} \cdot m \cdot ctg\theta \\ V_{Rd,s} &= \frac{2.0}{30} \cdot (0.9 \cdot 57) \cdot 43.48 \cdot 2 = 297.35 \text{ kN} \\ V_{Ed} &< V_{Rd} \end{aligned}$$

Postaviti spone Ø8/25 ($A_{sw} = 2.0 \text{ cm}^2$)

8.1.4. Kontrola progiba



Slika 8.3 Prikaz progiba grede

w_c – nadvišenje neopterećenog konstruktivnog elementa

w_1 – početni progib od stalnog opterećenja


w_2 – dugotrajni progib od stalnog opterećenja

w_3 – progib od promjenjivog opterećenja

w_{\max} – ukupni progib

Konstrukcija	w_{\max}	$w_2 + w_3$
Krovišta	L/200	L/250
Prohodna krovišta	L/250	L/300
Stropovi	L/250	L/300
Stropovi/krovovi sa žbukom ili drugim krhkim završnim slojevima ili nesavitljivim pregradama	L/300	L/350
Stropovi koje podupiru stupovi (osim ako je progib uzet u sklopu proračuna za granično stanje nosivosti)	L/400	L/500
Kada w_{\max} može narušiti izgled zgrade	L/250	-

Tablica 7.1 Ograničenje vertikalnih progiba za karakterističnu kombinaciju




Slika 8.4 Progib grede (mm) za kombinaciju GSU-1

Najveći progib iznosa je 1.1 mm.

Dozvoljen progib $L/1000 = 6900/1000 = 6.9$ mm.

Međukatna greda zadovoljava na progibe.

8.1.5. Kontrola pukotina



Slika 8.5 Moment savijanja $M_{Ed,y}$ (kNm/m) za GSN

$$M_{\max} = 174.26 \text{ kNm}$$

Prognozna širina pukotine:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

Vrijednost $\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$ određuje se prema izrazu :

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{p,eff}} (1 + \alpha_\varepsilon \cdot \rho_{p,eff})}{E_s} \geq 0.6 \cdot \frac{\sigma_s}{E_s}$$

$$x = \frac{\alpha_{\varepsilon 1} \cdot A_{s1}}{b} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot b \cdot d}{\alpha_{\varepsilon 1} \cdot A_{s1}}} \right) = \frac{6.45 \cdot 10.18}{30} \cdot \left(-1 + \sqrt{1 + \frac{2 \cdot 30 \cdot 57}{6.45 \cdot 6.16}} \right)$$

$$= 12.13 \text{ cm}$$

$$\sigma_s = \frac{M_{Ed}}{z \cdot A_s} \approx \frac{M_{Ed}}{\left(d - \frac{x}{3}\right) \cdot A_s} = \frac{12093}{\left(57 - \frac{12.13}{3}\right) \cdot 6.16} = 33.57 \text{ MPa}$$

Za C 25/30 $\rightarrow f_{ct,eff} = 2.2 \text{ MPa}$

$E_{cm} = 31.0 \text{ GPa} = 31000 \text{ MPa}$ – modul elastičnosti betona

$E_s = 200.0 \text{ GPa} = 200000 \text{ MPa}$ – modul elastičnosti armature

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}} = \frac{200}{31} = 6.45 - \text{Odnos modula elastičnosti}$$

Djelotvorni koeficijent armiranja glavnom vlačnom armaturom:

$$\rho_{p,eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}} = \frac{6.16}{30 \cdot (2.5 \cdot 3)} = 0.027$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = \frac{33.57 - 0.4 \frac{2.2}{0.027} (1 + 6.16 \cdot 0.027)}{200000} \geq 0.6 \cdot \frac{33.57}{200000}$$

$$-0.00001 \geq 0.0001$$

$$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm} = 0.0001$$

Srednji razmak pukotina:

$$s_{r,max} = k_3 \cdot c + k_1 \cdot k_2 \cdot k_4 \cdot \frac{\emptyset}{\rho_{p,eff}} [mm]$$

$$\emptyset = 14.0 \text{ mm}$$

c = 20 mm – Zaštitni sloj uzdužne armature

k₁ = 0.8 – Rebrasta armatura

k₂ = 0.5 – Savijanje

k₃ = 3.4

k₄ = 0.425

$$s_{r,max} = 3.4 \cdot 20 + 0.8 \cdot 0.5 \cdot 0.425 \cdot \frac{14}{0.033} = 140 \text{ mm}$$

Karakteristična širina pukotina:

$$w_k = s_{r,max} \cdot (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) = 140 \cdot 0.0001 = 0.014 \text{ mm} < w_g = 0.3 \text{ mm}$$

Pukotine zadovoljavaju!

9. PRORAČUN ZIDOVA

9.1. Opći uvjeti

- Minimalna debljina: $b_{wo} \geq \max \{0.15 \text{ m}, h_s/20\}$, (h_s =svijetla katna visina)

• Ograničenje naprezanja u betonu (srednjeg tlačnog naprezanja) je:

$$v_d = N_{Ed}/A_c f_{cd} \leq 0.40 \text{ (klasa DCM), odnosno } \sigma_{c,Rd} \leq 0.45 * f_{ck}$$

$$0.45 * f_{ck} = 0.45 * 25 = 11.25 \text{ MPa}$$

- Kritično područje:

$\min \{2L_w, h_s\} \geq h_{cr} \geq \max \{L_w, h_w/6\}$, (L_w =duljina zida, h_w =ukupna visina zida, h_s =svijetla katna visina)

- Minimalno armiranje:

na krajevima zida:

vertikalno: $\rho_{min}=0.5\% \text{ od površine } A_c=L_c * b_w$ ($L_c=\max \{0.15 L_w, 1.5 b_w\}$)

spone: min $\phi 6$; max. razmak: min $\{8d_{bL}, b_o/2, 175 \text{ mm}\}$ (d_{bL} =promjer vert. šipki; b_o =širina jezgre)

ostali dio zida:

vertikalno: $\rho_{min}=0.2\%$

$$A_s = 0.002 * 100 * 20 = 4 \text{ cm}^2/\text{m}$$

horizontalno: $\rho_{min}=0.2\%$

$$A_s = 0.002 * 100 * 20 = 4 \text{ cm}^2/\text{m}$$

spone: min $4\phi 6/\text{m}^2$

- Lagano armirani zidovi $L_w \geq \min \{4 \text{ m}, 2/3h_w\}$
- Najmanji omjer poprečne armature $\rho_{w,min}$ velikih slabo armiranih betonskih zidova: $\rho_{w,min} = 0.15 \cdot (f_{ct,m}/f_{yd})$.

C 25/30 ($f_{ct,m}=2.6 \text{ MPa}$); B 500B ($f_y=500 \text{ MPa}$); $\rho_{w,min} = 0.15 * (2.6/435) = 0.0009$


$b_w=16 \text{ cm}; A_{s,min}=0.0009 * 16 * 100/2= 0.72 \text{ cm}^2/\text{m}$ obostrano

$b_w=20 \text{ cm}; A_{s,min}=0.0009 * 20 * 100/2= 0.90 \text{ cm}^2/\text{m}$ obostrano


$b_w=30 \text{ cm}; A_{s,min}=0.0009 * 30 * 100/2= 1.35 \text{ cm}^2/\text{m}$ obostrano

$b_w=40 \text{ cm}; A_{s,min}=0.0009 * 40 * 100/2= 1.80 \text{ cm}^2/\text{m}$ obostrano


9.2. Prikaz modela i dijagrama



Slika 9.2.1 Položaj zida na kojem je izvršen proračun





Slika 9.2.2 Tlačna naprezanja σ_x - (Mpa) za nazovistalnu kombinaciju GSU



Slika 9.2.3 Tlačna naprezanja σ_y - (Mpa) za nazovistalnu kombinaciju GSU

Tlačna naprezanja u zidu zadovoljavaju uvjet $\sigma < 0.45 f_{ck}$. (drobljenje betona)



Slika 9.2.4 Uzdužne sile n_x [kN/m] u smjeru X, u zidovima za kombinaciju GSNSlika 9.2.5 Uzdužne sile n_y [kN/m] u smjeru Y, u zidovima za kombinaciju GSN

Mjerodavna uzdužna sila $N_y = 170 \text{ kN/m}'$

$$A_{s1,2} = \frac{N_y}{f_{yd}} = \frac{170}{43.5} = 3.9 \text{ cm}^2$$

$$A_{s1} = \frac{3.9}{2} = 1.95 \text{ cm}^2$$

Odabrana armatura: Q-226 obostrano.

Napomena: Uz otvore zidova postaviti dodatnu armaturu 2 Ø10.

10.PRORAČUN STUPOVA


Ograničenja naprezanja u betonu

Ograničenje srednjeg tlačnog naprezanja:


$$\sigma_c \leq 0.45 f_{ck} \text{ za nazovistalnu kombinaciju GSU}$$

$$GSU-1 = 1.0G + \Psi_2 Q = 1.0G + 1.0 Q \text{ za C25/30,}$$

$$\sigma_c \leq 0.45 * 25 = 11.25 \text{ MPa}$$



Slika 10.1 Uzdužne sile u stupu N_{ed} (kN) za GSU



Slika 10.2 tlačno naprezanje u stupovima $\sigma_{c,Ed}$ (MPa) za GSU

Beton: C25/30; $f_{ck}=25 \text{ MPa}$

Kontrolira se srednje tlačno naprezanje u stupu za nazvistalnu kombinaciju: $GSU-1 = 1.0G + \Psi_{2i} * Q_i = 1.0G + 1.0 Q$
 $\sigma_{c,ed} \leq 0.45 f_{ck}$
za C 25/30: $0.45 f_{ck} = 0.45 * 25 = 11.25 \text{ MPa}$

U stupu (dimenzije prema planu pozicija) nije prekoračeno tlačno naprezanje.

Stup spada u razred duktilnosti M, stoga treba biti zadovoljen uvjet:

$$N_{sd} = 126,36 \text{ kN}$$

$$b \times h \geq N_{sd} / 0.65 \times f_{cd} \rightarrow 1200 \geq 82.134 = A_{c,potr}$$

Poprečni presjek stupa: $b/h = 40 \times 30 \text{ cm}$

Minimalna vertikalna armatura stupa:

- a) $A_{s,min} = 8\Phi 12 (9.05 \text{ cm}^2)$
- b) $A_{s,min} = 0.15 \times N_{sd} / f_{yd} = 0.15 \times 801.76 / 43.48 = 2.76 \text{ cm}^2$
- c) $A_{s,min} = 0.002 \times A_c = 2.4 \text{ cm}^2$
- d) $A_{s,min} = 0.01 \times A_c = 4 \text{ cm}^2$

Odabrana vertikalna armatura: $8\Phi 12 (9.05 \text{ cm}^2)$

Minimalna poprečna armatura stupa:

- a) $e_w = 12 \Phi_{s,min} = 26.4 \text{ cm}$
- b) $e_w \leq b = 30 \text{ cm}$
- c) $e_w \leq 30 \text{ cm}$
- d) $e_w \leq 15 \text{ cm}$ (potres – za duktilnost M)

Odabrana poprečna armatura: spone $\Phi 8/15 \text{ cm}$.

Napomena: Na područjima neposredno u blizini ležaja u dužini od 50 cm te na preklopima armature progustiti razmak na 9 cm.

11. PRORAČUN TEMELJA


Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima, građevina je temeljena s modelom trakastih temelja..

Osnovni problem modeliranja savitljivih konstrukcija je modeliranje međudjelovanja konstrukcija – tlo.

Rješenje savitljivih temeljnih konstrukcija analitičkom (zatvorenom) obliku u većini složenijih problema se rješava nekom od numeričkih metoda.

U rješavanju problema tlo se modelira na dva osnovna pristupa :

- Analiza u neprekidnoj sredini – proračun se vrši nekom od numeričkih metoda u kojoj se tlo modelira kao poluprostor. Potrebni podatci o tlu E i v za linearno elastičan model.
- Međudjelovanje konstrukcija – tlo se modelira Winklerovim modelom (opruge). Koristi se linearan model s konstantnom krutošću ili model s promjenjivom krutošću. Ovaj pristup je približan jer se zanemaruje međusobni utjecaj pomaka različitih točaka u tlu.



Slika 11.1 Međudjelovanje konstrukcija – tlo modelirano Winkler- ovim modelom

U rješavanju problema koristio se Winklerovom model temeljenja.

Winklerov prostor samo približno opisuje deformacijske osobine temeljnog tla. Stišljivo tlo zamjenjujemo sustavom elastičnih pera, tako da je pomak točke na površini Winklerovog prostora linearno proporcionalnom reaktivnom pritisku:

$$W(x) = \frac{q(x)}{K}$$

K – koeficijent reakcije tla ($\text{kN/m}^2/\text{m}'$)

Koeficijent reakcije (odgovora) podlage – Winklerov koeficijent


Koeficijent reakcije podlage K je odnos između dodirnog naprezanja q kojim tlo odgovara na vanjsko opterećenje i slijeganja w, koje to isto naprezanje izazove u tlu.

$$K = \frac{q}{w} \left[\frac{\text{kN}}{\text{m}^3} \right]$$

Vrijednost koeficijenta K ovisi o elastičnim svojstvima podloge i o veličini opterećene površine.

$$EI \cdot \frac{d^4 w}{dx^4} + K \cdot w(x) = p(x) + g$$

Uz korištenje rubnih uvjeta ovu diferencijalnu jednadžbu je moguće riješiti u zatvorenom obliku.



Slika 11.2 Winklerov model (a) i stvarni nosač (b)


Nedostatci ovog modela :

- Opterećenje skraćuje samo ona pera na kojima greda izravno leži (zanemaruje se međusobni utjecaj)
- Na tlo se može prenijeti kao pritisak tako i zatezanje
- Određivanje koeficijenata reakcije tla (K) koji ovisi o intenzitetu opterećenja, obliku i veličini opterećene plohe , krutosti grede, svojstvima materijala grede, svojstvima temeljnog tla ispod grede

11.1. Proračun trakastih temelja

11.1.1. Model trakastih temelja

Temelji su modelirani kao gredni elementi, na kojima su postavljeni linijski ležajevi.



Slika 11.1.1. Model trakastih temelja


Kako bismo u model unijeli realnu stišljivost tla, linijske ležajeve ćemo modelirati kao fleksibilne kojima ćemo pomak u smjeru z zadati pomoću krutosti tla. Ostali pomaci i zaokreti su spriječeni.



Slika 11.1.2 Model fleksibilnih linijskih ležajeva

11.1.2. Proračun širine temeljne stope

Širine temeljnih stopa odabrali smo na način da nam zadovolje naprezanja koja nam tlo može prenijeti. Nosivost tla dobili smo iz geomehaničkog elaborata. Na osnovu geotehničih istražnih radova dobiveni su rezultati za osovna opterećenja od 400 kPa.



Slika 11.1.3 Linijske reakcije na mjestima oslanjanja zidova na temeljne trake (Kn/m) za kombinaciju GSN-1

Cilj proračuna je dobiti približno jednak omjer računske nosivosti i nosivosti tla - u granicama od 60% do 70% iskoristivosti tla, tako da slijeganje temelja bude što ujednačenije.

Reakcije su dobivene iz programa „Scia Engineer“.


Vrijednost dopuštenog kontaktnog naprezanja je 125 kN/m^2 .

Temelji zadovoljavaju na kontaktna naprezanja s iskoristivošću $\lambda = 80\%$

Napomena: temeljne trake unutrašnjih nosivih zidova su povezane s vanjskim temeljnim trakama zbog izbjegavanje pojave diferencijalnog slijeganja.

11.1.3. Slijeganje građevine

Naprezanja ispod temeljnih traka približno su jednaka odnosno postignuto je ravnomjerno naprezanje na kontaktu temelja i nosivog tla. Ravnomjernim naprezanjem dobiva se ravnomjerno slijeganje temeljnog tla, na taj način izbjegava se pojava diferencijalnog slijeganja.



Slika 11.1.3 Slijeganje trakastih temelja za kombinaciju GSN

Na slici vidimo da se građevina ravnomjeno slegnula odnosno izbjegli smo pojavu diferencijalnog slijeganja.

12. GRAFIČKI PRILOZI

Redom su priloženi:

- Tlocrt karakteristične etaže M 1:100
- Tlocrt temelja M 1:100
- Presjek 1-1 M 1:100
- Presjek 2-2 M 1:100


13.LITERATURA

- Ante Mihanović, Boris Trogrlić, **Građevna statika I**, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 2011.
- Ante Mihanović, Boris Trogrlić, **Građevna statika II**, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 2011.
- Ivan Tomičić, **Betonske konstrukcije**, Društvo hrvatskih građevinskih konstruktora, Zagreb 1996.
- Jure Radnić, Alen Harapin, **Osnove betonskih konstrukcija**, interna skripta, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 2015.


TLOCRT KARAKTERISTIČNOG KATA



TLOCRT TEMELJA



PRESJEK 1-1



PRESJEK 2-2

